

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО**  
**КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**  
**ПО УЛ. ГЛАВНАЯ, 21 СТ. КРИВОЗЕРОВКА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА**  
**ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области на основании Приказа № 48 от 15 июня 2015 года сообщает о внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по ул. Главная, 21 ст. Кривозеровка Пензенского района Пензенской области

Внести в Извещение и Конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по ул. Главная, 21 ст. Кривозеровка Пензенского района Пензенской области (далее Извещение и Конкурсная документация) следующие изменения:

- 1.1. Позицию Извещения «Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): изменить, изложив в следующей редакции:  
«Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): 2 047 690 руб. 57 коп. (два миллиона сорок семь тысяч шестьсот девяносто рублей 57 копеек).
- 1.2. Позиции «Дата окончания подачи заявок» и «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками» в Извещении изменить, изложив в следующей редакции:  
«Дата окончания подачи заявок: 1 июля 2015 г. 11:00ч. по московскому времени. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602, 1 июля 2015 г. 11:00ч. по московскому времени».
- 1.3. Пункт 1.3. раздела 1 Конкурсной документации изменить, изложив в следующей редакции:  
«Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): 2 047 690 руб. 57 коп. (два миллиона сорок семь тысяч шестьсот девяносто рублей 57 копеек).
- 1.4. Пункт 1.5. раздела 1 Конкурсной документации изменить, изложив в следующей редакции:  
«1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено 01.07.2015 в 11:00 часов по московскому времени по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью»

1.5. Абзац первый пункта 1.7. раздела 1 Конкурсной документации изменить, изложив в следующей редакции:

«В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере 61 430 руб. 72 коп. (шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать рублей 72 копейки) (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области: ИНН 5836900772, КПП 583601001, р/с: 40701810912240000038 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде к/с: 301018102000000000837 БИК: 042202837».

1.6. Пункт 1.9. раздела 1 Конкурсной документации изменить, изложив в следующей редакции:

«Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению N 4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - [www.fkrmd58.ru](http://www.fkrmd58.ru) протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 204 769 руб. 06 коп. (двести четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 06 копеек) (10% начальной (максимальной) цены договора подряда), либо безотзывную банковскую гарантию, выданную на срок до 01 февраля 2016 года, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса».

1.7. Приложение к Конкурсной документации - состав технической и сметной документации изложить согласно приложению 1 (прилагается).

1.8. Приложение № 1 Договора строительного подряда, являющегося приложением № 4 к Конкурсной документации – дефектный акт, локальный сметный расчет, расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Пензенский район, ст. Кривозеровка, ул. Главная, 21 изложить согласно приложению 1 (прилагается).



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Пензенский район, ст. Кривоозеровка, ул. Главная, 21.

| №<br>пп | Наименование работ и затрат | Единица<br>измерения | Количество |
|---------|-----------------------------|----------------------|------------|
| 1       | 2                           | 3                    | 4          |

## Раздел 1. Кровля

- |     |                                                                                                          |                                 |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 1.  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м                           | 1.375 |
| 2.  | Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т                                                                   | 100 шт. сборных конструкций     | 0.55  |
| 3.  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (вырубка)                                               | 100 м2                          | 1.3   |
| 4.  | Разборка стяжки и утеплителя (пенобетон)                                                                 | 1 м3                            | 3     |
| 5.  | Разборка кирпичной кладки                                                                                | 1 м3                            | 10    |
| 6.  | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м                                           | 1 м3 кладки                     | 38.58 |
| 7.  | Кладка дымовых кирпичных труб                                                                            | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 33    |
| 8.  | Зонты вытяжные индивидуального не производственного изготовления из профлиста включая каркас и крепления | м2                              | 11.5  |
| 9.  | Установка стропил                                                                                        | 1 м3 древесины в конструкции    | 27.42 |
| 10. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (места вырубки)                                       | 100 мест                        | 0.78  |
| 11. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (в местах вырубки) | 1 м3 изоляции                   | 3     |
| 12. | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA,                                                            | м3                              | 3.06  |
| 13. | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного (по карнизу и коньку)                     | 100 м2 покрытия                 | 0.64  |
| 14. | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного                                        | 100 м2 покрытия                 | 7.51  |
| 15. | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта                      | м3                              | 13    |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                 | 4          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16. | Устройство слуховых окон                                                                                                                                                             | 1 слуховое окно                                                                   | 3          |
| 17. | Скобяные изделия для оконных блоков                                                                                                                                                  | компл.                                                                            | 3          |
| 18. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов                                                                                                          | 100 м2 окрашиваемой поверхности                                                   | 0.025      |
| 19. | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2                                                                                                                                | 100 м2 проемов                                                                    | 0.0064     |
| 20. | Обрамление проемов угловой сталью                                                                                                                                                    | 1 т                                                                               | 0.08       |
| 21. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой                                                                                                                                     | 100 м2 изолируемой поверхности                                                    | 8.15       |
| 22. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАФол 1 слой                                                                                                         | м2                                                                                | 896.5      |
| 23. | Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам средней сложности                                                                                                    | 100 м2 кровли                                                                     | 8.15       |
| 24. | Профлист с покрытием (окрашенный) нахлест 2волны R20 толщ.0,55мм                                                                                                                     | м2                                                                                | 1043.2     |
| 25. | Конек                                                                                                                                                                                | м2                                                                                | 30         |
| 26. | Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                                                                                      | 100 м2 покрытия                                                                   | 0.79       |
| 27. | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм                                                                                                                                    | т                                                                                 | 0.44127142 |
| 28. | Устройство карнизов                                                                                                                                                                  | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей и карнизов | 9<br>1.1   |
| 29. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта                                                                                            | м3                                                                                | 2.8875     |
| 30. | Наружная облицовка поверхности, вентшахт (короба) в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профлистом без пароизоляционного слоя с установкой углов | 100 м2 поверхности облицовки шт.                                                  | 1<br>350   |
| 31. | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм                                                                               | т                                                                                 | 0.64       |
| 32. | Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6                                                                                                                                       | 100 м2 обрабатываемой поверхности                                                 | 8.15       |
| 33. | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли (вторая группа огнезащитной эффективности)                                                                   | 100 м ограждения                                                                  | 1.2        |
| 34. | Ограждение кровель перилами                                                                                                                                                          |                                                                                   |            |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                               | 4      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 35. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ                                                                                                                                                                                                                          | 100 м2<br>вертикально<br>й проекции<br>для<br>наружных<br>лесов | 5.12   |
| 36. | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем с креплением дюбелями | 1 м3<br>изоляция                                                | 19.5   |
| 37. | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA,                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                                                              | 19.695 |
| 38. | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10x180 мм                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 шт.                                                          | 97.5   |
| 39. | Погрузка. Муссор строительный с погрузкой вручную                                                                                                                                                                                                                                                                              | т                                                               | 25     |
| 40. | Разгрузка. Муссор строительный с погрузкой вручную                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                                                               | 25     |
| 41. | Перевозка на расстояние 5 км (класс груза 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т                                                               | 25     |

Составил: Ведущий специалист Дед Мануэль ДА.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

подпись, Ф.И.О)

(подпись, Ф.И.О)

(подпись, Ф.И.О)

(подпись, Ф.И.О)

(подпись, Ф.И.О)

(подпись, Ф.И.О)

Фромина Е.А. Иф

(подпись, Ф.И.О)



ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Регионального фонда капитального ремонта  
многоквартирных домов Пензенской области

*И.В. Моисеева*  
Н.В. Моисеева /

*И.В. Моисеева*  
«15» июня 2012 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Пензенский район, ст. Кривоzerовка, ул. Главная, 21.

Сметная стоимость: **393.499** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **3.491** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **33.756** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001" ТСНБ-2001 Пензенской области (эталон)""

| № поз.                                                        | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ств | Стоим. ед., руб. |                        |           |                        | Общая стоимость, руб. |                        |           |           | Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|--------------|
|                                                               |                                                                            |            | всего            | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | в т.ч. опл. труда мех. | всего                 | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш. | в т.ч. опл. труда мех.                         | на ед. всего |
| 1                                                             | 2                                                                          | 3          | 4                | 5                      | 6         | 7                      | 8                     | 9                      | 10        | 11        | 12                                             | 13           |
| Глобальные начисления: H2= 1.01                               |                                                                            |            |                  |                        |           |                        |                       |                        |           |           |                                                |              |
| НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ |                                                                            |            |                  |                        |           |                        |                       |                        |           |           |                                                |              |

Раздел 1. Кровля

|                                                   |                                                                                                                                |       |                    |                    |        |        |       |                 |                |                  |  |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------|--------|-------|-----------------|----------------|------------------|--|--|
| 1.                                                | ТЕРр 58-3-1<br>Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м | 1.375 | 69.27<br>68.98     | 0.29               | 95.25  | 94.85  | 0.40  | 9.1             | 12.5125        |                  |  |  |
|                                                   | Накладные расходы                                                                                                              | 83%   |                    |                    | 78.73  |        |       |                 |                |                  |  |  |
|                                                   | Сметная прибыль                                                                                                                | 65%   |                    |                    | 61.65  |        |       |                 |                |                  |  |  |
|                                                   | Всего с НР и СП                                                                                                                |       |                    |                    | 235.63 |        |       |                 |                |                  |  |  |
| 2.                                                | ТЕР 07-05-030-09<br>Демонтаж плит парашета массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций                                        | 0.55  | 1 589.32<br>330.70 | 1 176.26<br>146.86 | 874.13 | 181.88 | 45.30 | 646.94<br>80.77 | 46.29<br>12.66 | 25.4595<br>6.963 |  |  |
| Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9020                       |                                                                                                                                |       |                    |                    |        |        |       |                 |                |                  |  |  |
| Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0.1 |                                                                                                                                |       |                    |                    |        |        |       |                 |                |                  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения         | Количе-ство | Стоим. ед., руб.       |                 |                        | Общая стоимость, руб. |                        |           |                                  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|        |                                                                                    |             | всего                  | экс. маш.       | в т.ч. опл. труда мех. | всего                 | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш. в т.ч. опл. труда мех. | на ед.                                          | всего         |
|        |                                                                                    |             | оплата труда осн. раб. | 4               |                        |                       |                        |           |                                  |                                                 |               |
| 1      | 2                                                                                  | 3           |                        |                 | 5                      | 6                     | 7                      | 8         | 9                                | 10                                              | 11            |
|        | Накладные расходы                                                                  | 139.5%      |                        |                 |                        | 366.40                |                        |           |                                  |                                                 |               |
|        | Сметная прибыль                                                                    | 85%         |                        |                 |                        | 223.25                |                        |           |                                  |                                                 |               |
|        | Всего с НР и СП                                                                    |             |                        |                 |                        | 1 463.78              |                        |           |                                  |                                                 |               |
| 3.     | ТССЦ 403-9020<br>Конструкции сборные железобетонные, шт.                           | 55          |                        |                 |                        |                       |                        |           |                                  |                                                 |               |
|        | Объем: (0.55)*100                                                                  |             |                        |                 |                        |                       |                        |           |                                  |                                                 |               |
| 4.     | ТЕРр 58-17-1<br>Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (вырубка), 100 м2 | 1.3         | 152.21<br>151.07       | 1.14            |                        | 197.87                | 196.39                 |           | 1.48                             | 10.49                                           | 13.637        |
|        | Поправки: ОЗП: *1.9; ЭМ: *1.9; ЗПМ: *1.9                                           |             |                        |                 |                        |                       |                        |           |                                  |                                                 |               |
|        | Накладные расходы                                                                  | 83%         |                        |                 |                        | 163.00                |                        |           |                                  |                                                 |               |
|        | Сметная прибыль                                                                    | 65%         |                        |                 |                        | 127.65                |                        |           |                                  |                                                 |               |
|        | Всего с НР и СП                                                                    |             |                        |                 |                        | 488.53                |                        |           |                                  |                                                 |               |
| 5.     | ТЕР 46-04-002-01<br>Разборка стяжки и утеплителя (пенобетон), 1 м3                 | 3           | 470.84<br>94.80        | 376.04<br>33.16 |                        | 1 412.52              | 284.40                 |           | 1 128.12<br>99.48                | 11.01<br>3.07                                   | 33.03<br>9.21 |
|        | Накладные расходы                                                                  | 99%         |                        |                 |                        | 380.04                |                        |           |                                  |                                                 |               |
|        | Сметная прибыль                                                                    | 59.5%       |                        |                 |                        | 228.41                |                        |           |                                  |                                                 |               |
|        | Всего с НР и СП                                                                    |             |                        |                 |                        | 2 020.97              |                        |           |                                  |                                                 |               |
| 6.     | ТЕР 46-04-001-04<br>Разборка кирпичной кладки, 1 м3                                | 10          | 211.81<br>70.95        | 140.86<br>12.42 |                        | 2 118.10              | 709.50                 |           | 1 408.60<br>124.20               | 8.24<br>1.15                                    | 82.4<br>11.5  |
|        | Накладные расходы                                                                  | 99%         |                        |                 |                        | 825.36                |                        |           |                                  |                                                 |               |
|        | Сметная прибыль                                                                    | 59.5%       |                        |                 |                        | 496.05                |                        |           |                                  |                                                 |               |
|        | Всего с НР и СП                                                                    |             |                        |                 |                        | 3 439.51              |                        |           |                                  |                                                 |               |



&lt; 2014 мичурино \* 1 \* 7-3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

| №<br>поз. | Шифр и № позиции норматива,<br>Наименование работ и затрат,<br>Единица измерения                                                                                  | Количе-ств<br>о | Стоим. ед., руб.   |                              |                                        | Общая стоимость, руб. |                           |                    |                                        | Затр. труда рабочих, не зан.<br>обсл. машин, чел-ч |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
|           |                                                                                                                                                                   |                 | всего              | оплата<br>труда осн.<br>раб. | экс. маш.<br>в т.ч. опл.<br>труда мех. | всего                 | оплата труда<br>осн. раб. | материалы          | экс. маш.<br>в т.ч. опл.<br>труда мех. | на ед.                                             | всего |
| 1         | 2                                                                                                                                                                 | 3               | 4                  | 5                            | 6                                      | 7                     | 8                         | 9                  | 10                                     | 11                                                 |       |
| 7.        | ТЕР 08-02-001-01<br>Кладка стен кирпичных наружных<br>простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3<br>кладки                                                             | 38.58           | 951.64<br>50.17    | 51.80<br>7.25                | 36 714.16                              | 1 935.73              | 32 779.98                 | 1 998.44<br>279.71 | 5.4<br>0.4                             | 208.332<br>15.432                                  |       |
|           | Объем: 31+5.78+1.8                                                                                                                                                |                 |                    |                              |                                        |                       |                           |                    |                                        |                                                    |       |
|           | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                                       |                 |                    |                              |                                        |                       |                           |                    |                                        |                                                    |       |
|           | Накладные расходы                                                                                                                                                 | 109.8%          |                    |                              | 2 432.55                               |                       |                           |                    |                                        |                                                    |       |
|           | Сметная прибыль                                                                                                                                                   | 68%             |                    |                              | 1 506.50                               |                       |                           |                    |                                        |                                                    |       |
|           | Всего с НР и СП                                                                                                                                                   |                 |                    |                              | 40 653.21                              |                       |                           |                    |                                        |                                                    |       |
| 8.        | ТЕР 08-08-005-01<br>Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3<br>кладки (без вычета пустот)                                                                             | 33              | 1 291.67<br>126.79 | 64.94<br>6.35                | 42 624.96                              | 4 183.99              | 36 298.04                 | 2 142.94<br>209.55 | 12.97<br>0.35                          | 428.01<br>11.55                                    |       |
|           | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                                       |                 |                    |                              |                                        |                       |                           |                    |                                        |                                                    |       |
|           | Накладные расходы                                                                                                                                                 | 109.8%          |                    |                              | 4 824.11                               |                       |                           |                    |                                        |                                                    |       |
|           | Сметная прибыль                                                                                                                                                   | 68%             |                    |                              | 2 987.61                               |                       |                           |                    |                                        |                                                    |       |
|           | Всего с НР и СП                                                                                                                                                   |                 |                    |                              | 50 436.67                              |                       |                           |                    |                                        |                                                    |       |
| 9.        | ТССЦ 101-0975<br>Полосовой горячекатаный прокат<br>толщиной 10-75 мм, при ширине<br>100-200 мм, из углеродистой стали<br>обыкновенного качества марки Ст0, т      | -0.132          | 6 979.56           |                              | -921.30                                |                       | -921.30                   |                    |                                        |                                                    |       |
|           | Объем: (33.0)*(-0.004)                                                                                                                                            |                 |                    |                              |                                        |                       |                           |                    |                                        |                                                    |       |
|           | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                                       |                 |                    |                              |                                        |                       |                           |                    |                                        |                                                    |       |
| 10.       | ТССЦ 101-1133<br>Прокат тонколистовой из стали<br>углеродистой обыкновенного качества<br>и качественной с обрезными кромками<br>толщиной 3,9 мм, горячекатаный, т | -0.198          | 8 944.09           |                              | -1 770.93                              |                       | -1 770.93                 |                    |                                        |                                                    |       |
|           | Объем: (33.0)*(-0.006)                                                                                                                                            |                 |                    |                              |                                        |                       |                           |                    |                                        |                                                    |       |
|           | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                                       |                 |                    |                              |                                        |                       |                           |                    |                                        |                                                    |       |



| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения                                                    | Количество | Стоим. ед., руб. |                        |           | Общая стоимость, руб. |                        |           |           | Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|----------|
|        |                                                                                                                               |            | всего            | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | всего                 | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш. | на ед.                                         | всего    |
| 1      | 2                                                                                                                             | 3          | 4                | 5                      | 6         | 7                     | 8                      | 9         | 10        | 11                                             | 12       |
| 11.    | ТССЦ 301-1186<br>Зонты вытяжные индивидуального не производственного изготовления из профлиста включая каркас и крепления, м2 | 11.5       | 300.42           |                        | 3 454.77  |                       | 3 454.77               |           |           |                                                |          |
|        | Объем:<br>(3.07+1.8+1.78+1.03+1.150+1.4+1.36<br>+1.44+1.78+1.03+1.15+1.41+1.8+2.8)<br>*0.4*1.25                               |            |                  |                        |           |                       |                        |           |           |                                                |          |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25; М: =1500/4.49/1.18*1.02*1.03                                                     |            |                  |                        |           |                       |                        |           |           |                                                |          |
| 12.    | ТЕР 10-01-002-01<br>Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции                                                           | 27.42      | 2 364.79         | 49.56                  | 64 842.45 | 6 137.90              | 57 345.55              | 1 359.00  | 24.09     | 0.15                                           | 660.5478 |
|        | Объем: 48.12-20.7                                                                                                             |            | 223.85           | 2.73                   |           |                       |                        | 74.72     |           |                                                | 4.113    |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                   |            |                  |                        |           |                       |                        |           |           |                                                |          |
|        | Накладные расходы                                                                                                             | 106.2%     |                  |                        | 6 597.80  |                       |                        |           |           |                                                |          |
|        | Сметная прибыль                                                                                                               | 53.55%     |                  |                        | 3 326.86  |                       |                        |           |           |                                                |          |
|        | Всего с НР и СП                                                                                                               |            |                  |                        | 74 767.11 |                       |                        |           |           |                                                |          |
| 13.    | ТССЦ 113-1777<br>Паста антисептическая, т                                                                                     | -0.0537432 | 18 396.61        |                        | -988.69   |                       | -988.69                |           |           |                                                |          |
|        | Объем: (27.42)*(-0.00196)                                                                                                     |            |                  |                        |           |                       |                        |           |           |                                                |          |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                   |            |                  |                        |           |                       |                        |           |           |                                                |          |
| 14.    | ТЕРр 58-16-2<br>Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 ( места вырубки), 100 мест                                 | 0.78       | 1 275.04         | 75.05                  | 994.53    | 505.70                | 430.30                 | 58.54     | 75.3      | 0.68                                           | 58.734   |
|        | Объем: 130*0.6                                                                                                                |            | 648.33           | 7.34                   |           |                       |                        | 5.73      |           |                                                | 0.5304   |
|        | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900                                                                                                   |            |                  |                        |           |                       |                        |           |           |                                                |          |
|        | Накладные расходы                                                                                                             | 83%        |                  |                        | 424.49    |                       |                        |           |           |                                                |          |
|        | Сметная прибыль                                                                                                               | 65%        |                  |                        | 332.43    |                       |                        |           |           |                                                |          |
|        | Всего с НР и СП                                                                                                               |            |                  |                        | 1 751.45  |                       |                        |           |           |                                                |          |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения                                                                   | Количе-ств<br>о | Стоим. ед., руб.   |                        |           | Общая стоимость, руб. |                        |               |               | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|-------|
|        |                                                                                                                                              |                 | всего              | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | всего                 | оплата труда осн. раб. | материалы     | экс. маш.     | на ед.                                          | всего |
| 1      | 2                                                                                                                                            | 3               | 4                  | 5                      | 6         | 7                     | 8                      | 9             | 10            | 11                                              |       |
| 15.    | ТССЦ 509-9900<br>Строительный мусор, т                                                                                                       | 0.546           |                    |                        |           |                       |                        |               |               |                                                 |       |
|        | Объем: (0.78)*0.7                                                                                                                            |                 |                    |                        |           |                       |                        |               |               |                                                 |       |
| 16.    | ТЕР 26-01-039-01<br>Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ( в местах вырубки), 1 м3 изоляции | 3               | 1 779.52<br>109.87 | 71.03                  | 5 338.57  | 329.61                | 4 795.88               | 213.08        | 10.58         | 31.74                                           |       |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                  |                 |                    |                        |           |                       |                        |               |               |                                                 |       |
|        | Накладные расходы                                                                                                                            | 90%             |                    |                        | 296.65    |                       |                        |               |               |                                                 |       |
|        | Сметная прибыль                                                                                                                              | 59.5%           |                    |                        | 196.12    |                       |                        |               |               |                                                 |       |
|        | Всего с НР и СП                                                                                                                              |                 |                    |                        | 5 831.34  |                       |                        |               |               |                                                 |       |
| 17.    | ТССЦ 104-0143<br>Плиты теплоизоляционные перлитцементные, м3                                                                                 | -3.06           | 1 567.28           |                        | -4 795.87 |                       | -4 795.87              |               |               |                                                 |       |
|        | Объем: (3.0)*(-1.02)                                                                                                                         |                 |                    |                        |           |                       |                        |               |               |                                                 |       |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                  |                 |                    |                        |           |                       |                        |               |               |                                                 |       |
| 18.    | ТССЦ 104-0521<br>Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA,, м3                                                                           | 3.06            | 592.45             |                        | 1 812.90  |                       | 1 812.90               |               |               |                                                 |       |
| 19.    | ТЕР 10-01-083-03<br>Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного ( по карнизу и коньку), 100 м2 покрытия                   | 0.64            | 4 357.46<br>289.23 | 133.51<br>10.70        | 2 788.77  | 185.10                | 2 518.22               | 85.45<br>6.85 | 29.21<br>0.59 | 18.6944<br>0.3776                               |       |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                  |                 |                    |                        |           |                       |                        |               |               |                                                 |       |
|        | Накладные расходы                                                                                                                            | 106.2%          |                    |                        | 203.85    |                       |                        |               |               |                                                 |       |
|        | Сметная прибыль                                                                                                                              | 53.55%          |                    |                        | 102.79    |                       |                        |               |               |                                                 |       |
|        | Всего с НР и СП                                                                                                                              |                 |                    |                        | 3 095.41  |                       |                        |               |               |                                                 |       |
| 20.    | ТССЦ 113-1777<br>Паста антисептическая, т                                                                                                    | -0.04608        | 18 396.61          |                        | -847.72   |                       | -847.72                |               |               |                                                 |       |



| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения                                                             | Количе-ство | Стоим. ед., руб.   |                        |                        | Общая стоимость, руб. |                        |            |                 | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                        |             | всего              | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | всего                 | оплата труда осн. раб. | материалы  | экс. маш.       | в т.ч. опл. труда мех.                          | на ед. всего       |
| 1      | 2<br>Объем: (0.64)*(-0.072)                                                                                                            | 3           | 4                  | 5                      |                        | 6                     | 7                      | 8          | 9               | 10                                              | 11                 |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                            |             |                    |                        |                        |                       |                        |            |                 |                                                 |                    |
| 21.    | ТЕР 10-01-083-02<br>Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного, 100 м2 покрытия<br>Объем: 815-64                | 7.51        | 3 487.96<br>231.00 | 105.70<br>8.34         |                        | 26 194.59             | 1 734.81               | 23 665.97  | 793.81<br>62.61 | 23.33<br>0.46                                   | 175.2083<br>3.4546 |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                            |             |                    |                        |                        |                       |                        |            |                 |                                                 |                    |
|        | Накладные расходы                                                                                                                      | 106.2%      |                    |                        |                        | 1 908.86              |                        |            |                 |                                                 |                    |
|        | Сметная прибыль                                                                                                                        | 53.55%      |                    |                        |                        | 962.52                |                        |            |                 |                                                 |                    |
|        | Всего с НР и СП                                                                                                                        |             |                    |                        |                        | 29 065.97             |                        |            |                 |                                                 |                    |
| 22.    | ТССЦ 113-1777<br>Паста антисептическая, т<br>Объем: (7.51)*(-0.058)                                                                    | -0.43558    | 18 396.61          |                        |                        | -8 013.20             |                        | -8 013.20  |                 |                                                 |                    |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                            |             |                    |                        |                        |                       |                        |            |                 |                                                 |                    |
| 23.    | ТССЦ 102-0053<br>Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта, м3<br>Объем: (7.51)*(-2.1) | -15.771     | 966.57             |                        |                        | -15 243.78            |                        | -15 243.78 |                 |                                                 |                    |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                            |             |                    |                        |                        |                       |                        |            |                 |                                                 |                    |
| 24.    | ТССЦ 102-0072<br>Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта, м3                               | 13          | 842.00             |                        |                        | 10 946.00             |                        | 10 946.00  |                 |                                                 |                    |
| 25.    | ТЕР 10-01-003-01<br>Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно<br>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                           | 3           | 377.12<br>63.20    | 28.93<br>2.00          |                        | 1 131.36              | 189.61                 | 854.98     | 86.78<br>6.00   | 6.63<br>0.11                                    | 19.89<br>0.33      |
|        | Накладные расходы                                                                                                                      | 106.2%      |                    |                        |                        | 207.74                |                        |            |                 |                                                 |                    |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения                                                                                                                                                                                               | Количе-ств<br>о | Стоим. ед., руб.      |                    | всего    | оплата труда осн. раб. | всего  | оплата труда осн. раб. | материалы       | экс. маш. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------------|--------|------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | всего                 | экс. маш.          |          |                        |        |                        |                 |           | на ед.                                          | всего                 |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3               | 4                     | 5                  | 6        | 7                      | 8      | 9                      | 10              | 11        |                                                 |                       |
|        | Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                          | 53.55%          |                       |                    | 104.75   |                        |        |                        |                 |           |                                                 |                       |
|        | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                    | 1 443.85 |                        |        |                        |                 |           |                                                 |                       |
| 26.    | ТССЦ 101-0897<br>Скобяные изделия для оконных блоков, компл.                                                                                                                                                                                                             | 3               | 37.87                 |                    | 113.61   |                        |        |                        | 113.61          |           |                                                 |                       |
| 27.    | ТЕР 15-04-025-05<br>Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>Объем: 1.25*2<br>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25<br>Накладные расходы 94.5%<br>Сметная прибыль 46.75%<br>Всего с НР и СП | 0.025           | 2 610.40<br>1 405.82  | 9.55<br>0.15       | 65.26    | 35.15                  | 29.88  | 0.24                   | 138.6<br>0.01   |           |                                                 | 3.465<br>0.00025      |
| 28.    | ТЕР 10-01-039-05<br>Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов<br>Объем: 0.8*0.8<br>Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411<br>Накладные расходы 106.2%<br>Сметная прибыль 53.55%<br>Всего с НР и СП                                                      | 0.0064          | 57 370.44<br>1 172.83 | 1 419.82<br>158.34 | 367.17   | 7.51                   | 350.58 | 9.09<br>1.01           | 142.68<br>10.92 |           |                                                 | 0.913152<br>0.0069888 |
| 29.    | ТССЦ 101-9411<br>Скобяные изделия, компл.<br>Объем: (0.0064)*0.0+1                                                                                                                                                                                                       | 1               | 150.00                |                    | 150.00   |                        |        |                        |                 |           |                                                 |                       |
| 30.    | ТЕРр 56-23-1<br>Обрамление проемов угловой сталью, 1 т                                                                                                                                                                                                                   | 0.08            | 7 878.14<br>383.68    | 27.09<br>4.73      | 630.25   | 30.69                  | 597.39 | 2.17<br>0.38           | 44<br>0.38      |           |                                                 | 3.52<br>0.0304        |



| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения                                                          | Количе-ство | Стоим. ед., руб.      |               |                        | Общая стоимость, руб. |                        |            |               | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|        |                                                                                                                                     |             | всего                 | экс. маш.     | в т.ч. опл. труда мех. | всего                 | оплата труда осн. раб. | материалы  | экс. маш.     | в т.ч. опл. труда мех.                          | на ед. обслуж. машины |
| 1      | 2                                                                                                                                   | 3           | 4                     | 5             |                        | 6                     | 7                      | 8          | 9             |                                                 | 11                    |
| 35.    | ТССЦ 101-1998<br>Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепицы (1800*50*50 мм), м                | -244.5      | 25.50                 |               |                        | -6 235.36             |                        | -6 235.36  |               |                                                 |                       |
|        | Объем: (8.15)*(-30.0)                                                                                                               |             |                       |               |                        |                       |                        |            |               |                                                 |                       |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                         |             |                       |               |                        |                       |                        |            |               |                                                 |                       |
| 36.    | ТССЦ 101-4136 (14760000010000)<br>Металлочерепица <Монтеррей>, м2                                                                   | -1043.2     | 71.92                 |               |                        | -75 029.13            |                        | -75 029.13 |               |                                                 |                       |
|        | Объем: (8.15)*(-128.0)                                                                                                              |             |                       |               |                        |                       |                        |            |               |                                                 |                       |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                         |             |                       |               |                        |                       |                        |            |               |                                                 |                       |
| 37.    | Счет №88 062 от .<br>Профлист с покрытием ( окрашенный) нахлест 2волны R20 толщ.0,55мм, м2                                          | 1043.2      | 75.22                 |               |                        | 78 471.51             |                        | 78 471.51  |               |                                                 |                       |
|        | Объем: 815*1.28                                                                                                                     |             |                       |               |                        |                       |                        |            |               |                                                 |                       |
|        | Поправки: М: =2482.16/7.6*1.15/4.49/1.18*1.02*1.03                                                                                  |             |                       |               |                        |                       |                        |            |               |                                                 |                       |
| 38.    | С-прайс.<br>Конек, м2                                                                                                               | 30          | 110.16                |               |                        | 3 304.66              |                        | 3 304.66   |               |                                                 |                       |
|        | Поправки: М: =686.42/3/0.416/4.49/1.18*1.02*1.03                                                                                    |             |                       |               |                        |                       |                        |            |               |                                                 |                       |
| 39.    | ТЕР 12-01-010-01<br>Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.79        | 14 114.07<br>1 074.91 | 32.96<br>3.63 |                        | 11 150.12             | 849.17                 | 10 274.90  | 26.04<br>2.86 | 112.75<br>0.2                                   | 89.0725<br>0.158      |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                         |             |                       |               |                        |                       |                        |            |               |                                                 |                       |
|        | Накладные расходы                                                                                                                   | 108%        |                       |               |                        | 920.19                |                        |            |               |                                                 |                       |
|        | Сметная прибыль                                                                                                                     | 55.25%      |                       |               |                        | 470.75                |                        |            |               |                                                 |                       |
|        | Всего с НР и СП                                                                                                                     |             |                       |               |                        | 12 541.06             |                        |            |               |                                                 |                       |

< 2014 мичурино \* 1 \* 7-3 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

| №<br>поз. | Шифр и № позиции норматива,<br>Наименование работ и затрат,<br>Единица измерения                                                                                                          | Количе-ств<br>о | Стоим. ед., руб.     |           | Общая стоимость, руб. |                        |            |           | Затр. труда рабочих, не зан. |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------------|------------------------|------------|-----------|------------------------------|--------------------|
|           |                                                                                                                                                                                           |                 | всего                | экс. маш. | всего                 | оплата труда осн. раб. | материалы  | экс. маш. | на ед.                       | обсл. машин, чел-ч |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                         | 3               | 4                    | 5         | 6                     | 7                      | 8          | 9         | 10                           | 11                 |
| 40.       | ТССЦ 101-1875<br>Сталь листовая оцинкованная<br>толщиной листа 0,7 мм, т<br>Объем: (0.79)*(-0.782)                                                                                        | -0.61778        | 16 412.15            |           | -10 139.10            |                        | -10 139.10 |           |                              |                    |
|           | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                                                               |                 |                      |           |                       |                        |            |           |                              |                    |
| 41.       | ТССЦ 101-1875<br>Сталь листовая оцинкованная<br>толщиной листа 0,5 мм, т<br>Объем: (0.79)*(0.782)/7*5                                                                                     | 0.441271429     | 16 412.15            |           | 7 242.21              |                        | 7 242.21   |           |                              |                    |
|           | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                                                               |                 |                      |           |                       |                        |            |           |                              |                    |
| 42.       | ТЕР 10-01-008-05<br>Устройство карнизов, 100 м2 стен,<br>фронтонов (за вычетом проемов) и<br>развернутых поверхностей карнизов<br>Накладные расходи<br>Сметная прибыль<br>Всего с НР и СП | 1.1             | 6 254.42<br>1 185.47 | 74.58     | 6 879.86              | 1 304.02               | 5 493.81   | 82.04     | 143                          | 157.3              |
|           |                                                                                                                                                                                           | 106.2%          |                      |           | 1 384.87              |                        |            |           |                              |                    |
|           |                                                                                                                                                                                           | 53.55%          |                      |           | 698.30                |                        |            |           |                              |                    |
|           |                                                                                                                                                                                           |                 |                      |           | 8 963.03              |                        |            |           |                              |                    |
| 43.       | ТССЦ 102-0048<br>Доски обрезные хвойных пород длиной<br>4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной<br>19-22 мм, II сорта, м3<br>Объем: (1.1)*(-0.58)                                            | -0.638          | 1 081.71             |           | -690.13               |                        | -690.13    |           |                              |                    |
| 44.       | ТССЦ 102-0060<br>Доски обрезные хвойных пород длиной<br>4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной<br>44 мм и более, II сорта, м3<br>Объем: (1.1)*(-0.92)                                       | -1.012          | 1 284.72             |           | -1 300.14             |                        | -1 300.14  |           |                              |                    |



| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения                                                                                                                                                               | Количе-ств<br>о | Стоим. ед., руб.      |                        |           | Общая стоимость, руб.  |           |                        |                | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                          |                 | всего                 | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | в т.ч. опл. труда мех. | всего     | оплата труда осн. раб. | материалы      | экс. маш.                                       | на ед. обслуж. машины |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3               | 4                     | 5                      | 6         | 7                      | 8         | 9                      | 10             | 11                                              | 11                    |
| 45.    | ТССЦ 203-0367<br>Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, м3                                                                                                      | -1.166          | 2 978.33              |                        | -3 472.73 |                        | -3 472.73 |                        |                |                                                 |                       |
|        | Объем: (1.1)*(-1.06)                                                                                                                                                                                                                     |                 |                       |                        |           |                        |           |                        |                |                                                 |                       |
| 46.    | ТССЦ 102-0053<br>Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта, м3                                                                                                                           | 2.8875          | 957.00                |                        | 2 763.34  |                        | 2 763.34  |                        |                |                                                 |                       |
|        | Объем: 110*0.025*1.05                                                                                                                                                                                                                    |                 |                       |                        |           |                        |           |                        |                |                                                 |                       |
| 47.    | ТЕР 15-01-062-02<br>Наружная облицовка поверхности , вентшахт ( короба) в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профлистом без пароизоляционного слоя с установкой углов, 100 м2 поверхности облицовки | 1               | 28 944.30<br>1 090.52 | 258.48<br>5.26         | 28 944.30 | 1 090.52               | 27 595.30 | 258.48<br>5.26         | 106.19<br>0.29 | 106.19<br>0.29                                  |                       |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                                                                                                              |                 |                       |                        |           |                        |           |                        |                |                                                 |                       |
|        | Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                        | 94.5%           |                       |                        | 1 035.51  |                        |           |                        |                |                                                 |                       |
|        | Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                          | 46.75%          |                       |                        | 512.28    |                        |           |                        |                |                                                 |                       |
|        | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                        | 30 492.09 |                        |           |                        |                |                                                 |                       |
| 48.    | ТССЦ 101-2403<br>Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полизстер>, п.м                                                                                                                                                            | -12             | 78.11                 |                        | -937.36   |                        | -937.36   |                        |                |                                                 |                       |
|        | Объем: (1.0)*(-12.0)                                                                                                                                                                                                                     |                 |                       |                        |           |                        |           |                        |                |                                                 |                       |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                                                                                                              |                 |                       |                        |           |                        |           |                        |                |                                                 |                       |
| 49.    | ТССЦ 101-2406<br>Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм, шт.                                                                                                             | -350            | 17.99                 |                        | -6 295.84 |                        | -6 295.84 |                        |                |                                                 |                       |



| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения                                                                                                | Количе-ств<br>о | Стоим. ед., руб. |                        |            | Общая стоимость, руб.  |            |                        |           | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|        |                                                                                                                                                                           |                 | всего            | оплата труда осн. раб. | экс. маш.  | в т.ч. опл. труда мех. | всего      | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш.                                       | на ед. обслуж. машины |
| 1      | 2                                                                                                                                                                         | 3               | 4                | 5                      | 6          | 7                      | 8          | 9                      | 10        | 11                                              |                       |
|        | Объем: (1.0)*(-350.0)                                                                                                                                                     |                 |                  |                        |            |                        |            |                        |           |                                                 |                       |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                                               |                 |                  |                        |            |                        |            |                        |           |                                                 |                       |
| 50.    | ТССЦ 101-2406<br>Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм, шт.                                              | 350             | 5.66             |                        | 1 979.60   |                        | 1 979.60   |                        |           |                                                 |                       |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                                               |                 |                  |                        |            |                        |            |                        |           |                                                 |                       |
| 51.    | ТССЦ 101-3250<br>Покрывтия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием, м2                                                  | -118            | 135.61           |                        | -16 002.30 |                        | -16 002.30 |                        |           |                                                 |                       |
|        | Объем: (1.0)*-118.0                                                                                                                                                       |                 |                  |                        |            |                        |            |                        |           |                                                 |                       |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                                               |                 |                  |                        |            |                        |            |                        |           |                                                 |                       |
| 52.    | ТССЦ 101-3860<br>Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6, т                                                                                                        | 0.64            | 14 555.79        |                        | 9 315.71   |                        | 9 315.71   |                        |           |                                                 |                       |
| 53.    | ТЕР 26-02-014-01<br>Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли (вторая группа огнезащитной эффективности), 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8.15            | 720.49<br>425.36 | 220.13                 | 5 871.99   | 3 466.70               | 611.27     | 1 794.02               | 41.42     |                                                 | 337.573               |
|        | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0510:[ М-(4427.80=68.12*65) ]                                                                                                                      |                 |                  |                        |            |                        |            |                        |           |                                                 |                       |
|        | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                                               |                 |                  |                        |            |                        |            |                        |           |                                                 |                       |
|        | Накладные расходы                                                                                                                                                         | 90%             |                  |                        | 3 120.03   |                        |            |                        |           |                                                 |                       |
|        | Сметная прибыль                                                                                                                                                           | 59.5%           |                  |                        | 2 062.69   |                        |            |                        |           |                                                 |                       |
|        | Всего с НР и СП                                                                                                                                                           |                 |                  |                        | 11 054.71  |                        |            |                        |           |                                                 |                       |

&lt; 2014 мичурино \* 1 \* 7-3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

| №<br>поз. | Шифр и № позиции норматива,<br>Наименование работ и затрат,<br>Единица измерения                                                                                                       | Количе-ств<br>о | Стоим. ед., руб.   |               |                           | Общая стоимость, руб. |                           |           |               | Затр. труда рабочих, не зан. |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|
|           |                                                                                                                                                                                        |                 | всего              | экс. маш.     | в т.ч. опл.<br>труда мех. | всего                 | оплата труда<br>осн. раб. | материалы | экс. маш.     | на ед.                       | обслуж. машины |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                      | 3               | 4                  | 5             |                           | 6                     | 7                         | 8         | 9             | 10                           | 11             |
| 54.       | ТССЦ 113-0510<br>Состав огнебиозащитный,<br>пропиточный, кг                                                                                                                            | 293.4           | 25.45              |               |                           | 7 468.21              |                           | 7 468.21  |               |                              |                |
|           | Объем: (8.15)*36.0                                                                                                                                                                     |                 |                    |               |                           |                       |                           |           |               |                              |                |
|           | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                                                            |                 |                    |               |                           |                       |                           |           |               |                              |                |
| 55.       | ТЕР 12-01-012-01<br>Ограждение кровель перилами, 100 м<br>ограждения                                                                                                                   | 1.2             | 4 568.36<br>57.43  | 65.20<br>4.21 |                           | 5 482.03              | 68.92                     | 5 334.87  | 78.24<br>5.05 | 6.67<br>0.29                 | 8.004<br>0.348 |
|           | Накладные расходы                                                                                                                                                                      | 108%            |                    |               |                           | 79.89                 |                           |           |               |                              |                |
|           | Сметная прибыль                                                                                                                                                                        | 55.25%          |                    |               |                           | 40.87                 |                           |           |               |                              |                |
|           | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                        |                 |                    |               |                           | 5 602.79              |                           |           |               |                              |                |
| 56.       | ТЕР 08-07-001-02<br>Установка и разборка наружных<br>инвентарных лесов высотой до 16 м<br>трубчатых для прочих отделочных<br>работ, 100 м2 вертикальной проекции<br>для наружных лесов | 5.12            | 1 169.59<br>482.67 | 8.12          |                           | 5 988.28              | 2 471.28                  | 3 475.41  | 41.58         | 50.025                       | 256.128        |
|           | Объем: (49+15)*2*4                                                                                                                                                                     |                 |                    |               |                           |                       |                           |           |               |                              |                |
|           | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                                                            |                 |                    |               |                           |                       |                           |           |               |                              |                |
|           | Накладные расходы                                                                                                                                                                      | 109.8%          |                    |               |                           | 2 713.47              |                           |           |               |                              |                |
|           | Сметная прибыль                                                                                                                                                                        | 68%             |                    |               |                           | 1 680.47              |                           |           |               |                              |                |
|           | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                        |                 |                    |               |                           | 10 382.22             |                           |           |               |                              |                |

| №<br>поз. | Шифр и № позиции норматива,<br>Наименование работ и затрат,<br>Единица измерения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Количе-ств<br>о | Стоим. ед., руб.   |           |                           | Общая стоимость, руб. |                           |           |                                        | Затр. труда рабочих, не зан.<br>обсл. машин, чел-ч |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | всего              | экс. маш. | в т.ч. опл.<br>труда мех. | всего                 | оплата труда<br>осн. раб. | материалы | экс. маш.<br>в т.ч. опл.<br>труда мех. | на ед.                                             | всего |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3               | 4                  | 5         | 6                         | 7                     | 8                         | 9         | 10                                     | 11                                                 | 12    |
| 57.       | ТЕР 26-01-011-01<br>Изоляция плоских и криволинейных<br>поверхностей матами минераловатными<br>прошивными безобкладочными и в<br>обкладках из стеклоткани или<br>металлической сетки, плитами<br>минераловатными на синтетическом<br>связующем марки М-125, плитами<br>полужесткими из стеклянного<br>штатпельного волокна на синтетическом<br>связующем с креплением дюбелями, 1<br>м3 изоляции | 19.5            | 1 122.28<br>133.64 | 41.70     | 21 884.37                 | 2 605.98              | 18 465.24                 | 813.15    | 14.8                                   | 288.6                                              |       |
|           | Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90%             |                    |           | 2 345.38                  |                       |                           |           |                                        |                                                    |       |
|           | Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59.5%           |                    |           | 1 550.56                  |                       |                           |           |                                        |                                                    |       |
|           | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                    |           | 25 780.31                 |                       |                           |           |                                        |                                                    |       |
| 58.       | ТССЦ 104-0012<br>Маты прошивные из минеральной ваты<br>без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86),<br>толщина 60 мм, м3<br>Объем: (19.5)*(-1.24)                                                                                                                                                                                                                                                         | -24.18          | 633.83             |           | -15 325.90                |                       | -15 325.90                |           |                                        |                                                    |       |
| 59.       | ТССЦ 104-0521<br>Маты теплоизоляционные из<br>стекловолокна URSA, м3<br>Объем: 19.5*1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.695          | 592.45             |           | 11 668.30                 |                       | 11 668.30                 |           |                                        |                                                    |       |
| 60.       | ТССЦ 101-0540<br>Лента стальная упаковочная, мягкая,<br>нормальной точности 0,7х20-50 мм, т<br>Объем: (19.5)*(-0.00726)                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0.14157        | 13 668.13          |           | -1 935.00                 |                       | -1 935.00                 |           |                                        |                                                    |       |
| 61.       | ТССЦ 101-0811<br>Проволока стальная низкоуглеродистая<br>разного назначения оцинкованная<br>диаметром 1,1 мм, т<br>Объем: (19.5)*(-0.002)                                                                                                                                                                                                                                                        | -0.039          | 11 056.74          |           | -431.21                   |                       | -431.21                   |           |                                        |                                                    |       |



| №<br>поз. | Шифр и № позиции норматива,<br>Наименование работ и затрат,<br>Единица измерения                                                              | Количе-ств<br>о | Стоим. ед., руб. |                              |                                        | Общая стоимость, руб. |                           |           |                                        |        | Затр. труда рабочих, не зан.<br>обсл. машин, чел-ч |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                                                                               |                 | всего            | оплата<br>труда осн.<br>раб. | экс. маш.<br>в т.ч. опл.<br>труда мех. | всего                 | оплата труда<br>осн. раб. | материалы | экс. маш.<br>в т.ч. опл.<br>труда мех. | на ед. | всего                                              |  |
| 1         | 2                                                                                                                                             | 3               | 4                | 5                            | 6                                      | 7                     | 8                         | 9         | 10                                     | 11     |                                                    |  |
| 62.       | ТССЦ 101-0814<br>Проволока стальная низкоуглеродистая<br>разного назначения оцинкованная<br>диаметром 6,0-6,3 мм, т<br>Объем: (19.5)*(-0.003) | -0.0585         | 6 477.01         |                              | -378.91                                |                       | -378.91                   |           |                                        |        |                                                    |  |
| 63.       | ТССЦ 101-1876<br>Сталь листовая оцинкованная<br>толщиной листа 0,8 мм, т<br>Объем: (19.5)*(-0.00006)                                          | -0.00117        | 17 314.09        |                              | -20.26                                 |                       | -20.26                    |           |                                        |        |                                                    |  |
| 64.       | ТССЦ 101-1986<br>Проволока стальная низкоуглеродистая<br>общего назначения диаметром 0,8 мм,<br>кг<br>Объем: (19.5)*(-0.5)                    | -9.75           | 13.42            |                              | -130.87                                |                       | -130.87                   |           |                                        |        |                                                    |  |
| 65.       | ТССЦ 101-1987<br>Проволока стальная низкоуглеродистая<br>общего назначения диаметром 2 мм, кг<br>Объем: (19.5)*(-1.4)                         | -27.3           | 8.91             |                              | -243.19                                |                       | -243.19                   |           |                                        |        |                                                    |  |
| 66.       | ТССЦ 101-2797<br>Дюбель распорный с металлическим<br>стержнем 10х180 мм, 10 шт.<br>Объем: 195*5                                               | 97.5            | 7.99             |                              | 778.94                                 |                       | 778.94                    |           |                                        |        |                                                    |  |
|           | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25                                                                                                   |                 |                  |                              |                                        |                       |                           |           |                                        |        |                                                    |  |
| 67.       | С311-01-146-1<br>Погрузка. Муссор строительный с<br>погрузкой вручную, т<br>Накладные расходы<br>Сметная прибыль<br>Всего с НР и СП           | 25              | 32.93<br>4.15    | 28.78                        | 823.25                                 | 103.75                |                           | 719.50    |                                        |        |                                                    |  |

&lt; 2014 минутино \* 1 \* 7-3 &gt;

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |       | всего  | оплата труда осн. раб. | эксп. маш. | Общая стоимость, руб.  |           |           | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------|--------|------------------------|------------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|-------|
|        |                                                                            |             | 4                | 5     |        |                        |            | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш. | на ед.                                          | всего |
| 1      | 2                                                                          | 3           | 4                | 5     | 6      | 7                      | 8          | 9                      | 10        | 11        |                                                 |       |
| 68.    | C311-01-146-2<br>Разгрузка. Муссор строительный с погрузкой вручную, т     | 25          | 27.27<br>3.45    | 23.82 | 681.75 | 86.25                  |            | 595.50                 |           |           |                                                 |       |
|        | Накладные расходы                                                          | 78%         |                  |       | 67.28  |                        |            |                        |           |           |                                                 |       |
|        | Сметная прибыль                                                            | 50%         |                  |       | 43.13  |                        |            |                        |           |           |                                                 |       |
|        | Всего с НР и СП                                                            |             |                  |       | 792.15 |                        |            |                        |           |           |                                                 |       |
| 69.    | C340-5<br>Перевозка на расстояние 5 км (класс груза 1), т                  | 25          | 6.96             |       | 173.97 |                        | 173.97     |                        |           |           |                                                 |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |            |           |            |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-----------|------------|-----------------------|------------------------|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 338 632.03 | 32 656.13 | 289 975.29 | 16 000.62<br>1 100.18 | 3418.8817<br>71.855138 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 335 177.26 | 32 656.13 | 286 520.52 | 16 000.62<br>1 100.18 | 3418.8817<br>71.855138 |
| МАТЕРИАЛОВ -                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | 36 769.86  |           |            |                       |                        |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 4, 14; %=139.5 - по стр. 2; %=99 - по стр. 5, 6; %=109.8 - по стр. 7, 8, 56; %=106.2 - по стр. 12, 19, 21, 25, 28, 42; %=90 - по стр. 16, 53, 57; %=94.5 - по стр. 27, 47; %=82 - по стр. 30; %=108 - по стр. 31, 34, 39, 55; %=78 - по стр. 67, 68) |  |  |  |  | 34 847.80  |           |            |                       |                        |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 14; %=85 - по стр. 2; %=59.5 - по стр. 5, 6, 16, 53, 57; %=68 - по стр. 7, 8, 56; %=53.55 - по стр. 12, 19, 21, 25, 28, 42; %=46.75 - по стр. 27, 47; %=62 - по стр. 30; %=55.25 - по стр. 31, 34, 39, 55; %=50 - по стр. 67, 68)                   |  |  |  |  | 20 019.26  |           |            |                       |                        |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 390 044.32 |           |            |                       |                        |

| №<br>поз. | Шифр и № позиции норматива,<br>Наименование работ и затрат,<br>Единица измерения | Количе-ств<br>о | Стоим. ед., руб. |            |                           | Общая стоимость, руб. |                           |                 |            | Затр. труда рабочих, не зан.<br>обсл. машин, чел-ч |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------|-------|
|           |                                                                                  |                 | всего            | эксп. маш. | в т.ч. опл.<br>труда мех. | всего                 | оплата труда<br>осн. раб. | материалы       | эксп. маш. | на ед.                                             | всего |
| 1         | 2                                                                                | 3               | 4                | 5          |                           | 6                     | 7                         | 8               | 9          | 10                                                 | 11    |
|           | <b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>                                          |                 |                  |            |                           | <b>3 454.77</b>       |                           | <b>3 454.77</b> |            |                                                    |       |
|           | <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>                                   |                 |                  |            |                           | <b>3 454.77</b>       |                           |                 |            |                                                    |       |
|           | <b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>                                                      |                 |                  |            |                           | <b>393 499.09</b>     |                           |                 |            |                                                    |       |
|           | <b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                                   |                 |                  |            |                           | <b>34 847.80</b>      |                           |                 |            |                                                    |       |
|           | <b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>                                                     |                 |                  |            |                           | <b>20 019.26</b>      |                           |                 |            |                                                    |       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                   |                  |                   |                  |  |                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|------------------|
|  | <b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | <b>338 632.03</b> | <b>32 656.13</b> | <b>289 975.29</b> | <b>16 000.62</b> |  | <b>3418.8817</b> |
|  | <b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | <b>335 177.26</b> | <b>32 656.13</b> | <b>286 520.52</b> | <b>1 100.18</b>  |  | <b>71.855138</b> |
|  | <b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | <b>36 769.86</b>  |                  |                   |                  |  | <b>3418.8817</b> |
|  | <b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 4, 14; %=139.5 - по стр. 2; %=99 - по стр. 5, 6; %=109.8 - по стр. 7, 8, 56; %=106.2 - по стр. 12, 19, 21, 25, 28, 42; %=90 - по стр. 16, 53, 57; %=94.5 - по стр. 27, 47; %=82 - по стр. 30; %=108 - по стр. 31, 34, 39, 55; %=78 - по стр. 67, 68)</b> |  |  |  |  | <b>34 847.80</b>  |                  |                   |                  |  | <b>71.855138</b> |
|  | <b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 14; %=85 - по стр. 2; %=59.5 - по стр. 5, 6, 16, 53, 57; %=68 - по стр. 7, 8, 56; %=53.55 - по стр. 12, 19, 21, 25, 28, 42; %=46.75 - по стр. 27, 47; %=62 - по стр. 30; %=55.25 - по стр. 31, 34, 39, 55; %=50 - по стр. 67, 68)</b>                   |  |  |  |  | <b>20 019.26</b>  |                  |                   |                  |  |                  |
|  | <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | <b>390 044.32</b> |                  |                   |                  |  |                  |
|  | <b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | <b>3 454.77</b>   |                  | <b>3 454.77</b>   |                  |  |                  |
|  | <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | <b>3 454.77</b>   |                  |                   |                  |  |                  |
|  | <b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | <b>393 499.09</b> |                  |                   |                  |  |                  |



| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ств<br>о | Стоим. ед., руб. |                        |                                  | Общая стоимость, руб. |                        |           |                                  | Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------|
|        |                                                                            |                 | всего            | оплата труда осн. раб. | экс. маш. в т.ч. опл. труда мех. | всего                 | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш. в т.ч. опл. труда мех. | на ед.                                         | всего |
| 1      | 2                                                                          | 3               | 4                | 5                      | 6                                | 7                     | 8                      | 9         | 10                               | 11                                             | 12    |
|        | <b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                             |                 |                  |                        |                                  | <b>34 847.80</b>      |                        |           |                                  |                                                |       |
|        | <b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>                                               |                 |                  |                        |                                  | <b>20 019.26</b>      |                        |           |                                  |                                                |       |
|        | <b>Индекс пересчета в текущие цены</b>                                     |                 |                  |                        |                                  | <b>4,410</b>          |                        |           |                                  |                                                |       |
|        | <b>Итого с индексом пересчета в текущие цены</b>                           |                 |                  |                        |                                  | <b>1735330,99</b>     |                        |           |                                  |                                                |       |
|        | <b>НДС 18%</b>                                                             |                 |                  |                        |                                  | <b>312359,58</b>      |                        |           |                                  |                                                |       |
|        | <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>                                                      |                 |                  |                        |                                  | <b>2047690,57</b>     |                        |           |                                  |                                                |       |

Составил: главный специалист Аверова О.В. Витер (должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: Григорьев Е.А. учр (должность, подпись, Ф.И.О.)



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

440008, г. Пенза, ул. Суворова, 156, телефон (841-2) 21-08-39, факс (841-2) 21-08-39  
E-mail: rccs\_pnz@mail.ru

10.06.2015 № 05-01/1263

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**РАСЧЕТ**

индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на  
капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область,  
Пензенский район, ст.Кривозеровка, ул.Главная, 21  
(с оплатой труда 0,082 руб. на 1 рубль СМР в базе 2001г.)

Заказчик: **НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области"**

Подрядчик: **Для инвестиций**

Письмо: № 05-2/362-к от 02.06.2015г.      вх.15/1267      сч.15/1182

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Заявленная сметная стоимость СМР в базе 2001г             | 393,499 тыс.руб.        |
| <b>Рекомендованная сметная стоимость СМР в базе 2001г</b> | <b>393,499 тыс.руб.</b> |
| Оплата труда                                              | 32,656 тыс.руб.         |
| Эксплуатация машин                                        | 16,001 тыс.руб.         |

| №<br>п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ           | Индекс               |
|----------|-------------------------------|----------------------|
|          |                               | на 3-4 квартал 2015г |
| 1        | Материалы с учетом транспорта | 2,753                |
| 2        | Механизмы                     | 0,198                |
| 3        | Зарплата                      | 0,678                |
| 4        | Накладные                     | 0,559                |
| 5        | Норма прибыли                 | 0,222                |
|          | Итого без материалов          | <b>1,657</b>         |
|          | Итого с материалами           | <b>4,410</b>         |
|          | НДС 18%                       | 0,794                |
|          | <b>Итого</b>                  | <b>5,204</b>         |

Примечание 1. При расчете за выполненные работы стоимость материалов определяется в целом по счету или накладной (т.е. по факту).

Начальник ГАУ РЦЭЦ



Н.А.Бороухин