

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛИНСКИЙ РАЙОН, Г. БЕЛИНСКИЙ, УЛ. НОВАЯ, 18

Дата извещения: 02 марта 2016 г.

Организатор конкурса (Заказчик): Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области ИНН: 5836900772

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса (Заказчика): 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24.

Ответственное должностное лицо Заказчика, адрес электронной почты, контактный телефон: Шелихова Ирина Сергеевна, i.shelihova@fkrmd58.ru тел. 8 (8412) 210-221.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18

Адрес многоквартирного дома: РФ, Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18

Работы (объекты): Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18 (далее – Объект) - объемы представлены в смете.

Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): **1 234 952 (Один миллион двести тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 56 копеек**, в том числе НДС.

Срок выполнения работ: в течении 60 календарных дней с даты начала работ.

Условия оплаты по договору: Авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости работ по договору, определенной по результатам конкурса, оплачивается в течении 5 рабочих дней с даты начала работ. Расчеты по Договору будут осуществляться в рублях Российской Федерации платежным поручением в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р), на основании счета и счета-фактуры Подрядчика, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору.

Дата начала подачи заявок: 03 марта 2016 г.

Дата окончания подачи заявок: 04 апреля 2016 г. 09:30 по московскому времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602, 04 апреля 2016 г. 09:30 по московскому времени.

Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления: Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте организатора конкурса - www.fkrmd58.ru в разделе “Конкурсы. Отбор подрядных организаций”.

С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, д. 24, каб.612, с 09 час. до 18 час. обеденный перерыв с 13 до 14 час, в рабочие дни: понедельник – пятница; выходной - суббота, воскресенье.

Нормативный правовой акт, определяющий порядок проведения открытого конкурса: Постановление Правительства Пензенской области 21.04.2011 № 250-пП «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области» (далее-Порядок).

Требования и положения, предъявляемые к участникам конкурса: в соответствии с разделом 2 конкурсной документации и положениями Порядка.

Предоставляемые участниками конкурса документы: в соответствии с разделом 3 конкурсной документации и положениями Порядка.

Приложение: конкурсная документация в составе:

- 1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
- 2) Техническая и сметная документация, в составе:

- дефектный акт на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18;

- локальный сметный расчет №1 на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18;

- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18;

3) Договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18 (проект).

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
БЕЛИНСКИЙ РАЙОН, Г. БЕЛИНСКИЙ, УЛ. НОВАЯ, 18**

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: **Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18**

1.2. Заказчиком является **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области.**

1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): **1 234 952 (Один миллион двести тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 56 копеек**, в том числе НДС.

1.4. Окончательным сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: **г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 612**
часы работы: **понедельник – пятница с 9:00 до 18:00**
перерыв с 13:00 до 14:00
выходной суббота, воскресенье.

1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено **04.04.2016 в 09:30 часов** по московскому времени по адресу: **г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602**. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6. Официальное извещение об открытом конкурсе размещается на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу **www.fkrmd58.ru** не позднее чем за 30 дней до даты истечения срока подачи заявок.

1.7. В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере **37 048 (Тридцать семь тысяч сорок восемь) рублей 58 копеек** (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области: ИНН 5836900772, КПП 583601001, р/с: 40701810912240000038 в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде к/с: 30101810200000000837 БИК: 042202837.

1.8. Официальная информация об открытом конкурсе размещается на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу **www.fkrmd58.ru**.

1.9. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно **приложению N 4** к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - **www.fkrmd58.ru** протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере **370 485 (Триста семьдесят тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 77 копеек** (30% начальной (максимальной) цены договора подряда), либо безотзывную банковскую гарантию, выданную на срок до 01 февраля 2017 года, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.

1.10. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств в срок не позднее дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р) Подрядчик обязуется предоставить банковскую гарантию, выданную на срок действия гарантийных обязательств, либо передать в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 2% от общей стоимости работ по договору.

1.11. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: **Шелихова Ирина Сергеевна, тел. (8412) 210-221.**

2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно "Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков", утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 N 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника;

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки;

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3);

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса), на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению N 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее - СРО в строительстве);

3.1.12. выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.4. настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Заказчик регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:

- 4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
- 4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;
- 4.2.3. участник, выигравший конкурс, не представил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.

5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов - 40;

2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 40.

6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по следующим подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3);

б) квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала, имеющего высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет, подтвержденное копиями дипломов, заверенными копиями трудовых книжек);

в) членство в СРО в строительстве;

6.3. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.3.1. ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и

зарегистрированная раньше;

6.3.2. выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

**Балльная оценка ранжированных заявок
по критерию "Цена договора"**

N	Критерий	Максимальное кол-во баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое кол-во баллов
	Цена договора	40	1	40
			2	36
			3	32
			4	28
			5	24
			6	20
			7	16
			8	12
			9	8
			10	4
			11 и менее	0

Таблица 2

**Балльная оценка ранжированных заявок
по критерию "Срок выполнения работ"**

N	Критерий	Максимальное кол-во баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое кол-во баллов
	Срок выполнения	20	1	20
			2	18
			3	16
			4	14
			5	12
			6	10
			7	8
			8	6
			9	4
			10	2
			11 и менее	0

6.3.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "квалификация участника" осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Балльная оценка заявок
по критерию «Квалификация участника открытого конкурса»

Подкритерий	Максимальное количество баллов	Показатель подкритерия	Количество единиц (наличие/отсутствие)	Присваиваемое количество баллов
1	2	3	4	5
Квалификация	40	Количество успешно завершенных объектов-аналогов <*> за последние 3 года до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки	30 и более	20
			10 и более	10
			5 и более	5
			менее 5	0
		Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала <***>)	5 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет	7
			менее 5 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет	4
			5 и более с опытом работы более 7 лет	3
			менее 5 с опытом работы более 7 лет	1
		Членство в СРО в строительстве, количество лет	3 года и более (при наличии п. 33; 33.3<***>.)	10
			3 года и более (при отсутствии п. 33; 33.3.)	6
			менее 3 лет (при наличии п. 33; 33.3.)	3
			менее 3 лет (при отсутствии п. 33; 33.3.)	1

<*> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса.
 <***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

<****> Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (с последующими изменениями).

6.3.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.3.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

7. Обеспечение исполнения договора подряда размер, срок и порядок его предоставления.

7.1. В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора подряда, указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30% начальной (максимальной) цены договора подряда.

7.3. Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

7.4. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.

Приложение N 1
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома

**Заявка на участие в конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту**

(указать предмет конкурса, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица	
1.2. ИНН	
1.3. Юридический адрес	
1.4. Фактический адрес	
1.5. Контактный телефон (факс)	
1.6. Контактное лицо	

2. Электронный адрес участника _____

3. Участник _____ плательщиком налога на добавленную стоимость.
является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник _____ выданное саморегулируемой организацией
имеет (не имеет)

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1	2	3	4
1.	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)	Рубль	
2.	Срок выполнения работ	Календарные дни с даты начала работ	

8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1	Опыт работы, в том числе:	шт.	
	количество успешно завершённых объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3		
2	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:	человек	
	5 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет		
	- менее 5 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет		
	- 5 и более с опытом работы более 7 лет		
	- менее 5 с опытом работы более 7 лет		
3	Членство в СРО в строительстве	лет	

9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _____ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение заявки просим вернуть на счет _____

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе _____

(указать предмет конкурса, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктом 3.1 конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Опись входящих в состав заявки документов

(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа	Количество листов

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

**Сведения о составе и квалификации специалистов,
имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на
руководящих должностях не менее 5 лет**

	ФИО	Должность в компании	Стаж работы в отрасли	Стаж работы в компании	Название учебного заведения и год окончания	Примечания
1						
2						
3						

Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет:
_____ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет _____ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве _____ шт.
2. Копия диплома в количестве _____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

ДОГОВОР

строительного подряда

гор. Пенза

«_____» _____ 2016 г.

Региональный фонд капитального ремонта Пензенской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуем _____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны,

при совместном упоминании или по отдельности, именуемые далее, соответственно, Стороны или Сторона, заключили настоящий Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту далее – Работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18 (далее – Объект), и передать Заказчику результат выполненных Работ по Акту приемки выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы.

Перечень работ определен в технической и сметной документации, являющейся Приложением № 1 к настоящему договору.

Подрядчик выполняет все Работы и оказывает услуги, в соответствии с условиями Договора, технической и сметной документацией, Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18 (Приложение № 2), требованиями Регламентов, инструкциями и указаниями Заказчика, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, ВСН. Любые отклонения от технической и сметной документации, требований Регламентов, инструкций и указаний Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

1.2. По предмету Договора Стороны осуществляют права, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с положениями Договора, Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации (далее – РФ).

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является _____ N _____ от "___" _____ 20___ г. *(1)

**(1) В текст пункта 1.3. необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения договора подряда. Например, "протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от 20 февраля 2015 года N 16".*

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость Работ на дату заключения Договора в текущих ценах составляет _____, в т.ч. НДС _____ рублей. *(2)

2.2. В стоимость Работ входят все затраты, необходимые для осуществления всех обязательств Подрядчика в соответствии с Договором, в том числе: стоимость необходимых для выполнения работ (оказания услуг) материалов, стоимость доставки материалов до Объекта, стоимость эксплуатации машин и механизмов, заработная плата машинистов, стоимость необходимой рабочей силы и персонала Подрядчика, накладные расходы и плановая прибыль Подрядчика и другие затраты Подрядчика, определяемые в соответствии с технической и сметной документацией, а также техническими условиями и нормами определенными действующей на территории РФ сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве, все налоги, пошлины, сборы в соответствии с действующим на территории РФ законодательством, затраты на устранение дефектов в выполненных Работах Подрядчика.

2.3. Авансовый платеж в размере 30 (Тридцати) % от стоимости, указанной в п.2.1. настоящего Договора, выплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты начала Работ по Договору.

2.4. Расчеты по Договору будут осуществляться в рублях Российской Федерации платежным поручением в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р), на основании счета и счета-фактуры Подрядчика, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору, предусмотренного пунктом 9.9 настоящего договора.

2.5. Указанная в пункте 2.1 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит. *(3)

2.6. В соответствии с НК РФ Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня получения предоплаты, направить в адрес Заказчика счет-фактуру на сумму полученной предоплаты.

2.7. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику все необходимые документы, заверенные подписями и печатями уполномоченных лиц, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением, не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

2.8. При непредставлении Подрядчиком необходимых документов в указанный в пункте 2.7 Договора срок, или при установлении на основании представленных документов факта нецелевого использования Подрядчиком этих платежей, Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме, использованной им не по назначению.

2.9. Стоимость Работ по Договору может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема, видов работ и иных условий исполнения Договора, в том числе, на сумму налога на добавленную стоимость, при применении Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

**(2) Общая стоимость работ определяется в результате проведения открытого конкурса, и в пункте 2.1 указывается цена предложения победителя открытого конкурса цифрой и дублируется прописью.*

Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2: "в том числе НДС _____ рублей" следует записать: "не облагается".

**(3) Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.*

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Срок выполнения работ на Объекте составляет _____ дней. *(4)

3.2. Основные сроки выполнения Работ:

Срок начала работ: "___" _____ 20__ года,

Срок окончания работ: "___" _____ 20__ года. * (5)

3.3. Сроки выполнения отдельных этапов/видов работ определяются в соответствии с Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18 (Приложение № 2 к Договору).

3.4. Все указанные в Договоре документы должны согласовываться Сторонами. Согласование этих документов должно производиться путем совершения подписи уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями Сторон под грифом «Утверждаю» или «Согласовано» на данных документах.

3.5. Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта унифицированной формы КС-2 и справки по форме КС-3 с предоставлением исполнительной документации согласно Приложению № 3 к Договору.

3.6. В случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести в График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18 изменения, влекущие за собой изменение срока начала и окончания Работ на Объектах, такие изменения должны вноситься по согласованию Сторон в письменной форме.

**(4) При проведении открытого конкурса срок выполнения работ в незаполненном поле пункта 3.1. указывается в соответствии с заявкой победителя конкурса.*

**(5) Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 3.1. Договора с даты начала работ.*

СТАТЬЯ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ.

4.1. Обязанность по обеспечению основными материалами, изделиями, конструкциями, строительной техникой и оборудованием несет Подрядчик.

4.2. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. Подрядчик несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.3. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов, а также документация предприятия - изготовителя, необходимая для монтажа и эксплуатации.

Если в процессе выполнения работ, их приемки или гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые по качеству не соответствуют сертификатам, техническим условиям, или другим требованиям технической, сметной и нормативной документации, то Подрядчик обязуется заменить по требованию Заказчика эти материалы за свой счет.

4.4. Подрядчик несет ответственность за приемку, разгрузку и складирование на Объекте материалов, конструкций и оборудования.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

Подрядчик в соответствии с условиями Договора обязуется:

5.1. Выполнить собственными силами и средствами все работы, являющиеся предметом Договора, в предусмотренных технической и сметной документацией объемах в полном соответствии со СНИП, иными нормативными актами в строительстве, условиями Договора, произвести индивидуальные испытания и принять участие в комплексном испытании оборудования и систем, смонтированных по Договору в установленные Договором сроки.

5.2. Привлекать соисполнителей (субподрядчиков) только при получении письменного согласия Заказчика и на условиях, согласованных с Заказчиком.

5.3. Обеспечить соблюдение своим персоналом требований действующего законодательства РФ по охране окружающей среды, строительных норм и правил, технических условий, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарной и противопожарной защиты, действующих требований промышленной безопасности в период выполнения работ. Принять разумные меры по устранению аварии в случае ее возникновения.

5.4. Соблюдать нормативные акты, направленные на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в период с 8.00 до 21.00.

5.5. Принять от Заказчика Объект в срок, указанный в п.6.1. настоящего договора.

5.6. При необходимости получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, иные разрешительные документы для производства работ в соответствии с законодательством РФ и представить нотариально удостоверенные копии этих документов Заказчику до начала выполнения соответствующих работ.

5.7. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

5.8. Представлять по запросу Заказчика необходимую информацию о ходе выполнения Работ и/или отчетов о расходовании полученных денежных средств, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего запроса.

5.9. Сдать Объект в эксплуатацию в сроки, установленные пунктом 3.2. настоящего договора и своевременно оформить исполнительную документацию в соответствии с Перечнем, являющимся приложением № 3 к Договору, и по завершению Работ на Объекте предоставить Заказчику в 4 (Четырех) оригинальных экземплярах на бумажном носителе за 10 (Десять) дней до оформления Акта приемки Работ.

5.10. Разместить за свой счет на Объекте информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.11. Осуществлять в процессе производства работ систематическую и по завершении работ (а также в случае досрочного прекращения действия Договора) окончательную уборку на Объекте от отходов строительства, их погрузку, вывоз и выгрузку в местах, самостоятельно определенных Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством.

5.12. В установленном порядке нести ответственность за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся следствием неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и иных действий Подрядчика.

5.13. Выполнить дополнительные работы по письменному указанию Заказчика, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ. В этом случае будет подписано соответствующее дополнительное соглашение к Договору и, при необходимости, внесены изменения в сроки и стоимость выполнения работ в соответствии с условиями, изложенными в статье 11 Договора.

5.14. Осуществить доставку необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, конструкций, строительной техники на Объект, осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

5.15. Предоставлять Заказчику ежемесячно, до 23 числа месяца, следующего за отчетным, Отчет о поставленных Подрядчиком материалах, конструкциях и оборудовании.

Отчеты направляются Заказчику по адресу для направления корреспонденции, указанному в Договоре посредством передачи заказным письмом с описью вложения, с направлением сканированной копии на адрес электронной почты Заказчика.

5.16. Вести фотофиксацию всех выполненных работ еженедельно и сдавать отчеты Заказчику каждый четверг до 16.00 на электронном носителе.

5.17. Нести предусмотренную законодательством РФ ответственность за несоблюдение земельного, лесного и природоохранного законодательства на весь период выполнения работ по Договору.

5.18. Предоставить Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или документы, подтверждающие результаты испытаний, качество, комплектность материалов, используемых при строительстве (паспорт, сертификат и т.д.).

5.19. Выполнить все получаемые в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.20. Возмещать, защищать и ограждать Заказчика от и против любых и всех претензий, требований, судебных процессов, ответственности, потерь и расходов, возникающих в результате увечий или смерти физических лиц, работающих у Подрядчика или у привлеченных им с согласия Заказчика для выполнения работ по Договору третьих лиц (далее именуемые Субподрядчиками) по трудовому договору (либо по договору субподряда), либо как-то иначе с ним связанных, или ущерба, или потери имущества и прямо или косвенно связанных с исполнением (равно и с ненадлежащим исполнением) Подрядчиком условий Договора, в частности, в результате несоблюдения норм по охране труда и/или технике безопасности, или с любыми действиями (бездействием) Подрядчика, или его Субподрядчиков, или иных привлекаемых им лиц, совершенными (возникшими) в ходе исполнения Договора, или в связи с таким исполнением.

5.21. Подрядчик несет полную юридическую и имущественную ответственность за привлечение к трудовой деятельности (допуск к работе в любой форме) иностранных работников

и/или лиц без гражданства, без получения/наличия соответствующих разрешительных документов, наличие всей разрешительной документации на своих работников и работников, привлеченных им третьих лиц согласно требованиям миграционного законодательства РФ и требованиям Федеральной миграционной службы РФ.

5.22. В случае если некачественное выполнение Работ Подрядчиком повлечет за собой разрушение, повреждение (частичное либо полное) принятого Подрядчиком результата Работ, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные документально обоснованные убытки.

5.23. В случае утраты, порчи персоналом Подрядчика (в т.ч. привлеченными им Субподрядчиками) документов Заказчика (на бумажном или иных носителях), переданных Подрядчику для производства работ, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет или, по согласованию с Заказчиком, уплатить сумму, достаточную для восстановления документов, на основании соответствующего требования Заказчика.

5.24. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- негативного влияния на качество, сроки, ход Работ в случае исполнения Подрядчиком соответствующих распоряжений Заказчика, Представителя Технического надзора;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности Объекта, результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность выполнения ее в срок.

Подрядчик должен принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.25. Своевременно письменно информировать Заказчика:

- о выявленных дефектах технической и/или сметной документации;
- о наличии акта межведомственной комиссии о невозможности проживания жильцов во время проведения работ.

5.26. При выполнении Работ провести все необходимые испытания в соответствии с технической и сметной документацией и требованиями нормативных документов.

5.27. Согласовать точки подключения к источникам потребляемых ресурсов, обеспечить установку приборов учета и контроль количества потребляемых ресурсов. Производить оплату счетов за потребленные ресурсы: воды, тепло- и электроэнергии на основании заключенных Подрядчиком договоров, показателей приборов учета и действующих тарифов, а при отсутствии приборов учета оплачиваемый Подрядчиком расход ресурсов определять расчетным методом.

5.28. Обеспечить за свой счет поддержание действия всех лицензий, сертификатов и других видов разрешительных документов надзорных органов России и иных организаций в соответствии с действующим законодательством России, необходимых для осуществления Подрядчиком всех видов деятельности, предусмотренных Договором.

5.29. Устранить все дефекты в своих Работах, которые произошли по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, выявленные в процессе производства, приемки Работ и в Гарантийный период, в согласованные с Заказчиком сроки.

5.30. Известить Заказчика обо всех найденных при выполнении Работ полезных ископаемых, монетах, ценных предметах и исторических ценностях, а также останках и вещах, представляющих биологический и геологический интерес, и принять меры в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.31. С даты начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства".

Каждая запись в журнале подписывается Представителем Подрядчика. Журнал должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика. Если уполномоченный представитель Заказчика или Технического надзора не удовлетворен ходом или качеством Работ, а также записями уполномоченного представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале. Подрядчик в согласованный срок обязан принять меры к устранению отмеченных Заказчиком замечаний.

5.32. Обеспечить обязательное присутствие на Объекте во время производства Работ по Договору уполномоченного представителя Подрядчика по охране труда, промышленной и пожарной

безопасности и охране окружающей среды.

5.33. Согласовать с соответствующим органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном жилом доме, Акт окончательной приемки работ до подписания его Сторонами.

5.34. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

**(7) В незаполненном поле пункта 5.7 необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия представителя Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.*

СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

Заказчик, в соответствии с условиями Договора обязуется:

6.1. Передать Подрядчику объект по акту приема-передачи.

6.2. Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

Полномочным представителем Заказчика является:

*(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия,
название организации, адрес, контактные телефоны)*

6.3. Обеспечить участие Заказчика в рабочих (приемочных) комиссиях для приемки этапов работ и по Договору и ввода Объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.

6.4. Обеспечить технический надзор (статья 7 Договора) при выполнении Работ Подрядчиком, с письменным уведомлением Подрядчика о лицах, уполномоченных Заказчиком для осуществления этих функций.

6.5. Осуществлять своевременную приемку выполненных Подрядчиком работ с подписанием соответствующих Актов.

6.6. Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора, предусмотренными в статье 2 Договора.

6.7. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

СТАТЬЯ 7. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ.

7.1. Технический надзор и контроль над строительством всего комплекса осуществляет уполномоченный представитель Заказчика, который выполняет нижеперечисленные, но, не ограничиваясь, функции:

- контроль соответствия выполняемых работ, применяемого оборудования и материалов технической и сметной документации, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов, постоянную проверку документов, удостоверяющих качество используемых при производстве Работ материалов и оборудования (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.) и выдаче Подрядчику указаний по устранению дефектов при выполнении работ;

- освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также предъявление требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов скрытых работ;

- проверку, совместно с Подрядчиком, качества поставляемых материалов;

- контроль наличия и правильности ведения исполнительной технической документации;

- контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых материалов и оборудования, своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом;

- извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного состояния на Объекте на основании полученных от Подрядчика сведений.

7.2. Технический надзор и контроль осуществляется в соответствии с нормами и правилами, действующими в РФ.

СТАТЬЯ 8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.

8.1. По отдельным видам Работ должны быть составлены Акты освидетельствования скрытых работ, согласно требованиям соответствующих СНиП.

8.2. Подрядчик обязан любым доступным способом сообщить Заказчику о необходимости проведения приемки Работ, подлежащих закрытию (скрытию) конструкций и систем, гидравлических (и/или пневматических) и лабораторных испытаний заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

8.3. Никакие, подлежащие закрытию (скрытию) Работы, не должны закрываться (скрываться) без письменного разрешения представителя Технадзора, внесенного в Журнал производства работ. Акты приемки выполненных Подрядчиком работ подписываются Заказчиком только после получения визы представителя Технадзора.

8.4. Если в течение срока, указанного в пункте 8.2. Договора, Представитель Технадзора не явится к проведению приемки подлежащих закрытию Работ, Подрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, но в любом случае ответственность за качество выполненных Работ не снимается с Подрядчика.

8.5. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Технадзора (за исключением случая неявки Технадзора, как это предусмотрено пунктом 8.2. Договора) или если Технадзор не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Технадзора, а затем, после проверки Уполномоченным представителем Технического заказчика и письменного его одобрения этой Работы, восстановить.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ И СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

9.1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется с соблюдением требований законодательства, в том числе установленных пунктом 12 части 3 постановления Правительства Пензенской области от 30.05.2014 № 365-пП.

9.2. Подрядчик до уведомления Заказчика и соответствующего органа местного самоуправления и лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном жилом доме, о завершении работ и готовности Объекта к сдаче в соответствии с условиями Договора должен:

- а) закончить все Работы в соответствии с технической и сметной документацией;
- б) устранить все дефекты;
- в) провести предусмотренные нормативной документацией испытания инженерных систем (при необходимости, в зависимости от характера выполняемых по Договору работ);
- г) сдать в полном объеме Заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по Объекту в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 3 к Договору;
- д) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора здания, территории Объекта;
- е) выполнить техническую рекультивацию временно отведенных земель в пределах строительной площадки с уборкой порубочных остатков, если в состав работ Подрядчика входили земляные работы. Работы по рекультивации земель должны быть отдельно сданы Заказчику или с обязательным участием его представителя (и при необходимости с участием собственника (владельца, пользователя) данных земель). Все выявленные Заказчиком недостатки при приемке выполненных Подрядчиком работ по рекультивации земель, должны быть зафиксированы и отражены в отдельном акте, подписанном Сторонами, с указанием сроков их устранения.

9.3. Подрядчик проводит индивидуальные испытания смонтированного им оборудования на Объекте.

9.4. По факту завершения работ на Объекте и осуществления Подрядчиком необходимых мероприятий для сдачи выполненных по Договору работ Заказчику, соответствующему органу местного самоуправления и лицу, которое уполномочено действовать от имени собственников

помещений в многоквартирном жилом доме, Подрядчик уведомляет Заказчика, орган местного самоуправления и лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном жилом доме, о готовности к их сдаче и согласует с ними срок сдачи работ.

Сдача работ по Договору в согласованные обеими Сторонами сроки осуществляется путем совершения Сторонами всех необходимых для этого действий и оформляется Актом приемки Работ формы КС-2 с приложением справки по форме КС-3, согласованными с соответствующим органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном жилом доме, с приложением исполнительной документацией по Приложению № 3 к Договору.

9.5. При обнаружении допущенных по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору недостатков в работах при осуществлении их приемки Заказчиком, последний обязан совершить запись об имеющихся дефектах в данном Акте и установить сроки их устранения Подрядчиком. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчика осуществляется повторная сдача Подрядчиком работ по Договору.

9.6. На результат Работ, выполненных Подрядчиком по Договору, устанавливается гарантийный срок 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта, указанного в пункте 9.8 Договора.

Под гарантийным сроком эксплуатации результатов выполненных Подрядчиком Работ по Договору понимаются действующие в течение установленного гарантийного срока гарантии Подрядчика по качеству результата Работ, подразумевающему возможность нормальной бесперебойной эксплуатации результатов работ в течение данного срока.

9.7. До подписания Акта окончательной приемки Работ по Договору риск случайной гибели или повреждения результата Работ несет Подрядчик.

9.8. Сдача-приемка результатов завершенных Подрядчиком работ производится в соответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений №1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 №17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами и оформляется актом о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта (далее – Акт). Подписание Сторонами Акта, согласованного с соответствующим органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном жилом доме, является основанием для окончательного расчета между Сторонами.

9.9. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее дня подписания Акта предоставить Заказчику банковскую гарантию, выданную на срок действия гарантийных обязательств, либо передать Заказчику в залог денежные средства, в том числе, в форме вклада (депозита) в размере, предусмотренном пунктом 9.10 настоящего договора.

Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.10. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 2 (Два) процента от общей стоимости Работ по договору.

9.11. Банковская гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Заказчика, в котором будет указано, в чем состоит нарушение Подрядчиком основного обязательства.

9.12. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика передать принадлежащее ему по банковской гарантии право требования к гаранту третьему лицу без каких-либо предварительных согласований.

9.13. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика осуществить взыскание по банковской гарантии исполнения основного обязательства, если:

- Подрядчик не возместил Заказчику затраты на устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации;

- Подрядчик не оплатил расходы по проведению независимой экспертизы качества работ, подлежащих оплате Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

9.14. Банковская гарантия должны быть выдана банком, согласованным с Заказчиком.

9.15. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору, денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в

течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания гарантийного срока эксплуатации.

СТАТЬЯ 10. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В РАБОТАХ.

10.1. Подрядчик обязан без увеличения договорной цены в разумный срок, указанный Заказчиком, устранить все дефекты, возникшие по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и выявленные Заказчиком или иными заинтересованными лицами в процессе выполнения Подрядчиком работ и приемки Объекта Заказчиком. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

10.2. Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков (абзац 4 пункта 1 статьи 723, статья 397 Гражданского кодекса РФ). В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику понесенные последним затраты путем перечисления денежных средств в течение 3 (Трёх) дней с момента получения соответствующего требования.

10.3. В случае выявления Заказчиком или иными заинтересованными лицами после сдачи работ в процессе эксплуатации Объекта недостатков и дефектов (включая скрытые) в выполненных Подрядчиком работах в течение гарантийного срока, Заказчик вызывает Подрядчика для составления двустороннего акта о выявленных недостатках и дефектах. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 (Двух) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно.

В случае неявки представителя Подрядчика в указанный в настоящем пункте срок, или в случае его немотивированного отказа от подписания акта, Заказчик вправе оформить акт в одностороннем порядке и такой акт будет являться надлежащим для предъявления Подрядчику претензий и требований.

10.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и дефектов в выполненных Подрядчиком работах или их причин по требованию любого из них должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или нет причинной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы несет Заказчик. Факт проведения экспертизы не лишает Стороны права на обращение в арбитражный суд.

В случае если экспертиза и/или обследование результата работ с привлечением независимых экспертов и специалистов проведены в связи с ненадлежащим оформлением Подрядчиком или отсутствием исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколов испытаний и контроля качества и пр.) Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на проведение экспертизы в любом случае, в том числе, если установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика.

СТАТЬЯ 11. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМЕ РАБОТ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ.

11.1. При возникновении потребности в изменении согласованных объемов и/или видов работ в течение периода, в котором они выполняются, их корректировка выполняется следующим образом:

- при необходимости уменьшения или увеличения объемов работ Стороны согласовывают дополнительные объёмы работ путем подписания Акта на дополнительные работы. При этом, Стороны имеют право изменить объем работ в сторону увеличения в пределах сметной стоимости, утвержденной протоколом общего собрания собственников Объекта;

- после согласования Сторонами дополнительных объёмов и/или видов работ Подрядчик разрабатывает измененную сметную документацию в базовых ценах 2001 года с расчетом индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ и направляет ее Заказчику для утверждения.

- после утверждения сметы Заказчиком и выдачи её в производство работ Стороны согласовывают текущую стоимость таких работ, сроки их выполнения с оформлением дополнительного соглашения, после чего Подрядчик обязан выполнить такие работы.

11.2. Заказчик вправе дать Подрядчику распоряжение о приостановке работ полностью или

частично. С момента получения распоряжения о приостановке Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующей части работ. Выполнение работ, не затронутых распоряжением о Приостановке (если таковые имеются), должно быть продолжено.

11.3. Заказчик вправе в любое время дать Подрядчику распоряжение на возобновление выполнения приостановленной части работ путем направления соответствующего уведомления. Работы должны быть возобновлены Подрядчиком в кратчайший по возможности срок после получения уведомления.

11.4. Период приостановки Работ в соответствии с настоящей статьей не считается просрочкой со стороны Подрядчика или Заказчика. Никакие проценты, пени, штрафы и убытки не начисляются, однако Подрядчику должны быть возмещены сверх непосредственной стоимости работ разумные и документально подтвержденные расходы, понесенные как прямое следствие приостановки работ (кроме случаев, указанных в п. 11.5 Договора).

11.5. Положения пункта 11.4. не применяются к случаям, когда приостановка работ вызвана неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

СТАТЬЯ 12. ОХРАНА.

12.1. От начала работ и до подписания акта окончательной приемки работ Подрядчик несет полную ответственность за охрану своего имущества, материалов на Объекте, результата работ.

12.2. От начала выполнения работ и до сдачи выполненных в полном объеме работ по Договору Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу третьих лиц, расположенному на Объекте, а также в пределах непосредственно прилегающей к нему территории, в целях обеспечения сохранности имущества и предупреждения причинения имуществу возможного ущерба в результате действий (бездействия) работников Подрядчика и/или привлеченных им для выполнения работ Субподрядчиков. При обнаружении представителем Заказчика, иными лицами, осуществляющим в рамках Договора контроль (технический надзор) за качеством работ, в процессе производства Подрядчиком работ фактов, свидетельствующих о небрежном отношении Подрядчика к обеспечению сохранности имущества, представитель Технадзора вправе уведомить об этом Подрядчика с внесением записи о нарушении в общий журнал производства работ, а последний обязан незамедлительно принять соответствующие меры по устранению обнаруженных нарушений. Если Подрядчик игнорирует обоснованные указания технадзора, Заказчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком работ (вплоть до расторжения Договора) с отнесением на Подрядчика всех убытков, вызванных таким приостановлением.

12.3. В случае причинения ущерба, случайной утраты, включая хищения любого вида, или порчи имущества, расположенного на территории Объекта, по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, последний обязан за свой счет восполнить утраченное (поврежденное) имущество, устранить дефекты, с тем, чтобы работы по их завершении отвечали требованиям Договора.

СТАТЬЯ 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение Договора, явившееся следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются чрезвычайные обстоятельства объективного характера, находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии соблюдения Сторонами предусмотренного в Договоре порядка действий при наступлении (прекращении) указанных обстоятельств.

13.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению Сторонами (или какой-либо из Сторон) принятых на себя по Договору обязательств, в срок не позднее 7 (Семи) дней после начала и прекращения их действия, с приложением документов, выданных компетентным органом или организацией, подтверждающих эти факты.

Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на них в дальнейшем со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

13.3. Сторона, которая не может из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по Договору, обязуется приложить все необходимые (возможные и

допустимые в сложившейся ситуации) усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это неисполнение. По прекращению действия указанных обстоятельств соответствующая Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.

13.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

13.5. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут длиться более 2 (Двух) месяцев, Стороны проведут переговоры о дальнейших своих действиях. При отсутствии согласованного решения в течение 1 (Одного) последующего месяца каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив другой Стороне уведомление за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты досрочного расторжения Договора из-за действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.6. При расторжении Договора из-за действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны проводят дополнительные переговоры на предмет урегулирования вопросов, связанных с расчетами Сторон по Договору и передачей результата незавершенных работ.

СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

14.1. Споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются путем проведения переговоров.

14.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пензенской области, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, при этом до обращения в указанный суд обязательным является выставление претензии в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в письменной форме Стороне, направившей претензию, в течение 7 (Семи) дней со дня получения.

14.3. До вынесения решения арбитражного суда Стороны продолжают выполнять обязательства в соответствии с Договором, если не договорятся об ином.

СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ.

15.1. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

В случаях, когда в соответствии с условиями Договора Подрядчик обязан в добровольном порядке возместить Заказчику или иным заинтересованным лицам в указанные по соответствующим актам сроки стоимость ущерба, причиненного по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, но не исполняет этой обязанности, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать с Подрядчика стоимость ущерба при оплате выполненных Подрядчиком работ с письменным уведомлением об этом последнего. Подрядчик вправе в течение 7 (Семи) дней с момента получения указанного уведомления представить свои возражения с приложением необходимых документов (иных доказательств) для объективного разрешения сложившейся ситуации, в противном случае право Заказчика на удержание стоимости ущерба будет считаться принятым Подрядчиком.

Акты, на основании которых будет производиться удержание стоимости ущерба, должны быть подписаны уполномоченным представителем Заказчика и представителем Подрядчика или территориального подразделения государственного органа, правомочного налагать административные взыскания, или иным заинтересованным лицом в зависимости от характера допущенного Подрядчиком нарушения.

В случае удержания в порядке, установленном настоящим пунктом, денежных средств Подрядчика для возмещения причиненного последним ущерба третьим лицам, Заказчик перечисляет указанные средства указанным третьим лицам в течение трех банковских дней при условии, что Подрядчик не заявил возражений по причинам и обстоятельствам ущерба. В случае представления Подрядчиком указанных возражений Заказчик перечисляет указанные средства указанным третьим лицам в течение трех банковских дней со дня окончательного разрешения спора по данному вопросу с Подрядчиком.

15.2. По вопросам освобождения Сторон от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы применяются положения статьи 13 Договора.

15.3. В случае нарушения сроков, указанных в Графике производства работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18, а также нарушения сроков начала и окончания работ, сроков сдачи исполнительной документации или любой отчетной документации, запрашиваемой Заказчиком, а также несвоевременное устранение выявленных дефектов (статья 10 Договора), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки.

15.4. За нарушение своих обязательств, предусмотренных пунктами 11.1 Договора, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде полного возмещения документально обоснованных убытков.

15.5. За нарушение установленных настоящим Договором сроков предоставления информации и/или документов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый имевший место факт нарушения. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств и от уплаты иных санкций или возмещения убытков, предусмотренных действующим законодательством и/или Договором.

15.6. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

15.7. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.3, 5.4, и 5.11) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день, до фактического устранения нарушений.

15.8. Штрафы, взимаемые Заказчиком с Подрядчика оформляются 2-х сторонним актом. В случае отказа штрафуемой стороны от подписания акта, акт оформляется в одностороннем порядке, отправляется по почте Подрядчику и считается принятым Подрядчиком безоговорочно при отсутствии возражений в течение трех дней после получения акта. Обязательства по уплате любых неустоек, предусмотренных настоящим договором прекращаются за счет уменьшения причитающихся Подрядчику сумм.

15.9. Если Подрядчик в нарушение Договора не привел (не приводит) в надлежащее состояние территорию Объекта, а также не провел (не проводит) рекультивацию земель, или не устраняет в установленные в акте (в соответствии с подпунктом е) пункта 9.2 Договора) сроки выявленные Заказчиком недостатки, последний вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнить необходимые работы. При этом Подрядчик возмещает Заказчику (в том числе, подлежащие уплате в пользу законного владельца, пользователя или собственника земель) вызванные этим расходы в течение 7 (Семи) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

15.10. Заказчик имеет право удержать с Подрядчика все предусмотренные Договором штрафы, пени и иные суммы, подлежащие уплате Заказчику, при расчетах из суммы, подлежащей к уплате Заказчиком в пользу Подрядчика.

15.11. До подписания настоящего договора в обеспечение исполнения обязательств по нему Подрядчик обязуется предоставить Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную на срок до 01 февраля 2017 года, либо передать Заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренном пунктом 15.12 настоящего договора.

Способ обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору определяется Подрядчиком самостоятельно.

15.12. Размер обеспечения исполнения обязательств составляет 30 (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора подряда.

15.13. Гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Заказчика, в котором будет указано, в чем состоит нарушение Подрядчиком основного обязательства.

15.14. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика передать принадлежащее ему по банковской гарантии право требования к гаранту третьему лицу без каких-

либо предварительных согласований.

15.15. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика осуществить взыскание по банковской гарантии исполнения основного обязательства, если:

- Авансовый платеж, или его часть, оставшаяся непогашенной к моменту досрочного прекращения Договора, не были возвращены Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента досрочного прекращения Договора, и/или

- Объем и стоимость работ, указанная в документах приемки работ, оказалась завышенной Подрядчиком, и/или

- Подрядчик не убрал с Объекта принадлежащее ему имущество после окончания работ, и/или

- Подрядчик не оформил и не возвратил любой документ, подлежащий возврату Заказчику в соответствии с настоящим Договором, и/или

- Подрядчик допустил существенную просрочку в выполнении Работ на Объекте, и/или в выполнении отдельных этапов/видов работ на Объекте, и/или

- Подрядчик причинил убытки Заказчику ненадлежащим исполнением обязательств, и/или

- Подрядчик причинил вред имуществу Заказчика, его работникам, Объекту, и/или

- Подрядчик не исполнил требование Заказчика об уплате любых неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законом, и/или

- Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранил недостатки работ, в том числе выявленные в период гарантийного срока, и/или

- Подрядчик нарушил обязательства по ведению и/или передаче исполнительной документации.

15.16. Стороны договорились считать просрочку существенной при выполнении Подрядчиком отдельных этапов/видов Работ на Объекте, и/или выполнении Подрядчиком Работ по любому Объекту, и/или выполнение Подрядчиком Работ на Объекте с отставанием более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по отношению к срокам выполнения Работ, установленным настоящим Договором, Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18 (пункт 3.3. настоящего Договора).

15.17. Банковская гарантия должна быть выдана банком, согласованным с Заказчиком.

15.18. Все банковские и иные расходы, связанные с выпуском банковской гарантии, относятся на счет Подрядчика.

15.19. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

15.19.1. В случае, если Подрядчиком допущена просрочка при выполнении отдельных этапов/видов Работ на Объекте, и/или выполнение Подрядчиком Работ на Объекте с отставанием более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по отношению к срокам выполнения Работ, установленным настоящим Договором, Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18.

15.19.2. В случае недействительности указанной в пункте 18.1 Договора гарантии Подрядчика, и (или) предоставление подложных (фальсифицированных) документов.

15.20. При отказе Заказчика от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктом 15.19, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного отказа Заказчика. При этом для Сторон наступают последствия, предусмотренные статьей 17 Договора.

15.21. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента окончания исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в полном объеме.

СТАТЬЯ 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

16.1. Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие до его подписания, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

16.2. В период гарантийного срока условия Договора применяются в соответствующей части

прав и обязанностей Сторон по устранению дефектов качества результатов Работ.

СТАТЬЯ 17. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

17.1. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

17.2. В том случае, если Стороны исполнили надлежащим образом принятые на себя по нему обязательства, Договор автоматически прекращает свое действие, считается прекращенным, по факту такого надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по нему обязательств.

17.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к Договору, в котором Стороны отражают решение всех необходимых вопросов, связанных с досрочным расторжением Договора по соглашению Сторон.

17.4. При прекращении Договора по основаниям иным, чем полное его исполнение, Подрядчик обязан в течение 7 (Семи) дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, или иной даты, указанной Сторонами в соглашении о расторжении Договора, или с даты вступления в силу решения арбитражного суда о расторжении Договора, или с даты вступления в силу уведомления Стороны об Отказе от Договора, Подрядчик обязан:

(а) прекратить все дальнейшие Работы, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности и защиты уже выполненных работ на Объекте и находящегося там имущества, включая оборудование, материалы и механизмы, и работ, которые необходимы для обеспечения чистоты и безопасного состояния Объекта;

(б) передать Заказчику по акту приемки-передачи Объект, незавершенный строительством;

(в) вывезти с территории Объекта всю строительную технику Подрядчика, удалить весь персонал Подрядчика; удалить все обломки, весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить территорию Объекта чистой и безопасной;

(г) передать Заказчику всю полученную техническую, сметную документацию и исполнительную документацию на выполненные в момент прекращения Договора Работы;

17.5. Заказчик обязан принять, с подписанием форм КС-2 и КС-3, у Подрядчика надлежаще выполненные полностью или частично, но не принятые на момент прекращения Договора Работы, включая стоимость материалов, закупленных для выполнения Работ на момент получения уведомления о прекращении Договора.

17.6. Стороны обязаны провести сверку взаиморасчетов на дату прекращения Договора, подписать двухсторонний акт об определении размера взаимных денежных обязательств и перечислить имеющуюся у Сторон взаимную задолженность. При этом, если Договор прекращен не в результате виновных действий Подрядчика и стоимость надлежащим образом выполненных Работ, определенная в соответствии с Договором, превышает сумму авансового платежа, поступившего от Заказчика к Подрядчику, Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента передачи незавершенного строительством Объекта обязан уплатить Подрядчику сумму, составляющую разницу между двумя указанными величинами. Если сумма авансового платежа, поступившего от Заказчика к Подрядчику, превышает стоимость надлежащим образом выполненных Работ, то Подрядчик в течение 7 (Семи) дней с момента передачи незавершенного строительством Объекта обязан вернуть Заказчику излишек денежных средств.

17.7. При прекращении Договора все суммы, подлежащие уплате Подрядчиком в пользу Заказчика, вычитаются из сумм, подлежащих к уплате Заказчиком в пользу Подрядчика. Если сумм, подлежащих уплате в пользу Подрядчика, окажется недостаточно для удовлетворения требований Заказчика, он вправе взыскать с Подрядчика любые недостающие суммы.

СТАТЬЯ 18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

18.1. Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они являются зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке лицами, состоят на налоговом учете в РФ, располагают необходимыми полномочиями для заключения Договора.

Подрядчик настоящим заявляет и гарантирует, что предоставляемые им Заказчику для участия в открытом конкурсе по отбору подрядной организации документы содержат достоверную информацию. Недействительность указанной гарантии Подрядчика, а равно непредставление им поименованных документов и/или предоставление подложных (фальсифицированных) документов,

является существенным нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, предоставляющим Подрядчику право в одностороннем порядке отказаться от Договора с отнесением на счет Подрядчика всех вызванных этим убытков у Заказчика. При этом Подрядчик соглашается, что Заказчик вправе провести проверку правомерными способами достоверности предоставленной Подрядчиком информации и документов.

18.2. В целях уменьшения предпринимательского риска и надлежащего исполнения принятых на себя по Договору обязательств Стороны обязуются в разумный срок, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента их возникновения, уведомлять друг друга о всех произошедших в их структуре существенных изменениях, как то: изменение организационно-правовой формы; изменение места нахождения и наименования; смена (преобразование) органов управления; изменение почтовых (контактных) и банковских реквизитов; смена основного вида деятельности.

18.3. Недействительность (в силу закона, допущенной опечатки и т.п.) какого-либо из условий Договора не делает его недействительным в целом, если это не противоречит существу отношений Сторон по Договору и законодательству РФ.

18.4. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из Приложений к нему, приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в Приложении содержится прямое указание на то, что текст данного Приложения пользуется приоритетом.

18.5. Личность Подрядчика имеет существенное значение для Заказчика. Подрядчик вправе уступить права (требования) по настоящему договору только после получения письменного согласия на уступку от другой Стороны Договора.

18.6. Стороны договорились признать юридическую силу документов, оформленных надлежащим образом (подписанных и скрепленных печатью), относимых к исполнению Договора и направленных друг другу по факсу, до получения их оригиналов, при этом, если в оригинале полученного документа будут обнаружены существенные расхождения с его копией, направленной прежде по факсу, соответствующая сторона вправе предъявить стороне, не исполняющей свои обязательства по Договору, свои возражения и истребовать приведения копии документа, направленной прежде по факсу, и его полученного оригинала в полное соответствие.

18.7. Любая договоренность между Сторонами о внесении изменений и дополнений в Договор должна быть оформлена дополнительным соглашением к Договору, которое считается действительным после его подписания Сторонами.

18.8. Все Приложения, упомянутые в Договоре, равно как и те, которые в Договоре не указаны, но будут сформированы в процессе его исполнения (в том числе протоколы, письма, техническая и сметная документация и т.п., подписанные (утвержденные) уполномоченными представителями Сторон), являются его неотъемлемой частью.

18.9. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 19. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1. Техническая и сметная документация:

- дефектный акт на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18;
- локальный сметный расчет №1 на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18;
- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18;

№ 2. График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18.

№ 3. Перечень исполнительной документации:

1. Акты формы КС-2, заверенные Подрядчиком, согласованные администрацией муниципального образования, уполномоченными представителями собственников жилых помещений дома, уполномоченными представителями Подрядчика.
2. Справки о стоимости выполненных работ КС-3, заверенные Подрядчиком.
3. Общий журнал работ, по форме указанной в договоре подряда.
4. Акты освидетельствования скрытых работ по форме указанной в договоре подряда.
5. Исполнительные схемы выполненных работ, заверенные уполномоченными представителями Подрядчика и собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
6. Документы, подтверждающие качество и безопасность примененных материалов, изделий оборудования.
7. Документы, подтверждающие факт применения и стоимость примененных материалов, изделий, оборудования, технологической продукции (накладные на получение, паспорта-накладные, внутренние накладные и др.)
8. Паспорта установленных приборов и оборудования (в случае установки).
9. Акты ввода в эксплуатацию установленных приборов и (или) систем учета (в случае установки).
10. Документы, подтверждающие необходимость выполнения работ, не предусмотренных первоначальным вариантом сметы.
11. Фотографии жилых домов до ремонта.
12. Фотографии жилых домов после ремонта.

СТАТЬЯ 20. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Подрядчик

Место нахождения: _____

Реквизиты: _____

(должность уполномоченного представителя Подрядчика)

(подпись)

(фамилия, и.о.)

М.П.

Заказчик

Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области

Адрес: 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24

Тел.: (8412) 210-699

Тел. гл. бухгалтера: (8412) 210-695

e-mail: fondkrmd@mail.ru

ОГРН: 1135800001424

ИНН/КПП: 5836900772/583601001

р/с: 40701810912240000038

в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем
Новгороде

к/с: 30101810200000000837

БИК: 042202837

Директор

_____/Моисеева Н.В./

М.П.



Дефектный акт
на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18

Комиссия в составе представителей Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области: главного специалиста отдела капитального ремонта А.В. Альянова, ведущего инженера отдела капитального ремонта В.И. Дидковского, собственника, уполномоченного участвовать в подписании акта _____, провели осмотр дома и установили необходимость проведения следующих видов и объемов работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Капитальный ремонт кровли		
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	648
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п	м.п.	77
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	м2	647
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	2
5	Разборка элементов каркаса из брусьев (стропила, стойки, подкосы, затяжки, кобылки)	м3	4,5
6	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	66
7	Установка элементов каркаса из брусьев (стропила, стойки, подкосы, затяжки, кобылки, контбрус)	м3	5,7
8	Устройство обрешетки сплошной из досок обрезных, т. 32-40 мм, II сорта	м2	113
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок обрезных, т. 32-40 мм, II сорта под кровлю из листовой стали	м2	534
10	Устройство гидроизоляции герметиком Герлен Т-50 под контр брус	м.п.	350
11	Устройство слуховых окон	шт	2
12	Установка решеток жалюзийных (400х900 мм)	шт	4
13	Подшивка карниза досками т.32-40мм., II сорта	м2	44,8
14	Устройство мелких покрытий (ветровой планки 2000*250мм.)	м2	2,5
15	Простая окраска масляными составами по дереву подшивки карниза	м2	67
16	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной толщ. 0,5 мм (слух. окна)	м2	6
17	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м.п.	22,1
18	Устройство мелких покрытий (примыканий к слуховым окнам и ветканалам) из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм	м2	26
19	Установка деревянных лестниц у слуховых окон	м3	0,01
20	Герметизация конька уплотнителем ПСУЛ	м.п.	67
21	Ремонт кирпичной кладки стен вентканалов и стен на чердаке	м3	0,5
22	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	м2	8
23	Ремонт штукатурки стен вентканалов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	86
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен вентканалов	м2	51
25	Окраска стен вентканалов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	51
26	Установка элементов каркаса из брусьев (вентканалы)	м3	0,42
27	Облицовка вентканалов профлистом с покрытием С-9, толщиной 0,5 мм	м2	35
28	Монтаж угловых элементов на конек, ребра т. 0,5+мм	м.п.	67
29	Монтаж угла внутреннего на слуховые окна	м.п.	12
30	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ЮТАФОЛ (на стропила)	м2	648
31	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	6
32	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 при высоте здания до 25 м	м2	648
33	Резка стального профилированного настила	м.п.	77
34	Монтаж снегозадержателя BORGE L 3 м	м.п.	98
35	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом типа "Пирилакс"	м2	647
36	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ЮТАФОЛ (под утеплитель и на утеплитель)	м2	200
37	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (плиты минераловатные "Руф Баттс" ROCKWOOL)	м3	10

1	2	3	4
38	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	660
39	Затаривание строительного мусора в мешки	т	27,27
40	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	27,27
41	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	т	27,27
	Ремонт инженерных сетей водоотведения		
42	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м.п.	22
43	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	м.п.	22
44	Переход на чугун (тапер) ПП 110/124 "Политэк"	шт.	8
45	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм	шт.	22
46	Заглушка полипропиленовая диаметром 110 мм	шт.	6
47	Ревизия полипропиленовая диаметром 100 мм	шт.	2
48	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм	шт.	24
49	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	4
50	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	28
51	Разборка покрытий полов дощатых	м2	14
52	Устройство основания под трубопроводы песчаного	м3	0,7
53	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	14
54	Простая окраска масляными составами по дереву полов	м2	14
55	Очистка помещений от строительного мусора	т	4,8
56	Строительный мусор	т	4,8
57	Затаривание строительного мусора в мешки	т	5,44
58	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	5,44
59	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	т	5,44
	Устройство выпусков канализации		
60	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	м3	20,2
61	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых	м2	16
62	Устройство основания под трубопроводы песчаного	м3	1,4
63	Засыпка вручную песком траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	м3	1,9
64	Засыпка вручную местным грунтом траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	м3	16,9
65	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1	м3	3,3
66	Перевозка массовых навалочных грузов автомобильным транспортом, расстояние перевозки 15 км класс груза 1	т	5,775
67	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	1
68	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см	м2	9,6
69	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	шт	2
70	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,02
71	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	шт	2
72	Строительный мусор	т	0,00012
73	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,00168
74	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,00168
75	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	т	0,00168
76	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	м	8
77	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм	шт.	2
78	Переход на чугун (тапер) ПП 110/124 "Политэк"	шт.	2
	Электромонтажные работы		
	Электромонтажные работы		
79	Демонтаж кабеля	м.п.	24
80	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	4
81	Демонтаж выключателей	шт	4
82	Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	4
83	Подвеска изолированных проводов СИП-2А (4х16)	м.п.	15
84	Установка трубостойки	кг	16

1	2	3	4
85	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м.п.	8
86	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	м.п.	35
87	Короба пластмассовые 25х16 мм	м.п.	30
88	Провода силовые марки ПВ1, сечением 6 мм ² в проложенных трубах, металлических рукавах, кабель-канале	м.п.	133
89	Провода силовые марки ПВ1, сечением 16 мм ² в проложенных трубах, металлических рукавах	м.п.	132
90	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2А (4х16) в проложенных трубах, металлических рукавах	м.п.	20
91	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	48
92	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	32
93	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт.	16
94	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	0,16
95	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 32А, характеристика С	шт.	16
96	Монтаж DIN рейки	м.п.	3
97	Монтаж планки нулевой	шт	5
98	Монтаж планки заземления	шт	5
99	Монтаж орешкового зажима	шт	16
100	Щиты распределительные ЩРН-24з, с замком	шт.	5
101	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1
102	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С	шт.	1
103	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	м.п.	12
104	Демонтаж электросчетчиков	шт	16
105	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (без стоимости материала)	шт	16
106	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 25 мм, толщина стен 0,5 кирпича	шт	16
107	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром 50 мм глубиной 25 см	шт	4
108	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	шт	20
	Заземление		
109	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	м3	0,75
110	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	м3	0,75
111	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	шт	3
112	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм ²	м.п.	18
113	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм	м.п.	15
114	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	1
	Подъездное освещение		
115	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром 50 мм глубиной 25 см	шт	2
116	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м.п.	9
117	Кабель силовой ВВГ, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ² в проложенных трубах	м.п.	18
118	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м.п.	18
119	Кабель силовой ВВГ число жил – 3 и сечением 2,5 мм ² в кабель-канале	м.п.	18
120	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2
121	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	2
122	Светильник светодиодный с датчиком движения	шт	4
123	Светильник светодиодный с датчиком движения с решеткой (антивандалный)	шт	2
124	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	6
125	Коробка распределительная настенная	шт	10
	Пусконаладочные работы		
126	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	11
127	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	53
128	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,05
129	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте	1 точка прикосновения	2

А.В. Альянов

В.И. Дидковский



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18

Составлен в базисных ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.		Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на единицу	основных рабочих мастеров	всего
					Основная зарплата	зарплата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел Капитальный ремонт кровли

1	46-04-008-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	6,48	171,86	51,34	1 113,65	780,97	332,68	15,90	103,032		
		100 м2		120,52								
		Накладные расходы	99 %			773,16						
		Сметная прибыль	59,5 %			464,68						
		Итого с НР и СП				2 351,49						
2	58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,77	69,27	0,29	53,33	53,11	0,22	9,10	7,007		
		100 м		68,98								
		Накладные расходы	83 %			44,08						
		Сметная прибыль	65 %			34,52						
		Итого с НР и СП				131,93						
3	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	6,47	164,69	47,65	1 065,55	757,25	308,30	15,16	98,0852		
		100 м2 кровли		117,04	6,04			39,08	0,46	2,9762		
		Накладные расходы	83 %			660,95						
		Сметная прибыль	65 %			517,61						
		Итого с НР и СП				2 244,11						
4	58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,02	2 402,38	14,58	48,05	47,76	0,29	309,30	6,186		
		100 окон		2 387,80								
		Накладные расходы	83 %			39,64						
		Сметная прибыль	65 %			31,04						

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	на единицу	основных рабочих	машинистов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
		Итого с НР и СП				118,73						
5	10-01-010-1	Разборка элементов каркаса из брусьев (стропила, стойки, подкосы, затяжки, кобылки) K=МАТ*0, (ЭММ, ЭГМ, ОЭГ, ТЭ, ТЭМ)*0,8 1 м3 древесины в конструкции	4,5	172,04	25,34	774,18	660,15	114,03	18,00			81,00
		Накладные расходы	106,2 %	146,70		701,08			0,288			1,296
		Сметная прибыль	53,55 %			353,51						
		Итого с НР и СП				1 828,77						
6	58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен 100 м2 кровли	0,66	256,36	43,51	169,20	140,48	28,72	27,08			17,8728
		Накладные расходы	83 %	212,85	5,51	119,62		3,64	0,42			0,2772
		Сметная прибыль	65 %			93,68						
		Итого с НР и СП				382,50						
7	10-01-010-1	Установка элементов каркаса из брусьев (стропила, стойки, подкосы, затяжки, кобылки, контбрус) K=(ЭММ, ЭГМ, ТЭМ)*1,25, (ОЭГ, ТЭ)*1,15 1 м3 древесины в конструкции	5,7	2 196,39	39,60	12 519,42	1 202,07	225,72	25,875			147,4875
		Накладные расходы	106,2 %	2 10,89		1 276,60			0,45			2,565
		Сметная прибыль	53,55 %			643,71						
		Итого с НР и СП				14 439,73						
8	58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2	1,13	2 043,48	41,46	2 309,13	277,67	46,85	31,83			35,9679
		Накладные расходы	83 %	245,73	5,77	235,88		6,52	0,75			0,8475
		Сметная прибыль	65 %			184,72						
		Итого с НР и СП				2 729,73						
9	102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта м3	-2,9832	639,00		- 1 906,26						
10	102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта м3	3,818	1 361,00		5 196,30						
11	58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 100 м2	5,34	1 629,73	27,29	8 702,76	880,14	145,73	21,35			114,009
				164,82	4,20			22,43	0,51			2,7234

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	основных рабочих машинистов		
										на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Накладные расходы	83 %			749,13						
		Сметная прибыль	65 %			586,67						
		Итого с НР и СП				10 038,56						
12	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-9,612	773,00		- 7 430,08						
13	102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	9,612	1 361,00		13 081,93						
14	46-08-022-5	Устройство гидроизоляции под контр брус										
		100 п. м шва	3,5	150,44	119,77	526,55	107,35	419,20	3,28	11,48		
		Накладные расходы	99 %	30,67		106,28						
		Сметная прибыль	59,5 %			63,87						
		Итого с НР и СП				696,70						
15	ССЦ49-с136-2-7	Ленточный герметик Герлен Т-50 65,00/2/4,57/1,18*1,02*1,055	356,3	6,49		2 312,39						
16	10-01-003-1	Устройство слуховых окон К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	2	374,30	28,93	748,60	126,40	57,86	7,6245	15,249		
		1 слуховое окно		63,20	1,80			3,60	0,275	0,55		
		Накладные расходы	106,2 %			138,06						
		Сметная прибыль	53,55 %			69,62						
		Итого с НР и СП				956,28						
17	101-0891	Скобяные изделия	2	79,61		159,22						
18	20-02-002-1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	4	22,42	3,51	89,68	58,56	14,04	1,679	6,716		
		1 решетка		14,64					0,0125	0,05		
		Накладные расходы	115,2 %			67,46						
		Сметная прибыль	70,55 %			41,31						
		Итого с НР и СП				198,45						
19	301-0595	Решетки жалюзийные (400х900 мм)	1,44	113,11		162,88						
20	10-01-022-1	Подшивка карниза досками т.32-40мм. К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	0,448	5 964,71	77,21	2 672,19	247,81	34,59	65,9295	29,536416		
		100 м2 потолка		553,15	3,28			1,47	0,80	0,3584		
		Накладные расходы	106,2 %			264,74						
		Сметная прибыль	53,55 %			133,49						

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Удельная стоимость, руб.				Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	на единицу	основных рабочих мастеров	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		Итого с НР и СП				3 070,42					
21	203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	-0,83328	2 841,84		- 2 368,05					
		м3									
22	102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	1,667	1 361,00		2 268,79					
		м3									
23	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (ветровой планки 2000*250мм.) K=(ЭММ, ЗГМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗЛ, ТЗ)*1,15	0,025	13 985,30	32,96	349,63	26,87	0,82	129,6625	3,241563	
		100 м2 покрытия		1 074,91	3,28			0,08	0,3375	0,008438	
		Накладные расходы	108 %			29,11					
		Сметная прибыль	55,25 %			14,89					
		Итого с НР и СП				393,63					
24	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,01955	16 249,65		- 317,68					
		т									
25	101-2411	Ветровая планка металлическая окрашенная	11,5	25,50		293,25					
		л.м									
26	15-04-024-2	Простая окраска масляными составами по дереву подшивки карниза K=(ЭММ, ЗГМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗЛ, ТЗ)*1,15	0,67	1 261,43	5,51	845,16	213,24	3,69	37,444	25,08748	
		100 м2 окрашиваемой поверхности		318,27	0,16			0,11	0,075	0,05025	
		Накладные расходы	94,5 %			201,62					
		Сметная прибыль	46,75 %			99,74					
		Итого с НР и СП				1 146,52					
27	10-01-008-8	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной толщ. 0,5 мм (слух. окна) K=(ЭММ, ЗГМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗЛ, ТЗ)*1,15	0,06	8 136,52	21,20	488,19	18,46	1,27	38,41	2,3046	
		100 м2 стен, фронтонное (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов		307,66					0,2625	0,01575	
		Накладные расходы	106,2 %			19,60					
		Сметная прибыль	53,55 %			9,89					
		Итого с НР и СП				517,68					
28	101-1704	Войлок строительный	-0,0108	8 489,60		- 91,69					
		т									

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов		всего
										на единицу	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
29	58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м труб и покрытий	0,221	69,27 68,98	0,29		15,30	15,24	0,06		9,10	2,0111
		Накладные расходы	83 %				12,65					
		Сметная прибыль	65 %				9,91					
		Итого с НР и СП					37,86					
30	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (примыканий к слуховым окнам и ветканалам) из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15$	0,26	13 985,30 1 074,91	32,96 3,28		3 636,18	279,48	8,57 0,85	129,6625 0,3375		33,71225 0,08775
		Накладные расходы	108 %				302,76					
		Сметная прибыль	55,25 %				154,88					
		Итого с НР и СП					4 093,82					
31	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,20332	16 249,65			- 3 303,88					
32	101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	0,14528138	14 253,51			2 070,77					
33	10-01-053-1	Установка деревянных лестниц у слуховых окон $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15$	0,01	2 532,42 463,93	46,58 2,30		25,33	4,64	0,47 0,02	48,8865 0,4375		0,488865 0,004375
		Накладные расходы	106,2 %				4,95					
		Сметная прибыль	53,55 %				2,50					
		Итого с НР и СП					32,78					
34	46-08-022-5	Герметизация конька уплотнителем ПСУЛ	0,67	150,44 30,67	119,77		100,80	20,55	80,25	3,28 0,35		2,1976 0,2345
		Накладные расходы	99 %				20,34					
		Сметная прибыль	59,5 %				12,23					
		Итого с НР и СП					133,37					
35	101-2789	Лента ПСУЛ	68,206	7,65			521,78					
36	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен вентканалов и стен на чердаке 1 м3 кладки	0,5	1 175,29 275,69	34,12 5,64		587,65	137,85	17,06 2,82	35,39 0,43		17,695 0,215
		Накладные расходы	86 %				120,98					
		Сметная прибыль	70 %				98,47					

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Ущерб стоимости, руб.					затраты (руба, чел.-ч.)	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих			
									на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Итого с НР и СП				807,10						
37	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	0,08	1 443,77	297,10	115,50	21,01	23,77	31,303	2,50424		
		100 м2 стяжки		262,64	26,55			2,12	2,425	0,194		
		Накладные расходы	108 %			24,98						
		Сметная прибыль	55,25 %			12,78						
		Итого с НР и СП				153,26						
38	61-10-1	Ремонт штукатурки стен вентканалов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,86	2 946,35	1,70	2 533,86	1 475,45	1,46	201,84	173,5824		
		100 м2 отремонтированной поверхности		1 715,64								
		Накладные расходы	79 %			1 165,61						
		Сметная прибыль	50 %			737,73						
		Итого с НР и СП				4 437,20						
39	15-04-006-3	Покрывтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен вентканалов K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	0,51	72,65	1,48	37,05	35,92	0,75	7,5325	3,841575		
		100 м2 покрытия		70,43	0,16			0,08	0,025	0,01275		
		Накладные расходы	94,5 %			34,02						
		Сметная прибыль	46,75 %			16,83						
		Итого с НР и СП				87,90						
40	101-3453	Грунтовка акриловая	0,00663	16 587,66		109,98						
		m										
41	15-04-014-3	Окраска стен вентканалов по подготовленной поверхности поливинилацетатная K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	0,51	582,30	5,53	296,97	35,69	2,82	7,751	3,95301		
		100 м2 окрашиваемой поверхности		69,99					0,0625	0,031875		
		Накладные расходы	94,5 %			33,73						
		Сметная прибыль	46,75 %			16,69						
		Итого с НР и СП				347,39						
42	10-01-010-1	Установка элементов каркаса из брусев (вентканалы) K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	0,42	2 196,39	39,60	922,48	88,57	16,63	25,875	10,8675		
		1 м3 древесины в конструкции		210,89					0,45	0,189		
		Накладные расходы	106,2 %			94,06						
		Сметная прибыль	53,55 %			47,43						
		Итого с НР и СП				1 063,97						

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на единицу		основных рабочих машинистов
										10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
43	09-04-002-1	Облицовка вентиляторов профлистом К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	0,35	1 362,58	734,34		476,90	121,45	257,02	40,825	14,28875	
		100 м2 покрытия		347,01	45,48				15,92	3,6625	1,281875	
		Накладные расходы	81 %				111,27					
		Сметная прибыль	72,25 %				99,25					
		Итого с НР и СП					687,42					
44	101-2802	Саморезы	420	0,28			117,60					
		шт.										
45	101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9, толщиной 0,5 мм	41,3	46,82			1 933,67					
		м2										
46	09-03-050-1	Монтаж угловых элементов на конек, ребра К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	0,67	205,92	33,41		137,97	89,06	22,38	14,72	9,8624	
		100 м плинтуса		132,92						0,0625	0,041875	
		Накладные расходы	81 %				72,14					
		Сметная прибыль	72,25 %				64,35					
		Итого с НР и СП					274,46					
47	ССЦ49-с113-8-10	Конек угловой (416)Полиэстер толщ. 0,5+ мм) 229/4,54/1,18*1,0075*1,011	77,05	43,54			3 354,76					
		П.М										
48	09-03-050-1	Монтаж угла внутреннего на слуховые окна К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	0,12	205,92	33,41		24,71	15,95	4,01	14,72	1,7664	
		100 м плинтуса		132,92						0,0625	0,0075	
		Накладные расходы	81 %				12,92					
		Сметная прибыль	72,25 %				11,52					
		Итого с НР и СП					49,15					
49	ССЦ49-с98-58	Угол внутренний 3005 120 x 120 211,57/2/4,54/1,18*1,0075*1,011	13,8	20,11			277,52					
		м.п.										
50	58-13-1	Устройство покрытия из пленки Ютафол насухо без промазки кромок 100 м2 кровли	6,48	1 049,56	4,85		6 801,15	228,16	31,43	4,52	29,2896	
				35,21						0,06	0,3888	
		Накладные расходы	83 %				189,37					
		Сметная прибыль	65 %				148,30					
		Итого с НР и СП					7 138,82					
51	101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	-745,2	8,57			- 6 386,36					

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	на единицу	основных рабочих машинистов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
52	101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ	м2	745,2	5,10	3 800,52					
53	20-02-010-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм K=(ЗММ, ЗЛМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗЛ, ТЗ)*1,15									
			6	72,54	12,46	435,24	216,84	74,76	4,1975	25,185	
				36,14	0,16			0,96	0,05	0,30	
		Накладные расходы				250,91					
		Сметная прибыль				153,66					
		Итого с НР и СП				839,81					
54	301-1224	Крепления		33	14,30	471,90					
55	301-0295	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	кг	6	783,75	4 702,50					
56	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м K=(ЗММ, ЗЛМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗЛ, ТЗ)*1,15	шт.	6,48	1 362,58	8 829,51	2 248,62	4 758,52	40,825	264,546	
					347,01	45,48		294,71	3,6625	23,733	
		Накладные расходы		81 %		2 060,10					
		Сметная прибыль		72,25 %		1 837,56					
		Итого с НР и СП				12 727,17					
57	101-4570	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5		764,64	67,76	51 812,01					
58	101-2802	Саморезы K=МАТ*1,0137	м2	5184	0,28	1 451,52					
59	09-05-006-1	Резка стального профилированного настила K=(ЗММ, ЗЛМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗЛ, ТЗ)*1,15	шт.	77	4,28	329,56	261,80	67,76	0,391	30,107	
					3,40						
		Накладные расходы		81 %		212,06					
		Сметная прибыль		72,25 %		189,15					
		Итого с НР и СП				730,77					
60	12-01-012-1	Монтаж снегозадержателей K=(ЗММ, ЗЛМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗЛ, ТЗ)*1,15		0,98	4 549,25	81,50	4 458,27	64,72	79,87	7,6705	
					66,04	4,75		4,66	0,5375	7,51709	
		100 м ограждения								0,52675	

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	на единицу	основных рабочих мастеров	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Накладные расходы	108 %			74,93						
		Сметная прибыль	55,25 %			38,33						
		Итого с НР и СП				4 571,53						
61	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с приобретением профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,294	14 593,00								
62	ССЦ48-с120-1-11	Трубчатый снегозадержатель BORG L 3 м для кровли из профнастила 2190,0/3/4,54/1,18*1,0075*1,011	98	138,80								
63	26-02-018-2	М.п. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом типа "Пирилакс" К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	6,47	207,68	106,99	1 343,70	603,20	692,23	10,2005	65,997235		
		100 м2 обрабатываемой поверхности	90 %	93,23	1,28			8,28	0,375	2,42625		
		Накладные расходы	59,5 %			550,33						
		Сметная прибыль				363,83						
		Итого с НР и СП				2 257,86						
64	113-8072	Антисептик-антипирен типа «ПИРИЛАКС» для древесины	133,929	22,12		2 962,51						
65	26-01-055-2	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (под утеплитель и на утеплитель) К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	2	1 667,70	25,24	3 335,40	280,74	50,48	16,514	33,028		
		100 м2 поверхности покрытия изоляции		140,37					0,3125	0,625		
		Накладные расходы	90 %			252,67						
		Сметная прибыль	59,5 %			167,04						
		Итого с НР и СП				3 755,11						
66	101-3594	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	-14,846	113,12		- 1 679,38						
		к2										
67	113-1952	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	-230	5,76		- 1 324,80						
		м2										
68	101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФол	230	5,10		1 173,00						
		м2										

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	на единицу	основных рабочих машинистов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
69	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо К=(3ММ, 3ГМ, Т3М))*1,25; (ОЗЛ, Т3)))*1,15	10	1 763,70	71,03	17 637,00	1 098,70	710,30	12,167		121,67
		1 м3 изоляции		109,87					0,75		7,50
		Накладные расходы	90 %			988,83					
		Сметная прибыль	59,5 %			653,73					
		Итого с НР и СП				19 279,56					
70	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-10,2	1 551,76		- 15 827,95					
		м3									
71	104-0496	Плиты минераловатные "Руф Баттс" РОСКWOOL	10,2	1 334,45		13 611,39					
		м3									
72	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ К=(3ММ, 3ГМ, Т3М))*1,25; (ОЗЛ, Т3)))*1,15	6,6	1 098,85	7,06	7 252,41	2 770,15	46,60	50,025		330,165
		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		419,72					0,0875		0,5775
		Накладные расходы	109,8 %			3 041,62					
		Сметная прибыль	68 %			1 883,70					
		Итого с НР и СП				12 177,73					
73	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	27,27	24,40		665,38	196,34		1,03		28,0881
		1 Т		7,20							
		Накладные расходы	78 %			153,15					
		Сметная прибыль	50 %			98,17					
		Итого с НР и СП				916,70					
74	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	27,27	42,60	42,60	1 161,70		1 161,70	0,5777		15,753879
		1 Т ГРУЗА							0,29		7,9083
		Итого с НР и СП				1 161,70					
75	Т03-01-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	27,27	12,74	12,74	347,42		347,42			
		1 Т ГРУЗА									
		Итого с НР и СП				347,42					

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин	в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	на единицу	основных рабочих мастеров	всего
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
Итого по разделу Капитальный ремонт кровли							174 504,83	15 908,42	10 190,33			1 932,38
									407,35			59,23

Прямые затраты				174 504,83								
Стоимость материалов				148 406,08								
Фонд оплаты труда				16 315,77								
Накладные расходы				15 211,39								
Сметная прибыль				10 160,99								
Итого				199 877,21								

Раздел Ремонт инженерных сетей водоотведения

Подраздел Сантехнические работы												
1	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм K=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*1,15	0,22	820,09	13,74		180,42	177,40	3,02	98,095	21,5809	
		100 м трубопровода с фасонными частями		806,35	4,83				1,06	0,368	0,08096	
		Накладные расходы	74 %				132,06					
		Сметная прибыль	50 %				89,23					
		Итого с НР и СП					401,71					
2	16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25)*1,15; (ОЗП, ТЗ))*1,15)*1,15	0,22	9 358,54	10,47		2 058,87	172,77	2,30	81,466	17,92252	
		100 м трубопровода		785,33	0,95				0,21	0,100625	0,022138	
		Накладные расходы	115,2 %				199,27					
		Сметная прибыль	70,55 %				122,04					
		Итого с НР и СП					2 380,18					
3	302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм										
			-21,956	84,06			- 1 845,62					
4	507-4330	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	21,956	45,70			1 003,39					
5	Пл ОРЭХТ от 01.16 г. п.2866	Переход на чугун (тапер) ПП 110/124 "Политэк" 26,3/4,57/1,18*1,02*1,01	8	5,02			40,16					

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Ущная стоимость, руб.					
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин		на единицу	всего
								Основная зарплата	в т.ч. зарплата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		шт.									
6	507-3294	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм	22	129,08		2 839,76					
		шт.									
7	507-4365	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм	6	3,03		18,18					
		шт.									
8	507-4366	Ревизия полипропиленовая диаметром 100 мм	2	15,94		31,88					
		шт.									
9	507-4378	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм	24	7,46		179,04					
		шт.									
10	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	4	14,30		57,20					
		кг									
11	301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	28	19,48		545,44					
		шт.									

Итого по подразделу Сантехнические работы

5 108,72	350,17	5,32		39,50
		1,27		0,10

Прямые затраты			5 108,72							
Стоимость материалов			4 753,23							
Фонд оплаты труда			351,44							
Накладные расходы			331,33							
Сметная прибыль			211,27							
Итого			5 651,32							

Подраздел Строительные работы

1	46-04-010-2	Разборка покрытий полов Дощатых К=(ЗММ, ЗГМ, ОЗЛ, ТЗ, ТЗМ))*1,15 100 м2 покрытия	0,14	422,86	156,73	59,20	37,26	21,94	35,1095	4,91533
				266,13	55,07			7,71	4,1975	0,58765
		Накладные расходы	99 %			44,52				
		Сметная прибыль	59,5 %			26,76				
		Итого с НР и СП				130,48				
2	23-01-001-1	Устройство основания под трубопроводы песчаного К=(ЗММ, ЗГМ, ТЗМ))*1,25*1,15; (ОЗЛ, ТЗ))*1,15*1,15								
			0,07	1 341,96	54,55	93,94	7,50	3,82	13,4895	0,944265

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	на единицу	основных рабочих машинистов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		10 м3 основания		107,11	4,92							
		Накладные расходы	117 %				9,17					
		Сметная прибыль	75,65 %				5,93					
		Итого с НР и СП					109,04					
3	11-01-033-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25)*1,15; (ОЗП, ТЗ)))*1,15)*1,15	0,14	7 935,56	139,75		1 110,98	93,20	19,57	80,3022	11,242308	
		100 м2 покрытия		665,71	10,94				1,53	2,04125	0,285775	
		Накладные расходы	110,7 %				104,87					
		Сметная прибыль	63,75 %				60,39					
		Итого с НР и СП					1 276,24					
4	15-04-024-3	Простая окраска масляными составами по дереву полов K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25)*1,15; (ОЗП, ТЗ)))*1,15)*1,15	0,14	1 055,05	5,18		147,71	37,74	0,73	31,71355	4,439897	
		100 м2 окрашиваемой поверхности		269,57	0,19				0,03	0,071875	0,010063	
		Накладные расходы	94,5 %				35,69					
		Сметная прибыль	46,75 %				17,66					
		Итого с НР и СП					201,06					
5	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	0,048	1 510,96			72,53	72,53		214,32	10,28736	
		100 т мусора		1 510,96								
		Накладные расходы	78 %				56,57					
		Сметная прибыль	50 %				36,27					
		Итого с НР и СП					165,37					
6	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	5,44	24,40			132,74	39,17		1,03	5,6032	
		1 т		7,20								
		Накладные расходы	78 %				30,55					
		Сметная прибыль	50 %				19,59					
		Итого с НР и СП					182,88					
7	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	5,44	42,60	42,60		231,74		231,74	0,5777	3,142688	
		1 т ГРУЗА								0,29	1,5776	
		Итого с НР и СП					231,74					
8	т03-01-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	5,44	12,74			69,31		69,31			
		1 т ГРУЗА										

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НР и СП				69,31				

Итого по подразделу Строительные работы										
				1 918,15	287,40	347,11				40,58
						9,61				2,50

Прямые затраты										
Стоимость материалов										
Фонд оплаты труда										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого				1 918,15						
				1 283,64						
				297,01						
				281,37						
				166,60						
				2 366,12						

Итого по разделу Ремонт инженерных сетей водоотведения										
				7 026,87	637,57	352,43				80,08
						10,88				2,60

Прямые затраты										
Стоимость материалов										
Фонд оплаты труда										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого				7 026,87						
				6 036,87						
				648,45						
				612,70						
				377,87						
				8 017,44						

Раздел Устройство выпусков канализации

Подраздел Строительные работы										
1	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗГМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗГ, ТЗ)*1,15*1,15	0,202	1 543,78		311,84	311,84		203,665	41,14033
		100 м3 грунта		1 543,78						
		Накладные расходы	72 %			224,52				
		Сметная прибыль	38,25 %			119,28				
		Итого с НР и СП				655,64				
2	01-02-066-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых К=(ЭММ, ЗГМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗГ, ТЗ)*1,15*1,15	0,16	2 987,26	103,13	477,97	35,44	16,50	26,7145	4,27432
		100 м2 креплений		221,47	5,46			0,87	1,035	0,1656
		Накладные расходы	72 %			26,14				
		Сметная прибыль	38,25 %			13,89				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на единицу	основных рабочих машинистов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	23-01-001-1	Итого с НР и СП					518,00					
		Устройство основания под трубопроводы песчаного										
		K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25)*1,15; (ОЗП, ТЗ))*1,15)*1,15	0,14	1 341,96	54,55		187,88	15,00	7,64	13,4895	1,88853	
		10 м3		107,11	5,43				0,76	0,503125	0,070438	
		Накладные расходы	117 %				18,44					
		Сметная прибыль	75,65 %				11,92					
		Итого с НР и СП					218,24					
4	01-02-061-1	Засыпка вручную песком траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1										
		K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25)*1,15; (ОЗП, ТЗ))*1,15)*1,15	0,019	853,24			16,21	16,21		117,04125	2,223784	
		100 м3 грунта		853,24								
		Накладные расходы	72 %				11,67					
		Сметная прибыль	38,25 %				6,20					
		Итого с НР и СП					34,08					
5	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	2,09	107,30			224,26					
		м3										
6	01-02-061-1	Засыпка вручную местным грунтом траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1										
		K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25)*1,15; (ОЗП, ТЗ))*1,15)*1,15	0,169	853,24			144,20	144,20		117,04125	19,779971	
		100 м3 грунта		853,24								
		Накладные расходы	72 %				103,82					
		Сметная прибыль	38,25 %				55,16					
		Итого с НР и СП					303,18					
7	01-02-060-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1										
		K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25)*1,15; (ОЗП, ТЗ))*1,15)*1,15	0,033	516,37			17,04	17,04		70,8331	2,337492	
		100 м3		516,37								
		Накладные расходы	72 %				12,27					
		Сметная прибыль	38,25 %				6,52					
		Итого с НР и СП					35,83					
8	3-2-15-1	Перевозка массовых навалочных грузов автомобильным транспортом, расстояние перевозки 15 км класс груза 1										
		1 т	5,775	23,64	23,64		136,52		136,52			

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	на единицу	основных рабочих машинистов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных К=(3ММ, 3ГМ, Т3М))*1,25)*1,15; (О3Г, Т3))*1,15)*1,15	1	546,30	92,63	546,30	42,48	92,63	4,932925	4,932925	
		1 м3		42,48	8,54			8,54	0,790625	0,790625	
		Накладные расходы	110,7 %			56,48					
		Сметная прибыль	63,75 %			32,53					
		Итого с НР и СП				635,31					
10	27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см К=(3ММ, 3ГМ, Т3М))*1,25)*1,15; (О3Г, Т3))*1,15)*1,15	0,096	3 356,46	96,77	322,22	17,33	9,29	19,9962	1,919635	
		100 м2		180,56	0,88			0,08	0,071875	0,0069	
		Накладные расходы	127,8 %			22,25					
		Сметная прибыль	80,75 %			14,06					
		Итого с НР и СП				358,53					
11	410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-0,68544	403,61		- 276,65					
		м									
12	27-07-001-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 К=МАТ*4; (3ММ, 3ГМ, Т3М)*4)*1,25)*1,15; (О3Г, Т3)*4)*1,15)*1,15	0,096	2 121,06	56,75	203,62	10,64	5,45	12,2728	1,178189	
		100 м2 покрытия		110,83							
		Накладные расходы	127,8 %			13,60					
		Сметная прибыль	80,75 %			8,59					
		Итого с НР и СП				225,81					
13	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-0,46464	403,61		- 187,53					
		м									
14	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	1,15008	475,07		546,37					
		м									

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	основных рабочих машинистов		на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
15	46-03-009-2	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм $K=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)) \cdot 1,15$ 100 шт.	0,02	2 777,24 547,37	2 229,87 196,60		55,55	10,95	44,60 3,93	61,295 18,2045	1,2259 0,36409	
		Накладные расходы	99 %				14,73					
		Сметная прибыль	59,5 %				8,85					
		Итого с НР и СП					79,13					
16	46-03-017-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 $K=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)) \cdot 1,15$ м3	0,02	1 948,93 679,91	37,72		38,98	13,60	0,75	86,503	1,73006	
		Накладные расходы	99 %				13,46					
		Сметная прибыль	59,5 %				8,09					
		Итого с НР и СП					60,53					
17	69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича $K=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)) \cdot 1,15$ 100 отверстий	0,02	66,54 52,34	14,20		1,33	1,05	0,28	6,3135	0,12627	
		Накладные расходы	78 %				0,82					
		Сметная прибыль	50 %				0,53					
		Итого с НР и СП					2,68					
18	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки 1 т	0,00168	24,40 7,20			0,04	0,01		1,03	0,00173	
		Накладные расходы	78 %				0,01					
		Сметная прибыль	50 %				0,01					
		Итого с НР и СП					0,06					
19	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 т ГРУЗА	0,00168	42,60	42,60		0,07		0,07	0,5777	0,000971	
		Итого с НР и СП					0,07			0,29	0,000487	
20	Т03-01-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км 1 т ГРУЗА	0,00168	12,74	12,74		0,02		0,02			
		Итого с НР и СП					0,02					

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Удельная стоимость, руб.		Средняя стоимость, руб.		
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по подразделу Строительные работы						2 766,24	635,79	313,75		82,76
								14,18		1,40

Прямые затраты		2 766,24								
Стоимость материалов		1 816,70								
Фонд оплаты труда		649,97								
Накладные расходы		518,21								
Сметная прибыль		285,63								
Итого		3 570,08								

Подраздел Сантехнические работы										
1	22-01-021-3	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 100 мм K=(ЭММ, ЗГМ, ТЗМ)*1,25)*1,15; (ОЗЛ, ТЗ)*1,15)*1,15	0,008	84 070,71	5 292,36	672,57	21,50	42,34	297,6154	2,380923
		1 км трубопровода		2 687,47	567,60			4,54	44,275	0,3542
		Накладные расходы	117 %			30,47				
		Сметная прибыль	75,65 %			19,70				
		Итого с НР и СП				722,74				
2	507-4378	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм	2	7,46		14,92				
		шт.								
3	П/л ОРЭХТ от 01.16 г. п.2866	Переход на чугун (тапер) ПП 110/124 "Политэк" 26,3/4,57/1,18*1,02*1,01	2	5,02		10,04				
		шт.								
Итого по подразделу Сантехнические работы				697,53	21,50	42,34				2,38
						4,54				0,35

Прямые затраты		697,53								
Стоимость материалов		633,69								
Фонд оплаты труда		26,04								
Накладные расходы		30,47								
Сметная прибыль		19,70								
Итого		747,70								

Итого по разделу Устройство выпусков канализации										
Прямые затраты		3 463,77	657,29	356,09						85,14
Стоимость материалов		2 450,39		18,72						1,75

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Фонд оплаты труда											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого				5	6	7	8	9	10	11	
						676,01					
						548,68					
						305,33					
Итого						4 317,78					

Раздел Электромонтажные работы

Подраздел Электромонтажные работы

1	67-3-1	Демонтаж кабеля 100 м	0,24	73,44	0,37	0,13	17,63	17,54	0,09	9,64	2,3136
		Накладные расходы	85 %	73,07					0,03	0,01	0,0024
		Сметная прибыль	65 %				14,93				
		Итого с НР и СП					11,42				
2	67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт.	0,04	49,03	1,12		1,96	1,92	0,04	6,32	0,2528
		Накладные расходы	85 %	47,91	0,39		1,65		0,02	0,03	0,0012
		Сметная прибыль	65 %				1,26				
		Итого с НР и СП					4,87				
3	67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток 100 шт.	0,04	44,27			1,77	1,77		5,84	0,2336
		Накладные расходы	85 %	44,27			1,50				
		Сметная прибыль	65 %				1,15				
		Итого с НР и СП					4,42				
4	м08-03-526-1	Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,3 1 ШТ.	4	4,80	0,47		19,20	17,32	1,88	0,468	1,872
		Накладные расходы	95 %	4,33			16,45				
		Сметная прибыль	65 %				11,26				
		Итого с НР и СП					46,91				
5	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	0,015	1 569,76	649,56		23,54	4,67	9,74	34,90	0,5235
		Накладные расходы	94,5 %	311,66	62,66		5,30		0,94	7,35	0,11025
		Сметная прибыль	51 %				2,86				
		Итого с НР и СП					31,70				
6	33-02-013-19	Установка трубостойки 1 т конструкций	0,016	12 318,46	1 620,98		197,10	5,47	25,94	35,44	0,56704
		Накладные расходы	94,5 %	341,64	114,90		6,91		1,84	9,43	0,15088

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.				затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на единицу	основных рабочих машинистов	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Сметная прибыль	51 %			3,73						
		Итого с НР и СП				207,74						
7	103-0017	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	25,70		102,80						
		м										
8	М08-02-409-2	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,08	380,08	99,90	30,40	20,12	7,99	27,52	2,2016		
		100 м		251,53	3,41			0,27	0,52	0,0416		
		Накладные расходы	95 %			19,37						
		Сметная прибыль	65 %			13,25						
		Итого с НР и СП				63,02						
9	507-3487	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм	8,16	5,15		42,02						
		м										
10	М08-02-411-1	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	0,35	1 203,86	212,29	421,35	88,81	74,30	27,76	9,716		
		100 м		253,73	2,36			0,83	0,36	0,126		
		Накладные расходы	95 %			85,16						
		Сметная прибыль	65 %			58,27						
		Итого с НР и СП				564,78						
11	101-3135	Рукава металлические диаметром 38 мм РЗ-Ц-Х	35,7	16,17		577,27						
		м										
12	М08-02-412-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	0,43	60,71	2,37	26,11	17,65	1,02	4,49	1,9307		
		100 м		41,04	0,13			0,06	0,02	0,0086		
		Накладные расходы	95 %			16,82						
		Сметная прибыль	65 %			11,51						
		Итого с НР и СП				54,44						
13	М08-02-412-9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1,42	35,47	2,37	50,38	23,76	3,37	1,83	2,5986		
		100 м		16,73	0,13			0,18	0,02	0,0284		

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	на единицу	основных рабочих машинистов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Накладные расходы	95 %			22,74						
		Сметная прибыль	65 %			15,56						
		Итого с НР и СП				88,68						
14	м08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	0,3	243,25	37,52	72,98	45,20	11,26	16,29	4,887		
		100 м		150,68	0,13			0,04	0,01	0,003		
		Накладные расходы	95 %			42,98						
		Сметная прибыль	65 %			29,41						
		Итого с НР и СП				145,37						
15	509-1831	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	30	1,80		54,00						
		м										
16	м08-02-399-1	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	1,3	41,68	2,37	54,18	33,50	3,08	2,82	3,666		
		100 м		25,77	0,13			0,17	0,02	0,026		
		Накладные расходы	95 %			31,99						
		Сметная прибыль	65 %			21,89						
		Итого с НР и СП				108,06						
17	502-0501	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	0,16626	5 546,65		922,19						
		1000 м										
18	502-0504	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2	0,13464	15 148,18		2 039,55						
		1000 м										
19	502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4x16-0,6/1,0	0,0357	21 151,73		755,12						
		1000 м										
20	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	48	37,35	1,56	1 792,80	692,64	74,88	1,56	74,88		
		1 шт.		14,43								
		Накладные расходы	95 %			658,01						
		Сметная прибыль	65 %			450,22						
		Итого с НР и СП				2 901,03						
21	509-2228	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	32	10,36		331,52						
		шт.										

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	на единицу	основных рабочих машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	509-2229	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	16	10,36		165,76				
23	М08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	0,16	63,55	4,20	10,16	3,43	0,67	2,32	0,3712
		1 шт.		21,46	0,13			0,02	0,02	0,0032
		Накладные расходы	95 %			3,28				
		Сметная прибыль	65 %			2,24				
		Итого с НР и СП				15,68				
24	509-2238	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 32А, характеристика С	16	20,74		331,84				
25	М08-02-397-1	Монтаж DIN рейки	0,03	609,53	123,48	18,28	2,35	3,70	8,56	0,2568
		100 м		78,24	21,55			0,65	2,27	0,0681
		Накладные расходы	95 %			2,85				
		Сметная прибыль	65 %			1,95				
		Итого с НР и СП				23,08				
26	509-2644	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм	3	10,34		31,02				
27	М08-03-575-1	Монтаж планки нулевой	5	11,20		56,00	54,00		1,12	5,60
		1 шт.		10,80						
		Накладные расходы	95 %			51,30				
		Сметная прибыль	65 %			35,10				
		Итого с НР и СП				142,40				
28	П/л ООО МВС от 01.16 г. П.15950	Шина "N" 37,63/4,57/1,18*1,02*1,012	5	7,20		36,00				
29	М08-03-575-1	Монтаж планки заземления	5	11,20		56,00	54,00		1,12	5,60
		1 шт.		10,80						
		Накладные расходы	95 %			51,30				
		Сметная прибыль	65 %			35,10				
		Итого с НР и СП				142,40				
30	П/л ООО МВС от 01.16 г. П.15630	Шина "земля" 107,35/4,57/1,18*1,02*1,012	5	20,55		102,75				
31	М08-01-082-1	Монтаж орешкового зажима	0,16	945,08	28,25	151,21	70,31	4,52	47,00	7,52
		100 шт.		439,45	1,44			0,23	0,22	0,0352
		Накладные расходы	95 %			67,01				
		Сметная прибыль	65 %			45,85				
		Итого с НР и СП				264,07				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на единицу	основных рабочих машинистов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
32	м08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	5	233,86	32,39	1 169,30	111,80	161,95	2,32	11,60		
		1 ШТ.		22,36	1,31			6,55	0,20	1,00		
		Накладные расходы	95 %			112,43						
		Сметная прибыль	65 %			76,93						
		Итого с НР и СП				1 358,66						
33	509-6306	Щиты распределительные ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм)	5	270,62		1 353,10						
		шт.										
34	м08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	63,55	4,20	63,55	21,46	4,20	2,32	2,32		
		1 ШТ.		21,46	0,13			0,13	0,02	0,02		
		Накладные расходы	95 %			20,51						
		Сметная прибыль	65 %			14,03						
		Итого с НР и СП				98,09						
35	509-2260	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С	1	154,31		154,31						
		шт.										
36	м08-02-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	0,12	455,98	45,96	54,72	32,99	5,52	30,08	3,6096		
		100 м		274,93	1,31			0,16	0,20	0,024		
		Накладные расходы	95 %			31,49						
		Сметная прибыль	65 %			21,55						
		Итого с НР и СП				107,76						
37	509-2986	Лоток кабельный лестничного типа НЛ-20, ширина 200 мм, длина 2 м	6	67,65		405,90						
		шт.										
38	67-4-6	Демонтаж электросчетчиков	0,16	215,83	2,61	34,54	34,12	0,42	25,72	4,1152		
		100 шт.		213,22	0,92			0,15	0,07	0,0112		
		Накладные расходы	85 %			29,13						
		Сметная прибыль	65 %			22,28						
		Итого с НР и СП				85,95						
39	м08-03-600-1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (без стоимости материала)	16	5,45	2,37	87,20	43,20	37,92	0,28	4,48		
		1 ШТ.		2,70	0,13			2,08	0,02	0,32		
		Накладные расходы	95 %			43,02						
		Сметная прибыль	65 %			29,43						
		Итого с НР и СП				159,65						

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	на единицу	основных рабочих мастинистов	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
40	69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,16	57,86	12,35	9,26	7,28	1,98	5,49	0,8784		
		100 отверстий		45,51								
		Накладные расходы	78 %			5,68						
		Сметная прибыль	50 %			3,64						
		Итого с НР и СП				18,58						
41	69-2-3	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять 5мм. к расценке 69-2-1 K=(МАТ, 3ММ, 3ГЛМ, ОЗЛ, ТЗ, ТЗМ)*0,5	0,16	33,26	7,10	5,33	4,19	1,14	3,155	0,5048		
		100 отверстий		26,16								
		Накладные расходы	78 %			3,27						
		Сметная прибыль	50 %			2,10						
		Итого с НР и СП				10,70						
42	69-2-4	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	0,04	110,11	23,06	4,40	3,48	0,92	10,50	0,42		
		100 отверстий		87,05								
		Накладные расходы	78 %			2,71						
		Сметная прибыль	50 %			1,74						
		Итого с НР и СП				8,85						
43	69-2-5	Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	0,04	27,58	5,78	1,10	0,87	0,23	2,63	0,1052		
		100 отверстий		21,80								
		Накладные расходы	78 %			0,68						
		Сметная прибыль	50 %			0,44						
		Итого с НР и СП				2,22						
44	69-2-6	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять 40мм. к расценке 69-2-4 K=(МАТ, 3ММ, 3ГЛМ, ОЗЛ, ТЗ, ТЗМ)*4	0,04	154,36	32,32	6,17	4,88	1,29	14,72	0,5888		
		100 отверстий		122,04								
		Накладные расходы	78 %			3,81						
		Сметная прибыль	50 %			2,44						
		Итого с НР и СП				12,42						
45	69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	0,2	1 038,14	1,87	207,63	130,42	0,37	78,66	15,732		
		100 отверстий		652,09	0,66			0,13	0,05	0,01		
		Накладные расходы	78 %			101,83						

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Экспл. машин в т.ч. зарплата		Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	на единицу	основных рабочих машинистов		
				Основная зарплата	6	7	8	9	10	11	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Сметная прибыль	50 %				65,28				
		Итого с НР и СП					374,74				

Итого по подразделу Электромонтажные работы											
						12 049,40	1 549,15	438,42		169,34	
								14,48		1,99	

Итого						14 495,40					
-------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Подраздел Заземление											
1	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,0075	1 167,32		8,75	8,75			154,00	1,155
		100 м3 грунта		1 167,32							
		Накладные расходы	72 %			6,30					
		Сметная прибыль	38,25 %			3,35					
		Итого с НР и СП				18,40					
2	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	0,0075	645,17		4,84	4,84			88,50	0,66375
		100 м3 грунта		645,17							
		Накладные расходы	72 %			3,48					
		Сметная прибыль	38,25 %			1,85					
		Итого с НР и СП				10,17					
3	м08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	0,3	192,14	64,75	57,65	29,34	19,43	10,70	3,21	
		10 шт.		97,80	2,49			0,75	0,38	0,114	
		Накладные расходы	95 %			28,59					
		Сметная прибыль	65 %			19,56					
		Итого с НР и СП				105,80					
4	101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	0,0348	7 928,90		275,93					
		т									
5	м08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	0,18	289,06	87,36	52,03	27,31	15,72	16,60	2,988	
		100 м		151,72	2,89			0,52	0,44	0,0792	
		Накладные расходы	95 %			26,44					
		Сметная прибыль	65 %			18,09					
		Итого с НР и СП				96,56					
6	101-1889	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая	0,0234	6 262,00		146,53					
		т									
7	м08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм	0,15	272,43	68,36	40,86	26,05	10,25	19,00	2,85	
		100 м		173,66	1,84			0,28	0,28	0,042	25

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	основных рабочих	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	95 %			25,01				
		Сметная прибыль	65 %			17,11				
		Итого с НР и СП				82,98				
8	101-1613	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм	0,0069	5 911,75		40,79				
		<i>т</i>								
9	15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,01	1 150,25	2,80	11,51	6,12	0,03	71,06	0,7106
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		611,83	0,13				0,04	0,0004
		Накладные расходы	94,5 %			5,78				
		Сметная прибыль	46,75 %			2,86				
		Итого с НР и СП				20,15				

Итого по подразделу Заземление		638,89	102,41	45,43		11,58
				1,55		0,24

Итого		797,31				
--------------	--	--------	--	--	--	--

Подраздел Подъездное освещение										
1	69-2-4	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	0,02	110,11	23,06	2,20	1,74	0,46	10,50	0,21
		<i>100 отверстий</i>		87,05						
		Накладные расходы	78 %			1,36				
		Сметная прибыль	50 %			0,87				
		Итого с НР и СП				4,43				
2	69-2-5	Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	0,02	27,58	5,78	0,56	0,44	0,12	2,63	0,0526
		<i>100 отверстий</i>		21,80						
		Накладные расходы	78 %			0,34				
		Сметная прибыль	50 %			0,22				
		Итого с НР и СП				1,12				
3	69-2-6	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять 40мм. к расценке 69-2-4 $K=(MAT, 3MM, 3TM, 3OT, T3, T3M)^{1/4}$	0,04	154,36	32,32	6,17	4,88	1,29	14,72	0,5888
		<i>100 отверстий</i>		122,04						
		Накладные расходы	78 %			3,81				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	на единицу	машинистов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Сметная прибыль	50 %			2,44						
		Итого с НР и СП				12,42						
4	м08-02-409-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,09	380,08	99,90	8,99	22,64	27,52	2,4768			
		100 м		251,53	3,41	0,31		0,52	0,0468			
		Накладные расходы	95 %			21,80						
		Сметная прибыль	65 %			14,92						
		Итого с НР и СП				70,93						
5	507-3487	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм	9,18	5,15		47,28						
		м										
6	м08-02-412-2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,09	76,84	4,75	0,43	4,43	5,39	0,4851			
		100 м		49,26	0,26	0,02		0,04	0,0036			
		Накладные расходы	95 %			4,23						
		Сметная прибыль	65 %			2,89						
		Итого с НР и СП				14,03						
7	м08-02-412-9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,09	35,47	2,37	0,21	1,51	1,83	0,1647			
		100 м		16,73	0,13	0,01		0,02	0,0018			
		Накладные расходы	95 %			1,44						
		Сметная прибыль	65 %			0,99						
		Итого с НР и СП				5,62						
8	м08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	0,18	243,25	37,52	6,75	27,12	16,29	2,9322			
		100 м		150,68	0,13	0,02		0,01	0,0018			
		Накладные расходы	95 %			25,78						
		Сметная прибыль	65 %			17,64						
		Итого с НР и СП				87,20						
9	509-1831	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм	18,36	1,80		33,05						
		м										
10	м08-02-399-1	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	0,18	41,68	2,37	0,43	4,64	2,82	0,5076			
		100 м		25,77	0,13	0,02		0,02	0,0036			
		Накладные расходы	95 %			4,43						

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	на единицу	машиноистов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Сметная прибыль	65 %			3,03					
		Итого с НР и СП				14,97					
11	501-8193	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16	0,03672	8 923,82		327,68					
		1000 м									
12	М08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	37,35	1,56	74,70	28,86	3,12	1,56		3,12
		1 шт.		14,43							
		Накладные расходы	95 %			27,42					
		Сметная прибыль	65 %			18,76					
		Итого с НР и СП				120,88					
13	509-2228	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	2	10,36		20,72					
		шт.									
14	М08-03-594-1	Светильник светодиодный (прим.)	0,06	861,83	47,49	51,71	40,72	2,85	70,40		4,224
		100 шт.		678,66	2,62			0,16	0,40		0,024
		Накладные расходы	95 %			38,84					
		Сметная прибыль	65 %			26,57					
		Итого с НР и СП				117,12					
15	П/л ООО МВС от 01.16 г. П.13059	Светильник НПО323Д белый 2х25 с датчиком движения ИЭК 988,5/4,57/1,18*1,02*1,012	4	189,22		756,88					
		шт									
16	П/л ООО МВС от 01.16 г. П.13056	СВЕТ-К НПП1402 БЕЛЫЙ/ОВАЛ С РЕШЕТКОЙ 60 Вт ИЭК 130,0/4,57/1,18*1,02*1,012	2	24,88		49,76					
		шт									
17	М08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	0,06	428,88	16,32	25,74	18,28	0,98	31,60		1,896
		100 шт.		304,62	0,39			0,02	0,05		0,003
		Накладные расходы	95 %			17,39					
		Сметная прибыль	65 %			11,90					
		Итого с НР и СП				55,03					
18	509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	6	7,14		42,84					
		шт.									

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих мастеров	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	m10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	10	76,47	44,94	764,70	187,00	449,40	2,00	20,00
		1 коробка		18,70	3,84			38,40	0,34	3,40
		Накладные расходы	100 %			225,40				
		Сметная прибыль	65 %			146,51				
		Итого с НР и СП				1 136,61				
20	503-0725	Коробка универсальная марки УК-2П	10	5,82		58,20				
		шт.								

Итого по подразделу Подъездное освещение												
				2 357,79			342,26	475,03		36,66		
								38,96		3,48		

Итого												
				2 976,77								

Подраздел Пусконаладочные работы												
1	p01-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям K=(ЗММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8	11	3,18		34,98	34,98		0,256	2,816		
		1 линия		3,18								
		Накладные расходы	65 %			22,74						
		Сметная прибыль	40 %			13,99						
		Итого с НР и СП				71,71						
2	p01-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> K=(ЗММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8	53	12,15		643,95	643,95		0,976	51,728		
		1 токоприемник		12,15								
		Накладные расходы	65 %			418,57						
		Сметная прибыль	40 %			257,58						
		Итого с НР и СП				1 320,10						
3	p01-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами K=(ЗММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8	0,05	129,08		6,45	6,45		10,368	0,5184		
		100 точек		129,08								
		Накладные расходы	65 %			4,19						
		Сметная прибыль	40 %			2,58						

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на единицу	основных рабочих	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		Итого с НР и СП				13,22					
4	п01-11-014-1	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте К-(ЭММ, ЭПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8	2	129,08		258,16	258,16		10,368		20,736
		1 точка прикосновения		129,08							
		Накладные расходы	65 %			167,80					
		Сметная прибыль	40 %			103,26					
		Итого с НР и СП				529,22					

Итого по подразделу Пусконаладочные работы											
				943,54	943,54						75,80

Итого											
				1 934,25							
Итого по разделу Электромонтажные работы											
				15 989,62	2 937,36	958,88		54,99			293,38

Прямые затраты											
Стоимость материалов											
Фонд оплаты труда											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
				15 989,62							
				12 093,38							
				2 992,35							
				2 535,25							
				1 678,86							
Итого											
				20 203,73							

Итого по локальной смете											
				200 985,09	20 140,64	11 857,73		491,94			2 390,98

Прямые затраты											
Стоимость материалов											
Фонд оплаты труда											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
Индекс пересчёта в текущие цены											
Итого											
НДС 18%											
ВСЕГО по смете											
				200 985,09							
				168 986,72							
				20 632,58							
				18 908,02							
				12 523,05							
				232 416,16							
Итого											
Индекс пересчёта в текущие цены											
Итого											
НДС 18%											
ВСЕГО по смете											
				1 046 569,97							
				188 382,59							
				1 234 952,56							

Исполнил _____ главный специалист отдела капитального ремонта Матюнова С.С.

Проверил _____ главный специалист отдела капитального ремонта Власова О.В.



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

440600, г. Пенза, ул. Суворова, 156, телефон (841-2) 21-08-39, факс (841-2) 21-08-39
E-mail: rccs_pnz@mail.ru

01 МАР 2016

№

05-01/389

на №

от

РАСЧЕТ

индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на
капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область
Белинский район, г. Белинский, ул. Новая, 18
(с оплатой труда 0,087 руб. на 1 рубль СМР в базе 2001г.)

Заказчик:

**Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Пензенской области**

Подрядчик:

Для инвестиций

Письмо:

№ 05-2/165-к от 18.02.2016г.

вх.16/285

сч.16/0283

Заявленная сметная стоимость СМР в базе 2001г

232,416 тыс.руб.

Рекомендованная сметная стоимость СМР в базе 2001г

232,416 тыс.руб.

Оплата труда

20,141 тыс.руб.

Эксплуатация машин

11,858 тыс.руб.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Индекс
		на 2016 год
1	Материалы с учетом транспорта	2,708
2	Механизмы	0,259
3	Зарплата	0,739
4	Накладные	0,543
5	Норма прибыли	0,254
	Итого без материалов	1,795
	Итого с материалами	4,503
	НДС 18%	0,811
	Итого	5,314

Примечание 1. При расчете за выполненные работы стоимость материалов определяется в целом по счету или накладной (т.е. по факту).

Начальник ГАУ "РЦЭЦС"



А.А.Сакмаев

Приложение № 2
к договору №
от "___" _____ 2016г.

Календарный график выполнения работ по капитальному ремонту кровли и инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Белинский, ул. Новая, 18

[illegible]

Примечание: начало и окончание работ в соответствии с договором по капитальному ремонту МКД

Заказчик:

Подрядчик: