

## ИЗВЕЩЕНИЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ПЕНЗА, УЛ. ШМИДТА/КОМСОМОЛЬСКАЯ, 5/10

**Дата извещения:** 20 июня 2016 г.

**Организатор конкурса (Заказчик):** Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области ИНН: 5836900772

**Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса (Заказчика):** 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24.

**Ответственное должностное лицо Заказчика, адрес электронной почты, контактный телефон:** Шелихова Ирина Сергеевна, [i.shelihova@fkrm58.ru](mailto:i.shelihova@fkrm58.ru) тел. 8 (8412) 210-221.

**Предмет конкурса:** право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10

**Адрес многоквартирного дома:** РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10

**Работы (объекты):** Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10 (далее – Объект) - объемы представлены в смете.

Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): **6 604 035 (Шесть миллионов шестьсот четыре тысячи тридцать пять) рублей 90 копеек**, в том числе НДС.

**Срок выполнения работ:** в течении 12 недель с даты начала работ.

**Условия оплаты по договору:** Авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости работ по договору, определенной по результатам конкурса, оплачивается в течении 5 рабочих дней с даты начала работ. Расчеты по Договору будут осуществляться в рублях Российской Федерации платежным поручением в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р), на основании счета и счета-фактуры Подрядчика, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору.

**Дата начала подачи заявок:** 21 июня 2016 г.

**Дата окончания подачи заявок:** 21 июля 2016 г. 09:30 по московскому времени.

**Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:** г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602, 21 июля 2016 г. 09:30 по московскому времени.

**Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления:** Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте организатора конкурса - [www.fkrm58.ru](http://www.fkrm58.ru) в разделе “Конкурсы. Отбор подрядных организаций”.

С рабочей документацией, архитектурно-строительными решениями, обмерочными чертежами можно ознакомиться по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, д. 24, каб. 613, с 09 час. до 18 час. обеденный перерыв с 13 до 14 час, в рабочие дни: понедельник – пятница; выходной - суббота, воскресенье.

Нормативный правовой акт, определяющий порядок проведения открытого конкурса: Постановление Правительства Пензенской области 21.04.2011 № 250-пП «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области» (далее-Порядок).

**Требования и положения, предъявляемые к участникам конкурса:** в соответствии с разделом 2 конкурсной документации и положениями Порядка.

**Предоставляемые участниками конкурса документы:** в соответствии с разделом 3 конкурсной документации и положениями Порядка.

**Приложение:** конкурсная документация в составе:

- 1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
- 2) Техническая и сметная документация, в составе:

- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10.
  - объектный сметный расчет № ОС-02/2001 на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
  - локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 на капитальный ремонт фасада и фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
  - локальный сметный расчет № ЛС-02-01-02 на капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
  - локальный сметный расчет № ЛС-02-01-03 на капитальный ремонт систем отопления и вентиляции многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
  - локальный сметный расчет № ЛС-02-01-04 на капитальный ремонт систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
  - локальный сметный расчет № ЛС-09-01-01 на пусконаладочные работы в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
  - ведомость объемов работ № 02-01-01 на капитальный ремонт фасада и фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
  - ведомость объемов работ № 02-01-02 на капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
  - ведомость объемов работ № 02-01-03 на капитальный ремонт внутренних систем отопления и вентиляции многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
  - ведомость объемов работ № 02-01-04 на капитальный ремонт внутренних систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
  - ведомость объемов работ № 09-01-01 на пусконаладочные работы в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
  - расчет потребности в материалах на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
- 3) График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
- 4) Договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10.

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**  
**ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО**  
**КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО**  
**АДРЕСУ: Г. ПЕНЗА, УЛ. ШМИДТА/КОМСОМОЛЬСКАЯ, 5/10**

**1. Общие положения**

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10.

1.2. Заказчиком является **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области**.

1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): **6 604 035 (Шесть миллионов шестьсот четыре тысячи тридцать пять) рублей 90 копеек**, в том числе НДС.

1.4. Окончательным сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: **г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 612**

часы работы: **понедельник – пятница с 9:00 до 18:00**  
**перерыв с 13:00 до 14:00**  
**выходной суббота, воскресенье.**

1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено **21.07.2016 в 09:30 часов** по московскому времени по адресу: **г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602**. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6. Официальное извещение об открытом конкурсе размещается на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу **www.fkrmd58.ru** не позднее чем за 30 дней до даты истечения срока подачи заявок.

1.7. В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере **198 121 (Сто девяносто восемь тысяч сто двадцать один) рубль 08 копеек** (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области: ИНН 5836900772, КПП 583601001, р/с: 40701810912240000038 в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде к/с: 30101810200000000837 БИК: 042202837.**

1.8. Официальная информация об открытом конкурсе размещается на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу **www.fkrmd58.ru**.

1.9. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно **приложению N 4** к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - **www.fkrmd58.ru** протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере **1 981 210 (Один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча двести десять) рублей 77 копеек** (30% начальной (максимальной) цены договора подряда), либо безотзывную банковскую гарантию, выданную на срок до 01 февраля 2017 года, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.

1.10. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств в срок не позднее дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р) Подрядчик обязуется предоставить банковскую гарантию, выданную на срок действия гарантийных обязательств, либо передать в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 2% от общей стоимости работ по договору.

1.11. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: **Шелихова Ирина Сергеевна, тел. (8412) 210-221.**

## **2. Требования к участникам конкурса**

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно "Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков", утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 N 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

## **3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе**

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника;

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки;

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3);

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса), на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению N 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее - СРО в строительстве);

3.1.12. выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.



3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.4. настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Заказчик регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

#### **4. Обеспечение конкурсной заявки**

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:

4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не представил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

#### **5. Процедура проведения конкурса**

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.

5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

## **6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе**

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов - 40;

2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 40.

6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по следующим подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3);

б) квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала, имеющего высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет, подтвержденное копиями дипломов, заверенными копиями трудовых книжек);

в) членство в СРО в строительстве;

6.3. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.3.1. ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и

зарегистрированная раньше;

6.3.2. выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

**Таблица 1**

**Балльная оценка ранжированных заявок  
по критерию "Цена договора"**

| N | Критерий      | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
|---|---------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   | Цена договора | 40                         | 1                             | 40                          |
|   |               |                            | 2                             | 36                          |
|   |               |                            | 3                             | 32                          |
|   |               |                            | 4                             | 28                          |
|   |               |                            | 5                             | 24                          |
|   |               |                            | 6                             | 20                          |
|   |               |                            | 7                             | 16                          |
|   |               |                            | 8                             | 12                          |
|   |               |                            | 9                             | 8                           |
|   |               |                            | 10                            | 4                           |
|   |               |                            | 11 и менее                    | 0                           |

**Таблица 2**

**Балльная оценка ранжированных заявок  
по критерию "Срок выполнения работ"**

| N | Критерий        | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
|---|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   | Срок выполнения | 20                         | 1                             | 20                          |
|   |                 |                            | 2                             | 18                          |
|   |                 |                            | 3                             | 16                          |
|   |                 |                            | 4                             | 14                          |
|   |                 |                            | 5                             | 12                          |
|   |                 |                            | 6                             | 10                          |
|   |                 |                            | 7                             | 8                           |
|   |                 |                            | 8                             | 6                           |
|   |                 |                            | 9                             | 4                           |
|   |                 |                            | 10                            | 2                           |
|   |                 |                            | 11 и менее                    | 0                           |

6.3.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "квалификация участника" осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Балльная оценка заявок  
по критерию «Квалификация участника открытого конкурса»

| Подкритерий  | Максимальное количество баллов | Показатель подкритерия                                                                                                          | Количество единиц, (наличие/отсутствие)                                         | Присваиваемое количество баллов |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1            | 2                              | 3                                                                                                                               | 4                                                                               | 5                               |
| Квалификация | 40                             | Количество успешно завершенных объектов-аналогов <*> за последние 3 года до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки | 30 и более                                                                      | 20                              |
|              |                                |                                                                                                                                 | 10 и более                                                                      | 10                              |
|              |                                |                                                                                                                                 | 5 и более                                                                       | 5                               |
|              |                                |                                                                                                                                 | менее 5                                                                         | 0                               |
|              |                                | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала <***>)                                                 | 5 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет | 7                               |
|              |                                |                                                                                                                                 | менее 5 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет   | 4                               |
|              |                                |                                                                                                                                 | 5 и более с опытом работы более 7 лет                                           | 3                               |
|              |                                |                                                                                                                                 | менее 5 с опытом работы более 7 лет                                             | 1                               |
|              |                                | Членство в СРО в строительстве, количество лет                                                                                  | 3 года и более (при наличии п. 33; 33.3<***>.)                                  | 10                              |
|              |                                |                                                                                                                                 | 3 года и более (при отсутствии п. 33; 33.3.)                                    | 6                               |
|              |                                |                                                                                                                                 | менее 3 лет (при наличии п. 33; 33.3.)                                          | 3                               |
|              |                                |                                                                                                                                 | менее 3 лет (при отсутствии п. 33; 33.3.)                                       | 1                               |

<\*> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса.  
<\*\*\*> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

<\*\*\*> Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (с последующими изменениями).

6.3.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.3.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

## **7. Обеспечение исполнения договора подряда размер, срок и порядок его предоставления.**

7.1. В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора подряда, указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30% начальной (максимальной) цены договора подряда.

7.3. Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

7.4. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.

Приложение N 1  
к конкурсной документации  
по проведению открытого конкурса  
на выполнение работ по капитальному  
ремонту многоквартирного дома

**Заявка на участие в конкурсе  
на выполнение работ по капитальному ремонту**

(указать предмет конкурса, объект и адрес)

1. Участник:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| 1.2. ИНН                            |  |
| 1.3. Юридический адрес              |  |
| 1.4. Фактический адрес              |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс)      |  |
| 1.6. Контактное лицо                |  |

2. Электронный адрес участника \_\_\_\_\_

3. Участник \_\_\_\_\_ плательщиком налога на добавленную стоимость.  
является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник \_\_\_\_\_ выданное саморегулируемой организацией  
имеет (не имеет)

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| N<br>п/п | Наименование                                                            | Единица измерения                   | Значение<br>(все<br>значения<br>указываются<br>цифрами) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                       | 3                                   | 4                                                       |
| 1.       | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубль                               |                                                         |
| 2.       | Срок выполнения работ                                                   | Календарные дни с даты начала работ |                                                         |

8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                          | Единица<br>измерения | Значение (все<br>значения<br>указываются<br>цифрами) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1        | Опыт работы, в том числе:                                                                                                                                                                                             | шт.                  |                                                      |
|          | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3 |                      |                                                      |
| 2        | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:                                                                                                                               | человек              |                                                      |
|          | 5 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет                                                                                                                                       |                      |                                                      |
|          | - менее 5 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет                                                                                                                                       |                      |                                                      |
|          | - 5 и более с опытом работы более 7 лет                                                                                                                                                                               |                      |                                                      |
|          | - менее 5 с опытом работы более 7 лет                                                                                                                                                                                 |                      |                                                      |
| 3        | Членство в СРО в строительстве                                                                                                                                                                                        | лет                  |                                                      |

9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере \_\_\_\_\_ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет \_\_\_\_\_

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе \_\_\_\_\_

(указать предмет конкурса, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктом 3.1 конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

**Опись входящих в состав заявки документов**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование участника)  
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указать наименование работ, объект и адрес)  
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
|------------------------|-------------------|
|                        |                   |
|                        |                   |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать



**Сведения о составе и квалификации специалистов,  
имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на  
руководящих должностях не менее 5 лет**

|   | ФИО | Должность<br>в компании | Стаж<br>работы в<br>отрасли | Стаж<br>работы в<br>компании | Название учебного<br>заведения и год<br>окончания | Примечания |
|---|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1 |     |                         |                             |                              |                                                   |            |
| 2 |     |                         |                             |                              |                                                   |            |
| 3 |     |                         |                             |                              |                                                   |            |

Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет:  
\_\_\_\_\_ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет \_\_\_\_\_ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

\_\_\_\_\_

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве \_\_\_\_\_ шт.
2. Копия диплома в количестве \_\_\_\_\_ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве \_\_\_\_\_ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

# ДОГОВОР строительного подряда

гор. Пенза

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны,

при совместном упоминании или по отдельности, именуемые далее, соответственно, Стороны или Сторона, заключили настоящий Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

## СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства в установленный срок выполнить работы по капитальному ремонту (далее – Работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10 (далее – Объект), и передать Заказчику результат выполненных Работ по Акту приемки выполненных работ, сдать Объект в эксплуатацию по Акту приемки в эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы.

Перечень работ определен в технической и сметной документации, являющейся Приложением № 1 к настоящему договору.

Подрядчик выполняет все Работы и оказывает услуги, в соответствии с условиями Договора, технической и сметной документацией, Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10 (Приложение № 2), требованиями Регламентов, инструкциями и указаниями Заказчика, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, ВСН. Любые отклонения от технической и сметной документации, требований Регламентов, инструкций и указаний Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

1.2. По предмету Договора Стороны осуществляют права, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с положениями Договора, Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации (далее – РФ).

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \*(1)

*\*(1) В текст пункта 1.3. необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения договора подряда. Например, "протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от 20 февраля 2015 года N 16".*

## СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость Работ на дату заключения Договора в текущих ценах составляет \_\_\_\_\_, в т.ч. НДС \_\_\_\_\_ рублей. \*(2)

2.2. В стоимость Работ входят все затраты, необходимые для осуществления всех обязательств Подрядчика в соответствии с Договором, в том числе: стоимость необходимых для выполнения работ (оказания услуг) материалов, стоимость доставки материалов до Объекта, стоимость эксплуатации машин и механизмов, заработная плата машинистов, стоимость необходимой рабочей силы и персонала Подрядчика, накладные расходы и плановая прибыль Подрядчика и другие затраты Подрядчика, определяемые в соответствии с технической и сметной документацией, а также техническими условиями и нормами определенными действующей на территории РФ сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве, все налоги, пошлины, сборы в соответствии с действующим на территории РФ законодательством, затраты на устранение дефектов в выполненных Работах Подрядчика.

2.3. Авансовый платеж в размере 30 (Тридцати) % от стоимости, указанной в п.2.1. настоящего Договора, выплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты начала Работ по Договору.

2.4. Расчеты по Договору будут осуществляться в рублях Российской Федерации платежным поручением в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р), на основании счета и счета-фактуры Подрядчика, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору, предусмотренного пунктом 9.9 настоящего договора.

2.5. Указанная в пункте 2.1 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит. \*(3)

2.6. В соответствии с НК РФ Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня получения предоплаты, направить в адрес Заказчика счет-фактуру на сумму полученной предоплаты.

2.7. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику все необходимые документы, заверенные подписями и печатями уполномоченных лиц, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением, не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

2.8. При непредставлении Подрядчиком необходимых документов в указанный в пункте 2.7 Договора срок, или при установлении на основании представленных документов факта нецелевого использования Подрядчиком этих платежей, Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме, использованной им не по назначению.

2.9. Стоимость Работ по Договору может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема, видов работ и иных условий исполнения Договора, в том числе, на сумму налога на добавленную стоимость, при применении Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

*\*(2) Общая стоимость работ определяется в результате проведения открытого конкурса, и в пункте 2.1 указывается цена предложения победителя открытого конкурса цифрой и дублируется прописью.*

*Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2: "в том числе НДС \_\_\_\_\_ рублей" следует записать: "не облагается".*

*\*(3) Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.*

### СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Срок выполнения работ на Объекте составляет \_\_\_\_\_ дней. \*(4)

3.2. Основные сроки выполнения Работ:

Срок начала работ: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года,

Срок окончания работ: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.\* (5)

3.3. Сроки выполнения отдельных этапов/видов работ определяются в соответствии с Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10 (Приложение № 2 к Договору).

3.4. Все указанные в Договоре документы должны согласовываться Сторонами. Согласование этих документов должно производиться путем совершения подписи уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями Сторон под грифом «Утверждаю» или «Согласовано» на данных документах.

3.5. Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта унифицированной формы КС-2 и справки по форме КС-3 с предоставлением исполнительной документации согласно Приложению № 3 к Договору.

3.6. В случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести в График

производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10 изменения, влекущие за собой изменение срока начала и окончания Работ на Объектах, такие изменения должны вноситься по согласованию Сторон в письменной форме.

*\*(4) При проведении открытого конкурса срок выполнения работ в незаполненном поле пункта 3.1. указывается в соответствии с заявкой победителя конкурса.*

*\*(5) Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 3.1. Договора с даты начала работ.*

#### СТАТЬЯ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ.

4.1. Обязанность по обеспечению основными материалами, изделиями, конструкциями, строительной техникой и оборудованием несет Подрядчик.

4.2. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. Подрядчик несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.3. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов, а также документация предприятия - изготовителя, необходимая для монтажа и эксплуатации.

Если в процессе выполнения работ, их приемки или гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые по качеству не соответствуют сертификатам, техническим условиям, или другим требованиям технической, сметной и нормативной документации, то Подрядчик обязуется заменить по требованию Заказчика эти материалы за свой счет.

4.4. Подрядчик несет ответственность за приемку, разгрузку и складирование на Объекте материалов, конструкций и оборудования.

#### СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

Подрядчик в соответствии с условиями Договора обязуется:

5.1. Выполнить собственными силами и средствами все работы, являющиеся предметом Договора, в предусмотренных технической и сметной документацией объемах в полном соответствии со СНиП, иными нормативными актами в строительстве, условиями Договора, произвести индивидуальные испытания и принять участие в комплексном испытании оборудования и систем, смонтированных по Договору в установленные Договором сроки.

5.2. Привлекать соисполнителей (субподрядчиков) только при получении письменного согласия Заказчика и на условиях, согласованных с Заказчиком.

5.3. Обеспечить соблюдение своим персоналом требований действующего законодательства РФ по охране окружающей среды, строительных норм и правил, технических условий, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарной и противопожарной защиты, действующих требований промышленной безопасности в период выполнения работ. Принять разумные меры по устранению аварии в случае ее возникновения.

5.4. Соблюдать нормативные акты, направленные на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в период с 8.00 до 21.00.

5.5. Принять от Заказчика Объект в срок, указанный в п.6.1. настоящего договора.

5.6. При необходимости получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, иные разрешительные документы для производства работ в соответствии с законодательством РФ и представить нотариально удостоверенные копии этих документов Заказчику до начала выполнения соответствующих работ.

5.7. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

---

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

5.8. Представлять по запросу Заказчика необходимую информацию о ходе выполнения Работ и/или отчетов о расходовании полученных денежных средств, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего запроса.

5.9. Выполнить Работы на Объекте в сроки, установленные пунктом 3.2. настоящего Договора, оформить исполнительную документацию в соответствии с Перечнем, являющимся приложением № 3 к Договору, которую предоставить Заказчику на бумажном носителе в 4 (Четырех) экземплярах. Сдать Объект в эксплуатацию в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения работ.

5.10. Разместить за свой счет на Объекте информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.11. Осуществлять в процессе производства работ систематическую и по завершении работ (а также в случае досрочного прекращения действия Договора) окончательную уборку на Объекте от отходов строительства, их погрузку, вывоз и выгрузку в местах, самостоятельно определенных Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством.

5.12. В установленном порядке нести ответственность за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся следствием неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и иных действий Подрядчика.

5.13. Выполнить дополнительные работы по письменному указанию Заказчика, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ. В этом случае будет подписано соответствующее дополнительное соглашение к Договору и, при необходимости, внесены изменения в сроки и стоимость выполнения работ в соответствии с условиями, изложенными в статье 11 Договора.

5.14. Осуществить доставку необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, конструкций, строительной техники на Объект, осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

5.15. Предоставлять Заказчику ежемесячно, до 23 числа месяца, следующего за отчетным, Отчет о поставленных Подрядчиком материалах, конструкциях и оборудовании.

Отчеты направляются Заказчику по адресу для направления корреспонденции, указанному в Договоре посредством передачи заказным письмом с описью вложения, с направлением сканированной копии на адрес электронной почты Заказчика.

5.16. Вести фотофиксацию всех выполненных работ еженедельно и сдавать отчеты Заказчику каждый четверг до 16.00 на электронном носителе.

5.17. Нести предусмотренную законодательством РФ ответственность за несоблюдение земельного, лесного и природоохранного законодательства на весь период выполнения работ по Договору.

5.18. Предоставить Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или документы, подтверждающие результаты испытаний, качество, комплектность материалов, используемых при строительстве (паспорт, сертификат и т.д.).

5.19. Выполнить все получаемые в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.20. Возмещать, защищать и ограждать Заказчика от и против любых и всех претензий, требований, судебных процессов, ответственности, потерь и расходов, возникающих в результате увечий или смерти физических лиц, работающих у Подрядчика или у привлеченных им с согласия Заказчика для выполнения работ по Договору третьих лиц (далее именуемые Субподрядчиками) по трудовому договору (либо по договору субподряда), либо как-то иначе с ним связанных, или ущерба, или потери имущества и прямо или косвенно связанных с исполнением (равно и с ненадлежащим исполнением) Подрядчиком условий Договора, в частности, в результате несоблюдения норм по охране труда и/или технике безопасности, или с любыми действиями (бездействием) Подрядчика, или его Субподрядчиков, или иных привлекаемых им лиц, совершенными (возникшими) в ходе исполнения Договора, или в связи с таким исполнением.

5.21. Подрядчик несет полную юридическую и имущественную ответственность за

привлечение к трудовой деятельности (допуск к работе в любой форме) иностранных работников и/или лиц без гражданства, без получения/наличия соответствующих разрешительных документов, наличие всей разрешительной документации на своих работников и работников, привлеченных им третьих лиц согласно требованиям миграционного законодательства РФ и требованиям Федеральной миграционной службы РФ.

5.22. В случае если некачественное выполнение Работ Подрядчиком повлечет за собой разрушение, повреждение (частичное либо полное) принятого Подрядчиком результата Работ, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные документально обоснованные убытки.

5.23. В случае утраты, порчи персоналом Подрядчика (в т.ч. привлеченными им Субподрядчиками) документов Заказчика (на бумажном или иных носителях), переданных Подрядчику для производства работ, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет или, по согласованию с Заказчиком, уплатить сумму, достаточную для восстановления документов, на основании соответствующего требования Заказчика.

5.24. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- негативного влияния на качество, сроки, ход Работ в случае исполнения Подрядчиком соответствующих распоряжений Заказчика, Представителя Технического надзора;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности Объекта, результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность выполнения ее в срок.

Подрядчик должен принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.25. Своевременно письменно информировать Заказчика:

- о выявленных дефектах технической и/или сметной документации;
- о наличии акта межведомственной комиссии о невозможности проживания жильцов во время проведения работ.

5.26. При выполнении Работ провести все необходимые испытания в соответствии с технической и сметной документацией и требованиями нормативных документов.

5.27. Согласовать точки подключения к источникам потребляемых ресурсов, обеспечить установку приборов учета и контроль количества потребляемых ресурсов. Производить оплату счетов за потребленные ресурсы: воды, тепло- и электроэнергии на основании заключенных Подрядчиком договоров, показателей приборов учета и действующих тарифов, а при отсутствии приборов учета оплачиваемый Подрядчиком расход ресурсов определять расчетным методом.

5.28. Обеспечить за свой счет поддержание действия всех лицензий, сертификатов и других видов разрешительных документов надзорных органов России и иных организаций в соответствии с действующим законодательством России, необходимых для осуществления Подрядчиком всех видов деятельности, предусмотренных Договором.

5.29. Устранить все дефекты в своих Работах, которые произошли по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, выявленные в процессе производства, приемки Работ и в Гарантийный период, в согласованные с Заказчиком сроки.

5.30. Известить Заказчика обо всех найденных при выполнении Работ полезных ископаемых, монетах, ценных предметах и исторических ценностях, а также останках и вещах, представляющих биологический и геологический интерес, и принять меры в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.31. С даты начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства".

Каждая запись в журнале подписывается Представителем Подрядчика. Журнал должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика. Если уполномоченный представитель Заказчика или Технического надзора не удовлетворен ходом или качеством Работ, а также записями уполномоченного представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале. Подрядчик в согласованный срок обязан принять меры к устранению отмеченных Заказчиком замечаний.

5.32. Обеспечить обязательное присутствие на Объекте во время производства Работ по

Договору уполномоченного представителя Подрядчика по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды.

5.33. Согласовать с соответствующим органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, Акт приемки в эксплуатацию до подписания его Сторонами.

5.34. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

*\*(7) В незаполненном поле пункта 5.7 необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия представителя Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.*

## СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

Заказчик, в соответствии с условиями Договора обязуется:

6.1. Передать Подрядчику объект по акту приема-передачи.

6.2. Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

Полномочным представителем Заказчика является:

---

*(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия,  
название организации, адрес, контактные телефоны)*

6.3. Обеспечить участие Заказчика в рабочих (приемочных) комиссиях для приемки этапов работ и по Договору и ввода Объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.

6.4. Обеспечить технический надзор (статья 7 Договора) при выполнении Работ Подрядчиком, с письменным уведомлением Подрядчика о лицах, уполномоченных Заказчиком для осуществления этих функций.

6.5. Осуществлять своевременную приемку выполненных Подрядчиком работ с подписанием соответствующих Актов.

6.6. Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора, предусмотренными в статье 2 Договора.

6.7. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

## СТАТЬЯ 7. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ.

7.1. Технический надзор и контроль над строительством всего комплекса осуществляет уполномоченный представитель Заказчика, который выполняет нижеперечисленные, но, не ограничиваясь, функции:

- контроль соответствия выполняемых работ, применяемого оборудования и материалов технической и сметной документации, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов, постоянную проверку документов, удостоверяющих качество используемых при производстве Работ материалов и оборудования (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.) и выдаче Подрядчику указаний по устранению дефектов при выполнении работ;

- освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также предъявление требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов скрытых работ;

- проверку, совместно с Подрядчиком, качества поставляемых материалов;

- контроль наличия и правильности ведения исполнительной технической документации;

- контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых материалов и оборудования, своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом;

- извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного

состояния на Объекте на основании полученных от Подрядчика сведений.

7.2. Технический надзор и контроль осуществляется в соответствии с нормами и правилами, действующими в РФ.

## СТАТЬЯ 8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.

8.1. По отдельным видам Работ должны быть составлены Акты освидетельствования скрытых работ, согласно требованиям соответствующих СНиП.

8.2. Подрядчик обязан любым доступным способом сообщить Заказчику о необходимости проведения приемки Работ, подлежащих закрытию (скрытию) конструкций и систем, гидравлических (и/или пневматических) и лабораторных испытаний заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

8.3. Никакие, подлежащие закрытию (скрытию) Работы, не должны закрываться (скрываться) без письменного разрешения представителя Технадзора, внесенного в Журнал производства работ. Акты приемки выполненных Подрядчиком работ подписываются Заказчиком только после получения визы представителя Технадзора.

8.4. Если в течение срока, указанного в пункте 8.2. Договора, Представитель Технадзора не явится к проведению приемки подлежащих закрытию Работ, Подрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, но в любом случае ответственность за качество выполненных Работ не снимается с Подрядчика.

8.5. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Технадзора (за исключением случая неявки Технадзора, как это предусмотрено пунктом 8.2. Договора) или если Технадзор не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Технадзора, а затем, после проверки Уполномоченным представителем Технического заказчика и письменного его одобрения этой Работы, восстановить.

## СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ И СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

9.1. Подрядчик до уведомления Заказчика и соответствующего органа местного самоуправления и лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, о завершении работ и готовности Объекта к сдаче в соответствии с условиями Договора должен:

- а) закончить все Работы в соответствии с технической и сметной документацией;
- б) устранить все дефекты;
- в) провести предусмотренные нормативной документацией испытания инженерных систем (при необходимости, в зависимости от характера выполняемых по Договору работ);
- г) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора здания, территории Объекта;
- д) сдать в полном объеме Заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по Объекту в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 3 к Договору;
- е) выполнить техническую рекультивацию временно отведенных земель в пределах строительной площадки с уборкой порубочных остатков, если в состав работ Подрядчика входили земляные работы. Работы по рекультивации земель должны быть отдельно сданы Заказчику или с обязательным участием его представителя (и при необходимости с участием собственника (владельца, пользователя) данных земель). Все выявленные Заказчиком недостатки при приемке выполненных Подрядчиком работ по рекультивации земель, должны быть зафиксированы и отражены в отдельном акте, подписанном Сторонами, с указанием сроков их устранения.

9.2. Подрядчик проводит индивидуальные испытания смонтированного им оборудования на Объекте.

9.3. По факту завершения работ на Объекте Подрядчик уведомляет Заказчика, орган местного самоуправления и лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, о готовности к их сдаче и согласует с ними срок сдачи работ.

Сдача работ по Договору в согласованные обеими Сторонами сроки оформляется Актом



приемки выполненных работ формы КС-2, согласованным с соответствующим органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

9.4. При обнаружении допущенных по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору недостатков в работах при осуществлении их приемки Заказчиком, последний обязан совершить запись об имеющихся дефектах в Акте приемки выполненных работ и установить сроки их устранения Подрядчиком. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчика осуществляется повторная сдача Подрядчиком работ по Договору.

9.5. На результат Работ, выполненных Подрядчиком по Договору, устанавливается гарантийный срок 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки в эксплуатацию, указанного в пункте 9.7 настоящего договора.

Под гарантийным сроком эксплуатации результатов выполненных Подрядчиком Работ по Договору понимаются действующие в течение установленного гарантийного срока гарантии Подрядчика по качеству результата Работ, подразумевающей возможность нормальной бесперебойной эксплуатации результатов работ в течение данного срока.

9.6. До подписания Акта приемки в эксплуатацию Объекта риск случайной гибели или повреждения результата Работ несет Подрядчик.

9.7. Сдача-приемка результатов завершенных Подрядчиком работ производится в соответствии с технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами и оформляется актом о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта (Акт приемки в эксплуатацию). Подписание Сторонами Акта приемки в эксплуатацию, согласованного с соответствующим органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, является основанием для окончательного расчета между Сторонами.

9.8. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее дня подписания Акта приемки в эксплуатацию предоставить Заказчику банковскую гарантию, выданную на срок действия гарантийных обязательств, либо передать Заказчику в залог денежные средства, в том числе, в форме вклада (депозита) в размере, предусмотренном пунктом 9.9 настоящего договора.

Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.9. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 2 (Два) процента от общей стоимости Работ по договору.

9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Заказчика, в котором будет указано, в чем состоит нарушение Подрядчиком основного обязательства.

9.11. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика передать принадлежащее ему по банковской гарантии право требования к гаранту третьему лицу без каких-либо предварительных согласований.

9.12. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика осуществить взыскание по банковской гарантии исполнения основного обязательства, если:

- Подрядчик не возместил Заказчику затраты на устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации;

- Подрядчик не оплатил расходы по проведению независимой экспертизы качества работ, подлежащих оплате Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

9.13. Банковская гарантия должны быть выдана банком, согласованным с Заказчиком.

9.14. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору, денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания гарантийного срока эксплуатации.

## СТАТЬЯ 10. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В РАБОТАХ.

10.1. Подрядчик обязан без увеличения договорной цены в разумный срок, указанный Заказчиком, устранить все дефекты, возникшие по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и выявленные Заказчиком или иными заинтересованными лицами в

процессе выполнения Подрядчиком работ и приемки Объекта Заказчиком. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

10.2. Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков (абзац 4 пункта 1 статьи 723, статья 397 Гражданского кодекса РФ). В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику понесенные последним затраты путем перечисления денежных средств в течение 3 (Трёх) дней с момента получения соответствующего требования.

10.3. В случае выявления Заказчиком или иными заинтересованными лицами после сдачи работ в процессе эксплуатации Объекта недостатков и дефектов (включая скрытые) в выполненных Подрядчиком работах в течение гарантийного срока, Заказчик вызывает Подрядчика для составления двустороннего акта о выявленных недостатках и дефектах. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 (Двух) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно.

В случае неявки представителя Подрядчика в указанный в настоящем пункте срок, или в случае его немотивированного отказа от подписания акта, Заказчик вправе оформить акт в одностороннем порядке и такой акт будет являться надлежащим для предъявления Подрядчику претензий и требований.

10.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и дефектов в выполненных Подрядчиком работах или их причин по требованию любого из них должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или нет причинной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы несет Заказчик. Факт проведения экспертизы не лишает Стороны права на обращение в арбитражный суд.

В случае если экспертиза и/или обследование результата работ с привлечением независимых экспертов и специалистов проведены в связи с ненадлежащим оформлением Подрядчиком или отсутствием исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколов испытаний и контроля качества и пр.) Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на проведение экспертизы в любом случае, в том числе, если установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика.

## СТАТЬЯ 11. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМЕ РАБОТ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ.

11.1. При возникновении потребности в изменении согласованных объемов и/или видов работ в течение периода, в котором они выполняются, их корректировка выполняется следующим образом:

- при необходимости уменьшения или увеличения объемов работ Стороны согласовывают дополнительные объёмы работ путем подписания Акта на дополнительные работы. При этом, Стороны имеют право изменить объем работ в сторону увеличения в пределах сметной стоимости, утвержденной протоколом общего собрания собственников Объекта;

- после согласования Сторонами дополнительных объёмов и/или видов работ Подрядчик разрабатывает измененную сметную документацию в базовых ценах 2001 года с расчетом индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ и направляет ее Заказчику для утверждения.

- после утверждения сметы Заказчиком и выдачи её в производство работ Стороны согласовывают текущую стоимость таких работ, сроки их выполнения с оформлением дополнительного соглашения, после чего Подрядчик обязан выполнить такие работы.

11.2. Заказчик вправе дать Подрядчику распоряжение о приостановке работ полностью или частично. С момента получения распоряжения о приостановке Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующей части работ. Выполнение работ, не затронутых распоряжением о Приостановке (если таковые имеются), должно быть продолжено.

11.3. Заказчик вправе в любое время дать Подрядчику распоряжение на возобновление выполнения приостановленной части работ путем направления соответствующего уведомления. Работы должны быть возобновлены Подрядчиком в кратчайший по возможности срок после получения уведомления.

11.4. Период приостановки Работ в соответствии с настоящей статьей не считается просрочкой со стороны Подрядчика или Заказчика. Никакие проценты, пени, штрафы и убытки не начисляются, однако Подрядчику должны быть возмещены сверх непосредственной стоимости работ разумные и документально подтвержденные расходы, понесенные как прямое следствие приостановки работ (кроме случаев, указанных в п. 11.5 Договора).

11.5. Положения пункта 11.4. не применяются к случаям, когда приостановка работ вызвана неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

## СТАТЬЯ 12. ОХРАНА.

12.1. От начала работ и до подписания Акта приемки в эксплуатацию Подрядчик несет полную ответственность за охрану своего имущества, материалов на Объекте, результата работ.

12.2. От начала выполнения работ и до сдачи выполненных в полном объеме работ по Договору Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу третьих лиц, расположенному на Объекте, а также в пределах непосредственно прилегающей к нему территории, в целях обеспечения сохранности имущества и предупреждения причинения имуществу возможного ущерба в результате действий (бездействия) работников Подрядчика и/или привлеченных им для выполнения работ Субподрядчиков. При обнаружении представителем Заказчика, иными лицами, осуществляющим в рамках Договора контроль (технический надзор) за качеством работ, в процессе производства Подрядчиком работ фактов, свидетельствующих о небрежном отношении Подрядчика к обеспечению сохранности имущества, представитель Технадзора вправе уведомить об этом Подрядчика с внесением записи о нарушении в общий журнал производства работ, а последний обязан незамедлительно принять соответствующие меры по устранению обнаруженных нарушений. Если Подрядчик игнорирует обоснованные указания технадзора, Заказчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком работ (вплоть до расторжения Договора) с отнесением на Подрядчика всех убытков, вызванных таким приостановлением.

12.3. В случае причинения ущерба, случайной утраты, включая хищения любого вида, или порчи имущества, расположенного на территории Объекта, по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, последний обязан за свой счет восполнить утраченное (поврежденное) имущество, устранить дефекты, с тем, чтобы работы по их завершении отвечали требованиям Договора.

## СТАТЬЯ 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение Договора, явившееся следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются чрезвычайные обстоятельства объективного характера, находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии соблюдения Сторонами предусмотренного в Договоре порядка действий при наступлении (прекращении) указанных обстоятельств.

13.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению Сторонами (или какой-либо из Сторон) принятых на себя по Договору обязательств, в срок не позднее 7 (Семи) дней после начала и прекращения их действия, с приложением документов, выданных компетентным органом или организацией, подтверждающих эти факты.

Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на них в дальнейшем со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

13.3. Сторона, которая не может из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по Договору, обязуется приложить все необходимые (возможные и допустимые в сложившейся ситуации) усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это неисполнение. По прекращению действия указанных обстоятельств соответствующая Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.

13.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

13.5. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут длиться

более 2 (Двух) месяцев, Стороны проведут переговоры о дальнейших своих действиях. При отсутствии согласованного решения в течение 1 (Одного) последующего месяца каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив другой Стороне уведомление за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты досрочного расторжения Договора из-за действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.6. При расторжении Договора из-за действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны проводят дополнительные переговоры на предмет урегулирования вопросов, связанных с расчетами Сторон по Договору и передачей результата незавершенных работ.

#### СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

14.1. Споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются путем проведения переговоров.

14.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пензенской области, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, при этом до обращения в указанный суд обязательным является выставление претензии в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в письменной форме Стороне, направившей претензию, в течение 7 (Семи) дней со дня получения.

14.3. До вынесения решения арбитражного суда Стороны продолжают выполнять обязательства в соответствии с Договором, если не договорятся об ином.

#### СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ.

15.1. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

В случаях, когда в соответствии с условиями Договора Подрядчик обязан в добровольном порядке возместить Заказчику или иным заинтересованным лицам в указанные по соответствующим актам сроки стоимость ущерба, причиненного по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, но не исполняет этой обязанности, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать с Подрядчика стоимость ущерба при оплате выполненных Подрядчиком работ с письменным уведомлением об этом последнего. Подрядчик вправе в течение 7 (Семи) дней с момента получения указанного уведомления представить свои возражения с приложением необходимых документов (иных доказательств) для объективного разрешения сложившейся ситуации, в противном случае право Заказчика на удержание стоимости ущерба будет считаться принятым Подрядчиком.

Акты, на основании которых будет производиться удержание стоимости ущерба, должны быть подписаны уполномоченным представителем Заказчика и представителем Подрядчика или территориального подразделения государственного органа, правомочного налагать административные взыскания, или иным заинтересованным лицом в зависимости от характера допущенного Подрядчиком нарушения.

В случае удержания в порядке, установленном настоящим пунктом, денежных средств Подрядчика для возмещения причиненного последним ущерба третьим лицам, Заказчик перечисляет указанные средства указанным третьим лицам в течение трех банковских дней при условии, что Подрядчик не заявил возражений по причинам и обстоятельствам ущерба. В случае представления Подрядчиком указанных возражений Заказчик перечисляет указанные средства указанным третьим лицам в течение трех банковских дней со дня окончательного разрешения спора по данному вопросу с Подрядчиком.

15.2. По вопросам освобождения Сторон от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы применяются положения статьи 13 Договора.

15.3. В случае нарушения сроков, указанных в Графике производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10, а также нарушения сроков начала и окончания работ, сроков сдачи исполнительной документации или любой отчетной документации, запрашиваемой Заказчиком, а также несвоевременное устранение выявленных дефектов (статья 10 Договора), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки.

15.4. За нарушение своих обязательств, предусмотренных пунктами 11.1 Договора,

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде полного возмещения документально обоснованных убытков.

15.5. За нарушение установленных настоящим Договором сроков предоставления информации и/или документов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый имевший место факт нарушения. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств и от уплаты иных санкций или возмещения убытков, предусмотренных действующим законодательством и/или Договором.

15.6. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

15.7. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.3, 5.4, и 5.11) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день, до фактического устранения нарушений.

15.8. Штрафы, взимаемые Заказчиком с Подрядчика оформляются 2-х сторонним актом. В случае отказа штрафующей стороны от подписания акта, акт оформляется в одностороннем порядке, отправляется по почте Подрядчику и считается принятым Подрядчиком безоговорочно при отсутствии возражений в течение трех дней после получения акта. Обязательства по уплате любых неустоек, предусмотренных настоящим договором прекращаются за счет уменьшения причитающихся Подрядчику сумм.

15.9. Если Подрядчик в нарушение Договора не привел (не приводит) в надлежащее состояние территорию Объекта, а также не провел (не проводит) рекультивацию земель, или не устраняет в установленные в акте (в соответствии с подпунктом е) пункта 9.1 Договора) сроки выявленные Заказчиком недостатки, последний вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнить необходимые работы. При этом Подрядчик возмещает Заказчику (в том числе, подлежащие уплате в пользу законного владельца, пользователя или собственника земель) вызванные этим расходы в течение 7 (Семи) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

15.10. Заказчик имеет право удержать с Подрядчика все предусмотренные Договором штрафы, пени и иные суммы, подлежащие уплате Заказчику, при расчетах из суммы, подлежащей к уплате Заказчиком в пользу Подрядчика.

15.11. До подписания настоящего договора в обеспечение исполнения обязательств по нему Подрядчик обязуется предоставить Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную на срок до 01 февраля 2017 года, либо передать Заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренном пунктом 15.12 настоящего договора.

Способ обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору определяется Подрядчиком самостоятельно.

15.12. Размер обеспечения исполнения обязательств составляет 30 (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора подряда.

15.13. Гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Заказчика, в котором будет указано, в чем состоит нарушение Подрядчиком основного обязательства.

15.14. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика передать принадлежащее ему по банковской гарантии право требования к гаранту третьему лицу без каких-либо предварительных согласований.

15.15. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика осуществить взыскание по банковской гарантии исполнения основного обязательства, если:

- Авансовый платеж, или его часть, оставшаяся непогашенной к моменту досрочного прекращения Договора, не были возвращены Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента досрочного прекращения Договора, и/или
- Объем и стоимость работ, указанная в документах приемки работ, оказалась завышенной

Подрядчиком, и/или

- Подрядчик не убрал с Объекта принадлежащее ему имущество после окончания работ, и/или
- Подрядчик не оформил и не возвратил любой документ, подлежащий возврату Заказчику в соответствии с настоящим Договором, и/или
- Подрядчик допустил существенную просрочку в выполнении Работ на Объекте, и/или в выполнении отдельных этапов/видов работ на Объекте, и/или
- Подрядчик причинил убытки Заказчику ненадлежащим исполнением обязательств, и/или
- Подрядчик причинил вред имуществу Заказчика, его работникам, Объекту, и/или
- Подрядчик не исполнил требование Заказчика об уплате любых неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законом, и/или
- Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранил недостатки работ, в том числе выявленные в период гарантийного срока, и/или
- Подрядчик нарушил обязательства по ведению и/или передаче исполнительной документации.

15.16. Стороны договорились считать просрочку существенной при выполнении Подрядчиком отдельных этапов/видов Работ на Объекте, и/или выполнении Подрядчиком Работ по любому Объекту, и/или выполнение Подрядчиком Работ на Объекте с отставанием более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по отношению к срокам выполнения Работ, установленным настоящим Договором, Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10 (пункт 3.3. настоящего Договора).

15.17. Банковская гарантия должна быть выдана банком, согласованным с Заказчиком.

15.18. Все банковские и иные расходы, связанные с выпуском банковской гарантии, относятся на счет Подрядчика.

15.19. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

15.19.1. В случае, если Подрядчиком допущена просрочка при выполнении отдельных этапов/видов Работ на Объекте, и/или выполнение Подрядчиком Работ на Объекте с отставанием более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по отношению к срокам выполнения Работ, установленным настоящим Договором, Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10.

15.19.2. В случае недействительности указанной в пункте 18.1 Договора гарантии Подрядчика, и (или) предоставление подложных (фальсифицированных) документов.

15.20. При отказе Заказчика от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктом 15.19, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного отказа Заказчика. При этом для Сторон наступают последствия, предусмотренные статьей 17 Договора.

15.21. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента окончания исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в полном объеме.

## СТАТЬЯ 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

16.1. Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие до его подписания, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

16.2. В период гарантийного срока условия Договора применяются в соответствующей части прав и обязанностей Сторон по устранению дефектов качества результатов Работ.

## СТАТЬЯ 17. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

17.1. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

17.2. В том случае, если Стороны исполнили надлежащим образом принятые на себя по нему обязательства, Договор автоматически прекращает свое действие, считается прекращенным, по факту такого надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по нему обязательств.

17.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к Договору, в котором Стороны отражают решение всех необходимых вопросов, связанных с досрочным расторжением Договора по соглашению Сторон.

17.4. При прекращении Договора по основаниям иным, чем полное его исполнение, Подрядчик обязан в течение 7 (Семи) дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, или иной даты, указанной Сторонами в соглашении о расторжении Договора, или с даты вступления в силу решения арбитражного суда о расторжении Договора, или с даты вступления в силу уведомления Стороны об Отказе от Договора, Подрядчик обязан:

(а) прекратить все дальнейшие Работы, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности и защиты уже выполненных работ на Объекте и находящегося там имущества, включая оборудование, материалы и механизмы, и работ, которые необходимы для обеспечения чистоты и безопасного состояния Объекта;

(б) передать Заказчику по акту приемки-передачи Объект, незавершенный строительством;

(в) вывезти с территории Объекта всю строительную технику Подрядчика, удалить весь персонал Подрядчика; удалить все обломки, весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить территорию Объекта чистой и безопасной;

(г) передать Заказчику всю полученную техническую, сметную документацию и исполнительную документацию на выполненные в момент прекращения Договора Работы;

17.5. Заказчик обязан принять, с подписанием форм КС-2 и КС-3, у Подрядчика надлежаще выполненные полностью или частично, но не принятые на момент прекращения Договора Работы, включая стоимость материалов, закупленных для выполнения Работ на момент получения уведомления о прекращении Договора.

17.6. Стороны обязаны провести сверку взаиморасчетов на дату прекращения Договора, подписать двухсторонний акт об определении размера взаимных денежных обязательств и перечислить имеющуюся у Сторон взаимную задолженность. При этом, если Договор прекращен не в результате виновных действий Подрядчика и стоимость надлежащим образом выполненных Работ, определенная в соответствии с Договором, превышает сумму авансового платежа, поступившего от Заказчика к Подрядчику, Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента передачи незавершенного строительством Объекта обязан уплатить Подрядчику сумму, составляющую разницу между двумя указанными величинами. Если сумма авансового платежа, поступившего от Заказчика к Подрядчику, превышает стоимость надлежащим образом выполненных Работ, то Подрядчик в течение 7 (Семи) дней с момента передачи незавершенного строительством Объекта обязан вернуть Заказчику излишек денежных средств.

17.7. При прекращении Договора все суммы, подлежащие уплате Подрядчиком в пользу Заказчика, вычитаются из сумм, подлежащих к уплате Заказчиком в пользу Подрядчика. Если сумм, подлежащих уплате в пользу Подрядчика, окажется недостаточно для удовлетворения требований Заказчика, он вправе взыскать с Подрядчика любые недостающие суммы.

#### СТАТЬЯ 18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

18.1. Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они являются зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке лицами, состоят на налоговом учете в РФ, располагают необходимыми полномочиями для заключения Договора.

Подрядчик настоящим заявляет и гарантирует, что предоставляемые им Заказчику для участия в открытом конкурсе по отбору подрядной организации документы содержат достоверную информацию. Недействительность указанной гарантии Подрядчика, а равно непредставление им поименованных документов и/или предоставление подложных (фальсифицированных) документов, является существенным нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, предоставляющим Подрядчику право в одностороннем порядке отказаться от Договора с отнесением на счет Подрядчика всех вызванных этим убытков у Заказчика. При этом Подрядчик соглашается, что Заказчик вправе провести проверку правомерными способами достоверности предоставленной Подрядчиком информации и документов.

18.2. В целях уменьшения предпринимательского риска и надлежащего исполнения принятых на себя по Договору обязательств Стороны обязуются в разумный срок, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента их возникновения, уведомлять друг друга о всех произошедших в их структуре существенных изменениях, как то: изменение организационно-правовой формы; изменение места нахождения и наименования; смена (преобразование) органов управления; изменение почтовых (контактных) и банковских реквизитов; смена основного вида деятельности.

18.3. Недействительность (в силу закона, допущенной опечатки и т.п.) какого-либо из условий Договора не делает его недействительным в целом, если это не противоречит существу отношений Сторон по Договору и законодательству РФ.

18.4. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из Приложений к нему, приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в Приложении содержится прямое указание на то, что текст данного Приложения пользуется приоритетом.

18.5. Личность Подрядчика имеет существенное значение для Заказчика. Подрядчик вправе уступить права (требования) по настоящему договору только после получения письменного согласия на уступку от другой Стороны Договора.

18.6. Стороны договорились признать юридическую силу документов, оформленных надлежащим образом (подписанных и скрепленных печатью), относимых к исполнению Договора и направленных друг другу по факсу, до получения их оригиналов, при этом, если в оригинале полученного документа будут обнаружены существенные расхождения с его копией, направленной прежде по факсу, соответствующая сторона вправе предъявить стороне, не исполняющей свои обязательства по Договору, свои возражения и истребовать приведения копии документа, направленной прежде по факсу, и его полученного оригинала в полное соответствие.

18.7. Любая договоренность между Сторонами о внесении изменений и дополнений в Договор должна быть оформлена дополнительным соглашением к Договору, которое считается действительным после его подписания Сторонами.

18.8. Все Приложения, упомянутые в Договоре, равно как и те, которые в Договоре не указаны, но будут сформированы в процессе его исполнения (в том числе протоколы, письма, техническая и сметная документация и т.п., подписанные (утвержденные) уполномоченными представителями Сторон), являются его неотъемлемой частью.

18.9. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## СТАТЬЯ 19. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

### № 1. Техническая и сметная документация:

- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
- объектный сметный расчет № ОС-02/2001 на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 на капитальный ремонт фасада и фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-02 на капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-03 на капитальный ремонт систем отопления и вентиляции многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-04 на капитальный ремонт систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
- локальный сметный расчет № ЛС-09-01-01 на пусконаладочные работы в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
- ведомость объемов работ № 02-01-01 на капитальный ремонт фасада и фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;
- ведомость объемов работ № 02-01-02 на капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10;



М.П.





1316

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

440600, г. Пенза, ул. Суворова, 156, телефон (841-2) 21-08-39, факс (841-2) 21-08-39  
E-mail: rccs\_pnz@mail.ru

10 март 2016

№ 05-01/1539

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ **РАСЧЕТ**

индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на  
капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
(с оплатой труда 0,064 руб. на 1 рубль СМР в базе 2001г.)

Заказчик: **ООО "Потенциал Строй"**

Подрядчик: **Для инвестиций**

Письмо: № б/н от 02.06.2016г.

вх.16/1383

сч.16/1316

Заявленная сметная стоимость СМР в базе 2001г

1244,990 тыс.руб.

**Рекомендованная сметная стоимость СМР в базе 2001г**

**1230,220 тыс.руб.**

Оплата труда

78,988 тыс.руб.

Эксплуатация машин

26,999 тыс.руб.

| №<br>п/п             | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ           | Индекс       |
|----------------------|-------------------------------|--------------|
|                      |                               | на 2016 год  |
| 1                    | Материалы с учетом транспорта | 3,137        |
| 2                    | Механизмы                     | 0,112        |
| 3                    | Зарплата                      | 0,552        |
| 4                    | Накладные                     | 0,467        |
| 5                    | Норма прибыли                 | 0,270        |
| Итого без материалов |                               | <b>1,401</b> |
| Итого с материалами  |                               | <b>4,538</b> |
| НДС 18%              |                               | 0,817        |
| <b>Итого</b>         |                               | <b>5,355</b> |

- Примечание
1. При расчете за выполненные работы стоимость материалов определяется в целом по счету или накладной (**т.е. по факту**).
  2. Индекс на оборудование принять **3,78** к ценам 2001г.
  3. Индекс на пусконаладочные работы принять **6,16** к ценам 2001г.

Начальник ГАУ "РЦЭЦС"



А.А.Сакмаев

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО "Потенциал Строй"

Е.А.Руденко

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Регионального фонда капитального  
ремонта многоквартирных домов Пензенской области

Н.В.Моисеева

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
(наименование стройки)ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-02/2001  
(объектная смета)Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
(наименование объекта)

Сметная стоимость

7 146 562,27

руб.

Средства на оплату труда

365 893,72

руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

1504,3 м2

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (ред. 2014 г.)

| №<br>пп                   | Номера<br>сметных<br>расчетов<br>(смет)  | Наименование работ и затрат<br>(смет)                               | Сметная стоимость, тыс. руб. |                    |                                         |        |              | Средства на<br>оплату труда,<br>тыс. руб. | Показатели<br>единичной<br>стоимости |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |                                          |                                                                     | строительных<br>работ        | монтажных<br>работ | оборудова-<br>ния, мебели,<br>инвентаря | прочих | всего        |                                           |                                      |
| 1                         | 2                                        | 3                                                                   | 4                            | 5                  | 6                                       | 7      | 8            | 9                                         | 10                                   |
| Локальные сметные расчеты |                                          |                                                                     |                              |                    |                                         |        |              |                                           |                                      |
| 1                         | ЛС-02-01-01                              | Капитальный ремонт фасада и<br>фундаментов                          | 767 020,49                   |                    |                                         |        | 767 020,49   | 42 729,92                                 |                                      |
| 2                         | ЛС-02-01-02                              | Капитальный ремонт внутренних систем<br>водоснабжения и канализации | 157 134,89                   |                    |                                         |        | 157 134,89   | 14 410,84                                 |                                      |
| 3                         | ЛС-02-01-03                              | Капитальный ремонт внутренних систем<br>отопления и вентиляции      | 142 474,16                   |                    |                                         |        | 142 474,16   | 14 091,96                                 |                                      |
| 4                         | ЛС-02-01-04                              | Капитальный ремонт внутренних систем<br>электрооснабжения           | 2 674,45                     | 160 930,63         | 2 035,92                                |        | 165 641,00   | 8 909,90                                  |                                      |
|                           | Итого "Локальные сметные расчеты"        |                                                                     | 1 069 303,99                 | 160 930,63         | 2 035,92                                |        | 1 232 270,54 | 80 142,62                                 |                                      |
| Прочие работы и затраты   |                                          |                                                                     |                              |                    |                                         |        |              |                                           |                                      |
| 5                         | ЛС-09-01-01                              | Пусконаладочные работы                                              |                              |                    |                                         | 996,77 | 996,77       | 486,23                                    |                                      |
|                           |                                          | Итого "Прочие работы и затраты"                                     |                              |                    |                                         | 996,77 | 996,77       | 486,23                                    |                                      |
|                           | Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |                                                                     | 1 069 303,99                 | 160 930,63         | 2 035,92                                | 996,77 | 1 233 267,31 | 80 628,85                                 |                                      |

| 1                                                  | 2                                                  | 3                                                                                                                             | 4            | 5          | 6        | 7          | 8            | 9          | 10 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|------------|----|
|                                                    | Расчет<br>РЦЗЦС №05-<br>01/1539 от<br>10.06.2016   | Итого в текущих ценах с учетом индекса<br>изменения сметной стоимости<br>Ксмп=4,538, Коборуд=3,78, Клнр=6,16                  | 4 852 501,51 | 730 303,20 | 7 695,78 | 6 140,10   | 5 596 640,59 | 365 893,72 |    |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                               |              |            |          |            |              |            |    |
| Содержание службы заказчика. Строительный контроль |                                                    |                                                                                                                               |              |            |          |            |              |            |    |
| 6                                                  | Пост. Прав.<br>РФ №468 от                          | Строительный контроль -2,14%                                                                                                  |              |            |          | 119 768,11 | 119 768,11   |            |    |
|                                                    | Итого "Содержание службы заказчика. Строительный"  |                                                                                                                               |              |            |          | 119 768,11 | 119 768,11   |            |    |
| Проектные и изыскательские работы                  |                                                    |                                                                                                                               |              |            |          |            |              |            |    |
| 7                                                  | Договор<br>подряда<br>№150/СП2016<br>от 01.04.2016 | Проектные работы на капитальный<br>ремонт многоквартирного дома по адресу:<br>г. Пенза, ул. Шмидта 5/ул. Комсомольская,<br>10 |              |            |          | 340 000,00 | 340 000,00   |            |    |
|                                                    | Итого "Проектные и изыскательские работы"          |                                                                                                                               |              |            |          | 340 000,00 | 340 000,00   |            |    |
|                                                    | Итого в текущем уровне цен                         |                                                                                                                               | 4 852 501,51 | 730 303,20 | 7 695,78 | 465 908,21 | 6 056 408,70 | 365 893,72 |    |
| Налоги и обязательные платежи                      |                                                    |                                                                                                                               |              |            |          |            |              |            |    |
| 8                                                  | ФЗ от                                              | НДС 18%                                                                                                                       | 873 450,27   | 131 454,58 | 1 385,24 | 83 863,48  | 1 090 153,57 |            |    |
|                                                    | Итого "Налоги и обязательные платежи"              |                                                                                                                               | 873 450,27   | 131 454,58 | 1 385,24 | 83 863,48  | 1 090 153,57 |            |    |
|                                                    | Всего по объектной смете                           |                                                                                                                               | 5 725 951,78 | 861 757,78 | 9 081,02 | 549 771,69 | 7 146 562,27 | 365 893,72 |    |

Директор ООО "Потенциал Строй"

Руденко Е. А.

Главный инженер проекта

Газдиев О. И.

Составил: инженер-сметчик

Киселёва О.И.

Проверил



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Потенциал Строй"

Е.А. Руденко

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Регионального фонда капитального  
ремонта многоквартирных домов Пензенской области

Н.В. Моисеева

2016 г.



Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-01  
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада и фундаментов  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 205-140/СП2016-АС  
Сметная стоимость строительных работ 767,020 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 42,730 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 4988,27 чел. час  
Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 (в ред. 2014 г.)

| № пп               | Шифр и номер позиции норматива                                 | Наименование работ и затрат, единица измерения                                                                                                                                                             | Количество | Стоимость единицы, руб. |                    |                     | Общая стоимость, руб. |              |                     | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
|                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                            |            | всего                   | эксплуатации машин | в т.ч. оплаты труда | Всего                 | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу                                                    | всего |
|                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                            |            |                         |                    |                     |                       |              |                     |                                                               |       |
| 1                  | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4          | 5                       | 6                  | 7                   | 8                     | 9            | 10                  | 11                                                            |       |
| Раздел 1. ФАСАД    |                                                                |                                                                                                                                                                                                            |            |                         |                    |                     |                       |              |                     |                                                               |       |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |                                                                |                                                                                                                                                                                                            |            |                         |                    |                     |                       |              |                     |                                                               |       |
| 1                  | ТЕРр58-3-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Разборка мелких покрытий и обделок из<br>листовой стали: поясков, сандриков, желобов,<br>отливов, свесов и т.п.<br>(100 м труб и покрытий)<br>НР (137,98 руб.): 83% от ФОТ<br>СП (108,06 руб.): 65% от ФОТ | 2,41       | 69,27<br>68,98          | 0,29               | 166,94              | 166,24                | 0,7          | 9,1                 | 21,93                                                         |       |

3

| 1                                                    | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                   | 6               | 7       | 8       | 9            | 10     | 11     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|---------|---------|--------------|--------|--------|
| 2                                                    | ТЕРр62-41-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр         | Очистка вручную поверхности фасадов, с земли и лесов<br>(100 м2 расчищенной поверхности)<br>НР (681,09 руб.); 80% от ФОТ<br>СП (425,68 руб.); 50% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,4    | 157,66<br>157,66    |                 | 851,36  | 851,36  |              | 20,8   | 112,32 |
| 3                                                    | ТССЦпг-01-01-01-041<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,2892 | 42,6                | 42,6            | 12,32   |         | 12,32        |        |        |
| 4                                                    | ТССЦпг-03-21-01-015<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,2892 | 12,57               | 12,57           | 3,64    |         | 3,64         |        |        |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                     |                 |         |         |              |        |        |
| 5                                                    | ТЕРр08-07-001-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр    | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, трубчатых для прочих отделочных работ<br>(100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)<br>(МДС 35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)<br>НР (5451,89 руб.); 122% от ФОТ<br>СП (3376,4 руб.); 80% от ФОТ | 11,83  | 1098,85<br>419,72   | 7,06            | 12999,4 | 4965,29 | 83,52        | 50,025 | 591,8  |
| 6                                                    | ТЕРр53-15-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр         | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2<br>(100 м2 отремонтированной поверхности стен)<br>НР (138,73 руб.); 86% от ФОТ<br>СП (112,92 руб.); 70% от ФОТ                                                                                                                                                                                            | 0,05   | 14060,67<br>3213,01 | 127,66<br>13,12 | 703,03  | 160,65  | 6,38<br>0,66 | 397,65 | 19,88  |
| 7                                                    | ТЕРр53-14-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр         | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором<br>(10 м трещин)<br>НР (1097,38 руб.); 86% от ФОТ<br>СП (893,21 руб.); 70% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54     | 34,47<br>23,63      |                 | 1861,38 | 1276,02 |              | 2,71   | 146,34 |

| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5                  | 6    | 7          | 8       | 9      | 10     | 11     |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|------------|---------|--------|--------|--------|
| 8  | ТЕР61-10-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр      | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)<br>(100 м2 отремонтированной поверхности)<br>НР (1707,75 руб.); 79% от ФОТ<br>СП (1080,86 руб.); 50% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                    | 1,26  | 2946,35<br>1715,64 | 1,7  | 3712,4     | 2161,71 | 2,14   | 201,84 | 254,32 |
| 9  | ТЕР26-01-064-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Изоляция стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм (100 м2 изолируемой поверхности)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (1342,91 руб.); 100%*0,9 от ФОТ<br>СП (887,81 руб.); 70%*0,85 от ФОТ                                                                                                           | 11,83 | 14709,79<br>126,13 | 15,4 | 174016,82  | 1492,12 | 182,18 | 13,8   | 163,25 |
| 10 | ТССЦ-104-3257<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Материал керамический жидкий "Астратек"<br>(п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -2148 | 80,23              |      | -172334,04 |         |        |        |        |
| 11 | ТЕР26-01-064-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-064-01 (100 м2 изолируемой поверхности)<br>(добавлять до толщины покрытия 3 мм (к=4) ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (1660,29 руб.); 100%*0,9 от ФОТ<br>СП (1097,64 руб.); 70%*0,85 от ФОТ | 11,83 | 21286,64<br>155,94 | 17,3 | 251820,95  | 1844,77 | 204,66 | 15,272 | 180,67 |
| 12 | ТССЦ-104-3257<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Материал керамический жидкий "Астратек"<br>(п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -3113 | 80,23              |      | -249755,99 |         |        |        |        |
| 13 | Прайс-лист                                                          | Жидкая теплоизоляция "Актерм Фасад", расход 3 л/м2 при толщине слоя 3 мм, цена 2001 г. 320/1,18/4,57х1,055х1,02<br>(п)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы; МАТ=1,055 к расх.; Заготовительно-складские расходы; МАТ=1,02 к расх.)                                                                                                                                                                                                   | 3549  | 63,86              |      | 226639,14  |         |        |        |        |



| 1                        | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5                  | 6             | 7         | 8       | 9            | 10       | 11      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|---------|--------------|----------|---------|
| 14                       | ТЕР15-04-019-08<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Окраска фасадов акриловыми составами: с<br>лесов краспультом по подготовленной<br>поверхности<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к<br>расх.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)<br>НР (1217,09 руб.): 105% от ФОТ<br>СП (602,11 руб.): 55% от ФОТ  | 11,83     | 659,5<br>108,87    | 60,35         | 7920,19   | 1287,93 | 713,94       | 11,132   | 131,69  |
| 15                       | ТЕР12-01-010-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Устройство мелких покрытий (брендмауэрты,<br>парапеты, свесы и т.п.) из листовой<br>оцинкованной стали (отливы)<br>(100 м2 покрытия)<br>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к<br>расх.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)<br>НР (280,63 руб.): 120% от ФОТ<br>СП (143,56 руб.): 65% от ФОТ | 0,241     | 13985,3<br>1074,91 | 32,96<br>3,28 | 3370,46   | 259,05  | 7,94<br>0,79 | 129,6625 | 31,25   |
| 16                       | ТССЦ-101-1875<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа:<br>0,7 мм<br>(т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,188462 | 16249,65           |               | -3062,44  |         |              |          |         |
| 17                       | ТССЦ-101-1706<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа:<br>0,5 мм (прим. с полимерным покрытием)<br>(т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,131581  | 14263,51           |               | 1875,49   |         |              |          |         |
| Итого по разделу 1 ФАСАД |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                    |               | 283245,03 | ✓       |              |          | 1653,45 |

## Раздел 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: ОКНА

## ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|    |                                                                         |                                                                                                                                                       |       |                    |                  |        |        |                |        |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------|--------|--------|----------------|--------|------|
| 18 | ТЕР46-04-012-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр     | Разборка деревянных заполнения проемов:<br>оконных с подоконными досками<br>(100 м2)<br>НР (369,96 руб.): 110% от ФОТ<br>СП (222,35 руб.): 70% от ФОТ | 0,236 | 1770,93<br>1481,92 | 289,01<br>101,55 | 417,94 | 349,73 | 68,21<br>23,97 | 188,54 | 44,5 |
| 19 | ТССЦнр-01-01-01-041<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с погрузкой<br>вручную<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ        | 0,1   | 42,6               | 42,6             | 4,26   |        | 4,26           |        |      |

| 1                       | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 5                    | 6               | 7         | 8      | 9              | 10      | 11    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------|--------|----------------|---------|-------|
| 20                      | ТССЦ-03-21-01-015<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,1      | 12,57                | 12,57           | 1,26      |        | 1,26           |         |       |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                      |                 |           |        |                |         |       |
| 21                      | ТЕР10-01-034-08<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов)<br>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (353,43 руб.): 118%*0,9 от ФОТ<br>СП (178,21 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 0,226572 | 230986,51<br>1458,04 | 514,36<br>10,83 | 52335,08  | 330,35 | 116,54<br>2,45 | 171,534 | 38,86 |
| 22                      | ТССЦ-203-1073<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр     | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 (м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -22,6572 | 2189,32              |                 | -49603,86 |        |                |         |       |
| 23                      | ТССЦ-203-1038<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр     | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 (м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,9586   | 3553,85              |                 | 31837,52  |        |                |         |       |
| 24                      | ТССЦ-203-1040<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр     | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 (м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,6986  | 2873,93              |                 | 39368,82  |        |                |         |       |
| 25                      | ТЕР10-01-035-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м)<br>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (20,63 руб.): 118%*0,9 от ФОТ<br>СП (10,4 руб.): 63%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                   | 0,0948   | 7697,38<br>203,83    | 33,55<br>1,15   | 729,71    | 19,32  | 3,18<br>0,11   | 24,587  | 2,33  |

| 1                                           | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                  | 6              | 7        | 8       | 9             | 10     | 11     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------|----------|---------|---------------|--------|--------|
| 26                                          | ТССЦ-101-2911<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм<br>(м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,48 | 374,93             |                | 3554,34  |         |               |        |        |
| 27                                          | ТЕРр61-7-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр      | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по<br>камню и бетону цементно-известковым<br>раствором: прямолинейных<br>(100 м2 отремонтированной поверхности)<br>НР (1007,32 руб.): 79% от ФОТ<br>СП (637,55 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                                                                                                              | 0,38 | 5839,41<br>3340,28 | 43,31<br>15,22 | 2218,98  | 1269,31 | 16,46<br>5,78 | 383,06 | 145,56 |
| 28                                          | ТЕР15-04-007-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми<br>составами улучшенная: по штукатурке стен<br>(прим. откосов)<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (153,01 руб.): 105% от ФОТ<br>СП (75,69 руб.): 55% от ФОТ | 0,38 | 1560,59<br>425,8   | 15,96<br>0,29  | 593,02   | 161,8   | 6,06<br>0,11  | 50,094 | 19,04  |
| Итого по разделу 2 ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: ОКНА |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    |                | 84485,64 |         |               |        | 250,29 |

## Раздел 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: ДВЕРИ

## ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |       |                   |                  |       |       |                |        |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|-------|-------|----------------|--------|-------|
| 29                      | ТЕР46-04-012-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр     | Разборка деревянных заполнений проемов:<br>дверных и воротных<br>(100 м2)<br>НР (110,91 руб.): 110% от ФОТ<br>СП (66,66 руб.): 70% от ФОТ                                            | 0,122 | 1105,74<br>816,73 | 289,01<br>101,55 | 134,9 | 99,64 | 35,26<br>12,39 | 103,91 | 12,68 |
| 30                      | ТССЦпг-01-01-01-041<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с погрузкой<br>вручную<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                       | 0,06  | 42,6              | 42,6             | 2,56  |       | 2,56           |        |       |
| 31                      | ТССЦпг-03-21-01-015<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т, работающих вне<br>карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ | 0,06  | 12,57             | 12,57            | 0,75  |       | 0,75           |        |       |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |       |                   |                  |       |       |                |        |       |

| 1                                            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5              | 6     | 7        | 8      | 9      | 10   | 11    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|----------|--------|--------|------|-------|
| 32                                           | ТЕР09-04-012-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Установка металлических дверных блоков в<br>готовые проемы<br>(1 м2 проема)<br>(МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗ/И=1,15 ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)<br>НР (262,96 руб.) 90% от ФОТ<br>СП (234,55 руб.) 85% от ФОТ | 12,2 | 82,54<br>26,61 | 24,38 | 1006,99  | 324,64 | 297,44 | 2,76 | 33,67 |
| 33                                           | Прайс-лист                                                          | Дверь стальная утепленная двустворчатая ДМ<br>Пр 2100х1500 П, Цена 2001 г.<br>15750/1,18/4,57х1,055х1,02<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ).<br>Транспортные расходы МАТ=1,055 к расх.<br>Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)                                                  | 3    | 3142,93        |       | 9428,79  |        |        |      |       |
| 34                                           | Прайс-лист                                                          | Дверь стальная утепленная ДМ Пр 1500х900 П,<br>Цена 2001 г. 6750/1,18/4,57х1,055х1,02<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ).<br>Транспортные расходы МАТ=1,055 к расх.<br>Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)                                                                     | 2    | 1346,97        |       | 2693,94  |        |        |      |       |
| Итого по разделу 3 ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: ДВЕРИ |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |       | 13943,01 |        |        |      | 46,35 |

Раздел 4. ОТМОСТКА

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |      |                   |                   |         |        |                 |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|---------|--------|-----------------|-------|-------|
| 35 | ТЕР068-12-5<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр         | Разборка покрытий и оснований: цементно-<br>бетонных<br>(100 м3 конструкций)<br>НР (276,87 руб.) 104% от ФОТ<br>СП (159,73 руб.) 60% от ФОТ                                          | 0,32 | 2761,45<br>610,88 | 2150,57<br>221,07 | 883,66  | 195,48 | 688,18<br>70,74 | 77,72 | 24,87 |
| 36 | ТССЦпг-01-01-01-041<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках мусора строительного с погрузкой<br>вручную<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                        | 57,6 | 42,6              | 42,6              | 2453,76 |        | 2453,76         |       |       |
| 37 | ТССЦпг-03-21-01-015<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т, работающих вне<br>карьера, на расстояние: до 15 км   класс груза<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ | 57,6 | 12,57             | 12,57             | 724,03  |        | 724,03          |       |       |

| 1                       | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                   | 6               | 7        | 8      | 9               | 10     | 11    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|----------|--------|-----------------|--------|-------|
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |                 |          |        |                 |        |       |
| 38                      | ТЕР27-07-002-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня<br>(100 м2 дорожек и тротуаров)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (527,38 руб.): 142%*0,9 от ФОТ<br>СП (333,22 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                       | 1,42   | 7313,98<br>248,04   | 401,66<br>42,56 | 10385,85 | 352,22 | 570,36<br>60,44 | 30,176 | 42,85 |
| 39                      | ТССЦ-408-0391<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм (М3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -24,71 | 382,28              |                 | -9446,14 |        |                 |        |       |
| 40                      | ТЕР27-07-002-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01<br>(100 м2 дорожек и тротуаров)<br>(исключать до толщины 10 см (к=2) ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (-22,98 руб.): 142%*0,9 от ФОТ<br>СП (-14,52 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | -1,42  | 1184,15<br>10,21    | 27,1<br>2,45    | -1681,49 | -14,5  | -38,48<br>-3,48 | 1,242  | -1,76 |
| 41                      | ТССЦ-408-0391<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм (М3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,26   | 382,28              |                 | 1628,51  |        |                 |        |       |
| 42                      | ТССЦ-408-0019<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (М3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,45  | 249,78              |                 | 5108     |        |                 |        |       |
| 43                      | ТЕР06-01-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Устройство бетонной подготовки (прим. отмоски)<br>(100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (313,59 руб.): 105%*0,9 от ФОТ<br>СП (183,34 руб.): 65%*0,85 от ФОТ                                                                                                                           | 0,178  | 66120,88<br>1569,06 | 2380,5<br>295,2 | 11769,52 | 279,29 | 423,73<br>52,55 | 207    | 36,85 |



| 1                           | 2                                                                 | 3                                                                         | 4      | 5      | 6 | 7        | 8 | 9 | 10 | 11     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|---|---|----|--------|
| 44                          | ТССЦ-401-0061<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм,<br>класс В3,5 (М50)<br>(м3)  | -18,16 | 578,53 |   | -10506,1 |   |   |    |        |
| 45                          | ТССЦ-401-0063<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм,<br>класс В7,5 (М100)<br>(м3) | 18,16  | 618    |   | 11222,88 |   |   |    |        |
| Итого по разделу 4 ОТМОСТКА |                                                                   |                                                                           |        |        |   | 24299,11 |   |   |    | 102,81 |

## Раздел 5. КОЗЫРЬКИ

## ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                             |      |                  |               |        |        |               |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|--------|--------|---------------|-------|-------|
| 46                   | ТЕР46-04-008-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр     | Разборка покрытий кровель: из листовой стали<br>и профлиста (прим.)<br>(100 м2 покрытия)<br>НР (38,63 руб.): 110% от ФОТ<br>СП (23,22 руб.): 70% от ФОТ                                     | 0,6  | 86,02<br>65,04   | 20,98         | 51,61  | 39,02  | 12,59         | 8,58  | 5,15  |
| 47                   | ТЕРр58-1-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр          | Разборка деревянных элементов конструкций<br>крыш: обрешетки из брусков с прозорами<br>(100 м2 кровли)<br>НР (61,29 руб.): 83% от ФОТ<br>СП (48 руб.): 65% от ФОТ                           | 0,6  | 164,69<br>117,04 | 47,65<br>6,04 | 98,81  | 70,22  | 28,59<br>3,62 | 15,16 | 9,1   |
| 48                   | ТЕРр58-1-3<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр          | Разборка деревянных элементов конструкций<br>крыш: стропил со стойками и подкосами из<br>брусьев и бревен<br>(100 м2 кровли)<br>НР (108,75 руб.): 83% от ФОТ<br>СП (85,16 руб.): 65% от ФОТ | 0,6  | 256,36<br>212,85 | 43,51<br>5,51 | 153,82 | 127,71 | 26,11<br>3,31 | 27,08 | 16,25 |
| 49                   | ТССЦпг-01-01-01-041<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с погрузкой<br>вручную<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                              | 1,95 | 42,6             | 42,6          | 83,07  |        | 83,07         |       |       |
| 50                   | ТССЦпг-03-21-01-015<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т, работающих вне<br>карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ        | 1,95 | 12,57            | 12,57         | 24,51  |        | 24,51         |       |       |
| УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ |                                                                         |                                                                                                                                                                                             |      |                  |               |        |        |               |       |       |

| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5                   | 6                 | 7       | 8     | 9               | 10       | 11   |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------|-------|-----------------|----------|------|
| 51 | ТЕР01-02-031-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (15,83 руб.): 80%*0,9 от ФОТ<br>СП (8,41 руб.): 45%*0,85 от ФОТ | 0,06    | 3638,18<br>132,5    | 3505,68<br>233,93 | 218,29  | 7,95  | 210,34<br>14,04 | 17,48    | 1,05 |
| 52 | ТЕР06-01-001-13<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (34,07 руб.): 105%*0,9 от ФОТ<br>СП (19,92 руб.): 65%*0,85 от ФОТ     | 0,006   | 77169,63<br>5703,52 | 2628,69<br>304,2  | 463,02  | 34,22 | 15,77<br>1,83   | 687,999  | 4,13 |
| 53 | ТССЦ-401-0023<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)<br>(м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,612  | 581,94              |                   | -356,15 |       |                 |          |      |
| 54 | ТССЦ-401-0026<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)<br>(м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,612   | 655,51              |                   | 401,17  |       |                 |          |      |
| 55 | ТЕР06-01-015-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (31,87 руб.): 105%*0,9 от ФОТ<br>СП (18,64 руб.): 65%*0,85 от ФОТ                     | 0,0108  | 16298,83<br>3119,08 | 77,24<br>4,1      | 176,03  | 33,69 | 0,83<br>0,04    | 362,2615 | 3,91 |
| 56 | ТССЦ-204-0059<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно (т)                                                                                                                                                                                                                               | -0,0108 | 13099,03            |                   | -141,47 |       |                 |          |      |
| 57 | ТССЦ-204-3922<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Упор анкерный: 16x200 ('100 шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,24    | 525,82              |                   | 126,2   |       |                 |          |      |

| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5                | 6               | 7       | 8     | 9             | 10      | 11         |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------|---------|-------|---------------|---------|------------|
| 58 | ТЕР09-03-012-12<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м<br>(1 т конструкций)<br>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (4,97 руб.): 90% * 0,9 от ФОТ<br>СП (4,44 руб.): 85% * 0,85 от ФОТ                                           | 0,06  | 703,68<br>66,08  | 391,84<br>36,34 | 42,22   | 3,96  | 23,51<br>2,18 | 7,5785  | 11<br>0,45 |
| 59 | ТССЦ-201-0763<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>(т)                                                                                                                                                                                                                        | 0,05  | 18245,79         |                 | 912,29  |       |               |         |            |
| 60 | ТССЦ-201-0768<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстостеной стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т<br>(т)                                                                                                                                                                                                                                          | 0,01  | 17010            |                 | 170,1   |       |               |         |            |
| 61 | ТЕР09-03-015-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м<br>(1 т конструкций)<br>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (17,65 руб.): 90% * 0,9 от ФОТ<br>СП (15,74 руб.): 85% * 0,85 от ФОТ                   | 0,12  | 751,41<br>154,35 | 431,7<br>27,28  | 90,17   | 18,52 | 51,8<br>3,27  | 18,1585 | 2,18       |
| 62 | ТССЦ-201-0755<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>(т)                                                                                                                                                                                                                                      | 0,12  | 16969,57         |                 | 2036,35 |       |               |         |            |
| 63 | ТЕР13-03-002-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (10,06 руб.): 90% * 0,9 от ФОТ<br>СП (7,39 руб.): 70% * 0,85 от ФОТ | 0,196 | 375,99<br>63,2   | 14,16<br>0,13   | 73,69   | 12,39 | 2,78<br>0,03  | 6,1065  | 1,2        |



| 1                           | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5                 | 6               | 7        | 8      | 9              | 10      | 11    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|----------|--------|----------------|---------|-------|
| 64                          | ТЕР13-03-004-26<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Окраска металлических огутованных<br>поверхностей: эмалью ПФ-115<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>(за 2 раза (к=2) ТЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к<br>расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2);<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (12,38 руб.): 90%*0,9 от ФОТ<br>СП (9,09 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 0,196 | 1024,54<br>77,69  | 18,45<br>0,25   | 200,81   | 15,23  | 3,62<br>0,05   | 8,809   | 1,73  |
| 65                          | ТЕР10-01-083-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Устройство по фермам настила: рабочего<br>толщиной 25 мм разрезанного (прим. толщ. 30 мм)<br>(100 м2 покрытия)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (152 руб.): 118%*0,9 от ФОТ<br>СП (76,65 руб.): 63%*0,85 от ФОТ                                                                             | 0,6   | 3456,76<br>231    | 105,7<br>7,55   | 2074,06  | 138,6  | 63,42<br>4,53  | 26,8295 | 16,1  |
| 66                          | ТССЦ-102-0053<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м,<br>шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта<br>(м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1,26 | 957               |                 | -1205,82 |        |                |         |       |
| 67                          | ТССЦ-102-0056<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м,<br>шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II<br>сорта (прим. 200x30 мм)<br>(м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,918 | 1361              |                 | 1249,4   |        |                |         |       |
| 68                          | ТЕР09-04-002-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Монтаж кровельного покрытия: из<br>профилированного листа при высоте здания до<br>25 м<br>(100 м2 покрытия)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (190,76 руб.): 90%*0,9 от ФОТ<br>СП (170,15 руб.): 85%*0,85 от ФОТ                                                                             | 0,6   | 1362,58<br>347,01 | 734,34<br>45,48 | 817,55   | 208,21 | 440,6<br>27,29 | 40,825  | 24,5  |
| 69                          | ТССЦ-101-4529<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,7<br>(м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63,6  | 68,82             |                 | 4376,95  |        |                |         |       |
| Итого по разделу 5 КОЗЫРЬКИ |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                   |                 | 13301,73 |        |                |         | 85,75 |
| Раздел 6. КРОВЛЯ            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                   |                 |          |        |                |         |       |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                   |                 |          |        |                |         |       |

| 1  | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                 | 6             | 7            | 8       | 9               | 10    | 11     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|-------|--------|
| 70 | ТЕР46-04-008-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр     | Разборка покрытий кровель: из волнистых и<br>полуволнистых асбестоцементных листов<br>(100 м2 покрытия)<br>НР (956,9 руб.): 110%*0,9 от ФОТ<br>СП (575,11 руб.): 70%*0,85 от ФОТ                                                                                                 | 8,02   | 171,86<br>120,52  | 51,34         | 1378,32<br>✓ | 966,57  | 411,75          | 15,9  | 127,52 |
| 71 | ТЕРр58-1-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр          | Разборка деревянных элементов конструкций<br>крыш: обрешетки из брусьев с прозорами<br>(100 м2 кровли)<br>НР (819,29 руб.): 83% от ФОТ<br>СП (641,62 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                           | 8,02   | 164,69<br>117,04  | 47,65<br>6,04 | 1320,81<br>✓ | 938,66  | 382,15<br>48,44 | 15,16 | 121,58 |
| 72 | ТЕРр58-1-3<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр          | Разборка деревянных элементов конструкций<br>крыш: стропил со стойками и подкосами из<br>брусьев и бревен<br>(100 м2 кровли)<br>НР (1453,54 руб.): 83% от ФОТ<br>СП (1138,31 руб.): 65% от ФОТ                                                                                   | 8,02   | 256,36<br>212,85  | 43,51<br>5,51 | 2056,01<br>✓ | 1707,06 | 348,95<br>44,19 | 27,08 | 217,18 |
| 73 | ТЕРр58-1-4<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр          | Разборка деревянных элементов конструкций<br>крыш: мауэрлатов<br>(100 м2 кровли)<br>НР (369,44 руб.): 83% от ФОТ<br>СП (289,32 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                 | 8,02   | 79,93<br>51,96    | 27,97<br>3,54 | 641,04<br>✓  | 416,72  | 224,32<br>28,39 | 6,73  | 53,97  |
| 74 | ТЕРр58-2-2<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр          | Разборка слуховых окон: прямоугольных<br>односкатных<br>(100 окон)<br>НР (59,45 руб.): 83% от ФОТ<br>СП (46,56 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                 | 0,03   | 2402,38<br>2387,8 | 14,58         | 72,07<br>✓   | 71,63   | 0,44            | 309,3 | 9,28   |
| 75 | ТЕР12-01-011-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр     | Разборка колпаков над шахтами в два канала<br>(1 колпак)<br>(МДС 81-38.2004 п.3.3.1 Демонтаж (разборка)<br>металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.;<br>ЭПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)<br>НР (96,77 руб.): 120%*0,9 от ФОТ<br>СП (49,5 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 8      | 11,77<br>11,2     | 0,57          | 94,16<br>✓   | 89,6    | 4,56            | 1,351 | 10,81  |
| 76 | ТССЦпг-01-01-01-041<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с погрузкой<br>вручную<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                   | 27,035 | 42,6              | 42,6          | 1151,69<br>✓ |         | 1151,69         |       |        |
| 77 | ТССЦпг-03-21-01-015<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т, работающих вне<br>карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                             | 27,035 | 12,57             | 12,57         | 339,83<br>✓  |         | 339,83          |       |        |

## Гранд-СМЕТА

| 1      | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5                 | 6             | 7         | 8       | 9                | 10      | 11     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|---------|------------------|---------|--------|
| КРОВЛЯ |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                   |               |           |         |                  |         |        |
| 78     | ТЕР10-01-002-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Установка стропил<br>(1 м3 древесины в конструкции)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (8080,28 руб.): 118% от ФОТ<br>СП (4074,38 руб.): 63% от ФОТ | 33,62     | 2344,08<br>223,85 | 49,56<br>2,46 | 78807,97  | 7525,84 | 1666,21<br>82,71 | 27,7035 | 931,39 |
| 79     | ТССЦ-101-1805<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Гвозди строительные<br>(т)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,242064 | 7703,41           |               | -1864,72  |         |                  |         |        |
| 80     | ТССЦ-102-0024<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта<br>(м3)                                                                                                                                                                                                                  | -5,3792   | 1350              |               | -7261,92  |         |                  |         |        |
| 81     | ТССЦ-102-0028<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта<br>(м3)                                                                                                                                                                                                               | -2,0172   | 1551              |               | -3128,68  |         |                  |         |        |
| 82     | ТССЦ-102-0059<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта<br>(м3)                                                                                                                                                                                                               | -27,9046  | 1538              |               | -42917,27 |         |                  |         |        |
| 83     | ТССЦ-102-0032<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. 200x200 мм)<br>(м3)                                                                                                                                                                                         | 3,1824    | 1600              |               | 5091,84   |         |                  |         |        |
| 84     | ТССЦ-102-0032<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. 200x180 мм)<br>(м3)                                                                                                                                                                                         | 10,4958   | 1600              |               | 16793,28  |         |                  |         |        |
| 85     | ТССЦ-102-0032<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (150x200 мм)<br>(м3)                                                                                                                                                                                               | 4,2228    | 1600              |               | 6756,48   |         |                  |         |        |
| 86     | ТССЦ-102-0032<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. 180x180 мм)<br>(м3)                                                                                                                                                                                         | 6,018     | 1600              |               | 9628,8    |         |                  |         |        |
| 87     | ТССЦ-102-0028<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (прим. 200x90 мм)<br>(м3)                                                                                                                                                                                             | 5,7426    | 1551              |               | 8906,77   |         |                  |         |        |



| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5                 | 6              | 7         | 8       | 9                | 10      | 11    |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------|------------------|---------|-------|
| 88 | ТССЦ-102-0059<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (100x50 мм) (м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,6936   | 1538              |                | 1066,76   |         |                  |         |       |
| 89 | ТССЦ-102-0060<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (прим. 180x50 мм) (м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,5802   | 1272              |                | 4554,01   |         |                  |         |       |
| 90 | ТССЦ-102-0024<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (прим. 50x50 мм) (м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,357    | 1350              |                | 481,95    |         |                  |         |       |
| 91 | ТЕР26-02-018-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251<br>(100 м2 обрабатываемой поверхности)<br>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (682,17 руб.): 100%*0,9 от ФОТ<br>СП (450,99 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 8,02     | 207,68<br>93,23   | 106,99<br>1,28 | 1865,59   | 747,7   | 858,06<br>10,27  | 10,2005 | 81,81 |
| 92 | ТССЦ-113-8071<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166,014  | 19,51             |                | 3238,93   |         |                  |         |       |
| 93 | ТЕР12-01-026-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: сложной кровле<br>(100 м2 кровли)<br>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (6231,93 руб.): 120%*0,9 от ФОТ<br>СП (3188,1 руб.): 65%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                  | 8,02     | 13604,61<br>716,7 | 301,1<br>2,79  | 109108,97 | 5747,93 | 2414,82<br>22,38 | 81,259  | 651,7 |
| 94 | ТССЦ-102-0060<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -27,5086 | 1272              |                | -34990,94 |         |                  |         |       |

| 1                        | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5                  | 6             | 7         | 8       | 9               | 10       | 11     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|-----------|---------|-----------------|----------|--------|
| 95                       | ТССЦ-102-0059<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (150x50 мм) (м3)                                                                                                                                                                                                                                                            | 31,212   | 1538               |               | 48004,06  |         |                 |          |        |
| 96                       | ТЕР12-01-010-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3833,94 руб.); 120% от ФОТ СП (1961,34 руб.); 65% от ФОТ | 3,2925   | 13985,3<br>1074,91 | 32,96<br>3,28 | 46046,6   | 3539,14 | 108,52<br>10,80 | 129,6625 | 426,91 |
| 97                       | ТССЦ-101-1875<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -2,57474 | 16249,65           |               | -41838,62 |         |                 |          |        |
| 98                       | ТССЦ-101-1875<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (прим. с полимерным покрытием) (т)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,57474  | 16249,65           |               | 41838,62  |         |                 |          |        |
| УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                    |               |           |         |                 |          |        |
| 99                       | ТЕР10-01-003-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (207,09 руб.); 116% от ФОТ СП (104,42 руб.); 63% от ФОТ                                                                          | 3        | 374,3<br>63,2      | 28,93<br>1,8  | 1122,9    | 189,6   | 86,79<br>5,40   | 7,6245   | 22,87  |
| 100                      | ТССЦ-203-0251<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 (м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1,5     | 163,85             |               | -245,78   |         |                 |          |        |
| 101                      | ТССЦ-203-0177<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (прим. площадь 0,07 м2) (м2)                                                                                                                                                                                                                                           | 0,21     | 261,58             |               | 54,93     |         |                 |          |        |

| 1                   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        | 5                 | 6     | 7        | 8      | 9    | 10      | 11    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|----------|--------|------|---------|-------|
| 102                 | ТЕР10-01-008-08<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (61,1 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СП (30,81 руб.); 63%*0,85 от ФОТ | 0,187    | 8136,52<br>307,66 | 21,2  | 1521,53  | 57,53  | 3,96 | 38,41   | 7,18  |
| 103                 | ТССЦ-101-1704<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Войлок строительный (т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,03366 | 8489,6            |       | -285,76  |        |      |         |       |
| 104                 | ТССЦ-101-1706<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,08228 | 14253,51          |       | -1172,78 |        |      |         |       |
| 105                 | ТССЦ-101-1875<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (прим. с полимерным покрытием) (т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,11515  | 16249,65          |       | 1871,15  |        |      |         |       |
| КОЛПАКИ ВЕНТКАНАЛОВ |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       |          |        |      |         |       |
| 106                 | ТЕР12-01-011-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (158,98 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СП (81,33 руб.); 65%*0,85 от ФОТ                                                                                | 8        | 638,16<br>18,4    | 1,01  | 5105,28  | 147,2  | 8,08 | 2,2195  | 17,76 |
| 107                 | ТЕР20-02-013-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм (прим. установка уплотнителя ЭПДМ) (10 узлов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (119,97 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (73,47 руб.); 83%*0,85 от ФОТ       | 0,3      | 607,51<br>347,12  | 19,55 | 182,25   | 104,14 | 5,87 | 41,8715 | 12,56 |



| 1                   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                  | 6             | 7         | 8      | 9               | 10      | 11     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------|-----------|--------|-----------------|---------|--------|
| 108                 | Прайс-лист                                                          | Проходка кровельная №10, Цена 2001 г.<br>13590/1,18/4,57x1,055x1,02<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы МАТ=1,055 к расх.;<br>Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)                                                                        | 3      | 2711,9             |               | 8135,7    |        |                 |         |        |
| ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                    |               |           |        |                 |         |        |
| 109                 | ТЕР12-01-009-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Устройство желобов: настенных<br>(100 м желобов)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (1000 98 руб.): 120%*0,9 от ФОТ<br>СП (512,07 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 1,1    | 24695,62<br>807,97 | 405,4<br>34,6 | 27165,18  | 888,77 | 445,94<br>38,06 | 97,4625 | 107,21 |
| 110                 | ТССЦ-101-1875<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа:<br>0,7 мм<br>(т)                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1,221 | 16249,65           |               | -19840,82 |        |                 |         |        |
| 111                 | Прайс-лист                                                          | Труба 2 м Ф110, HUNTER maxі, Цена 2001 г.<br>410/1,18/4,57x1,055x1,02<br>(м)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы МАТ=1,055 к расх.;<br>Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)                                                                        | 100    | 81,82              |               | 8182      |        |                 |         |        |
| 112                 | Прайс-лист                                                          | Труба 1 м Ф110, HUNTER maxі, Цена 2001 г.<br>410/1,18/4,57x1,055x1,02<br>(м)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы МАТ=1,055 к расх.;<br>Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)                                                                        | 10     | 81,82              |               | 818,2     |        |                 |         |        |
| 113                 | Прайс-лист                                                          | Колено 67 °, HUNTER maxі, Цена 2001 г.<br>526/1,18/4,57x1,055x1,02<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы МАТ=1,055 к расх.;<br>Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)                                                                         | 30     | 104,96             |               | 3148,8    |        |                 |         |        |
| 114                 | Прайс-лист                                                          | Хомут трубы, HUNTER maxі, Цена 2001 г.<br>217/1,18/4,57x1,055x1,02<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы МАТ=1,055 к расх.;<br>Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)                                                                         | 60     | 43,3               |               | 2598      |        |                 |         |        |

| 1                 | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5                | 6             | 7        | 8     | 9              | 10     | 11    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|----------|-------|----------------|--------|-------|
| 115               | ТЕР16-07-002-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Установка воронок водосточных<br>(1 воронка)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (371,52 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (227,52 руб.): 83%*0,85 от ФОТ   | 10       | 472,33<br>32,09  | 24,75<br>0,16 | 4723,3   | 320,9 | 247,5<br>1,60  | 3,381  | 33,81 |
| 116               | ТССЦ-301-3302<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Воронка водосточная: диаметром 100 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                           | -10      | 410,73           |               | -4107,3  |       |                |        |       |
| 117               | Прайс-лист                                                          | Воронка HUNTER maxі, Цена 2001 г.<br>572/1, 18/4, 57х1,055х1,02<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы МАТ=1,055 к расх.;<br>Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)                                                                | 10       | 114,14           |               | 1141,4   |       |                |        |       |
| ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                  |               |          |       |                |        |       |
| 118               | ТЕР12-01-012-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Ограждение кровель перилами<br>(100 м ограждения)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (99,9 руб.): 120%*0,9 от ФОТ<br>СП (51,11 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 1,3066   | 4549,25<br>66,04 | 81,5<br>4,75  | 5944,05  | 86,29 | 106,49<br>6,21 | 7,6705 | 10,02 |
| 119               | ТССЦ-201-0777<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке<br>(т)                                                                                                                                 | -0,39198 | 14593            |               | -5720,16 |       |                |        |       |
| 120               | ТССЦ-201-0777<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке<br>(т)                                                                                                                                 | 0,7958   | 14593            |               | 11613,11 |       |                |        |       |



Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                                  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5                | 6             | 7          | 8        | 9                  | 10     | 11      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------|------------|----------|--------------------|--------|---------|
| 121                                                                                                                                                | ТЕР13-03-002-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за<br>один раз: грунтовой ГФ-021<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (20,83 руб.): 90%*0,9 от ФОТ<br>СП (15,3 руб.): 70%*0,85 от ФОТ                                                                            | 0,406 | 375,99<br>63,2   | 14,16<br>0,13 | 152,65     | 25,66    | 5,75<br>0,05       | 6,1065 | 2,48    |
| 122                                                                                                                                                | ТЕР13-03-004-26<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Окраска металлических огунтованных<br>поверхностей: эмалью ПФ-115<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>(за 2 раза (к=2) ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГПМ=2; МАТ=2 к<br>расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (25,63 руб.): 90%*0,9 от ФОТ<br>СП (18,83 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 0,406 | 1024,54<br>77,69 | 18,45<br>0,25 | 415,96     | 31,54    | 7,49<br>0,10       | 8,809  | 3,58    |
| Итого по разделу 6 КРОВЛЯ                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 347745,97  |          |                    |        | 2849,62 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               |            |          |                    |        |         |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 699771,41  | 42144,62 | 16407,69<br>585,30 |        | 4988,27 |
| Накладные расходы                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 42416,78   |          |                    |        |         |
| Сметная прибыль                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 24832,3    |          |                    |        |         |
| ВСЕГО по смете                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 767020,49  |          |                    |        | 4988,27 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 9876,26    |          |                    |        | 449,29  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 1958,13    |          |                    |        | 112,32  |
| Погрузо-разгрузочные работы                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 3707,66    |          |                    |        |         |
| Перевозка грузов автотранспортом                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 1094,02    |          |                    |        |         |
| Конструкции из кирпича и блоков                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 21827,69   |          |                    |        |         |
| Стены (ремонтно-строительные)                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 4806,64    |          |                    |        | 591,8   |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 10364,85   |          |                    |        | 166,22  |
| Теплоизоляционные работы                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 433625,17  |          |                    |        | 399,88  |
| Материалы                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | -396018,05 |          |                    |        | 425,73  |
| Прайс-лист                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 262785,97  |          |                    |        |         |
| Отделочные работы                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 10561,11   |          |                    |        | 150,73  |
| Кровли                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 214524,83  |          |                    |        | 1255,66 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 4346,52    |          |                    |        | 189,85  |
| Деревянные конструкции                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 149940,66  |          |                    |        | 1018,73 |
| Строительные металлические конструкции                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 2858,15    |          |                    |        | 60,8    |
| Благоустройство (ремонтно-строительные)                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 1320,26    |          |                    |        | 24,87   |
| Автомобильные дороги                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |               | 9527,46    |          |                    |        | 41,09   |

Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7         | 8 | 9 | 10 | 11      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|----|---------|
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве                                                                |   |   |   |   |   |           |   |   |    |         |
|                                                                                                                                              |   |   |   |   |   | 13010     |   |   |    | 44,89   |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                          |   |   |   |   |   | 242,53    |   |   |    | 1,05    |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                   |   |   |   |   |   | 962,6     |   |   |    | 8,99    |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |   |   |   |   |   | 5698,03   |   |   |    | 46,37   |
| Итого                                                                                                                                        |   |   |   |   |   | 767020,49 |   |   |    | 4988,27 |
| В том числе:                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |           |   |   |    |         |
| Материалы                                                                                                                                    |   |   |   |   |   | 641219,1  |   |   |    |         |
| Машины и механизмы                                                                                                                           |   |   |   |   |   | 16407,69  |   |   |    |         |
| ФОТ                                                                                                                                          |   |   |   |   |   | 42729,92  |   |   |    |         |
| Накладные расходы                                                                                                                            |   |   |   |   |   | 42416,78  |   |   |    |         |
| Сметная прибыль                                                                                                                              |   |   |   |   |   | 24832,3   |   |   |    |         |
| ВСЕГО по смете                                                                                                                               |   |   |   |   |   | 767020,49 |   |   |    | 4988,27 |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй" \_\_\_\_\_ Киселёва О.И.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй" \_\_\_\_\_ Газдиев О.И.  
(должность, подпись, расшифровка)

23

СОГЛАСОВАНО:  
Директор ООО "Потенциал Строй"

Е.А. Руденко

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Регионального фонда капитального  
ремонта многоквартирных домов Пензенской области  
Н.В.Моисеева

2016 г.



Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-02 (локальная смета)

Капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 209-150/СП2016-ВК

Сметная стоимость строительных работ 157,135 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14,411 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1601,4 чел. час

Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 (в ред. 2014 г.)

| № пп                                | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |                    |                     | Общая стоимость, руб. |              |                     | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |       |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
|                                     |                                |                                                |            | всего                   | эксплуатации машин | в т.ч. оплаты труда | Всего                 | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу                                                    | всего |
|                                     |                                |                                                |            |                         |                    |                     |                       |              |                     |                                                               |       |
|                                     |                                |                                                |            |                         |                    |                     |                       |              |                     |                                                               |       |
| 1                                   | 2                              | 3                                              | 4          | 5                       | 6                  | 7                   | 8                     | 9            | 10                  | 11                                                            |       |
| Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ        |                                |                                                |            |                         |                    |                     |                       |              |                     |                                                               |       |
| ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 |                                |                                                |            |                         |                    |                     |                       |              |                     |                                                               |       |



| 1                      | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                 | 6               | 7       | 8       | 9               | 10     | 11     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------|---------|---------|-----------------|--------|--------|
| 1                      | ТЕРр65-1-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр          | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм<br>(100 м трубопровода)<br>НР (572,57 руб.): 74% от ФОТ<br>СП (386,87 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,75 | 315,51<br>280,05  | 8,95<br>1,31    | 867,65  | 770,14  | 24,61<br>3,60   | 34,66  | 95,32  |
| 2                      | ТЕРр65-1-2<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр          | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм<br>(100 м трубопровода)<br>НР (89,53 руб.): 74% от ФОТ<br>СП (60,5 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,25 | 542,8<br>481,73   | 15,35<br>2,23   | 135,7   | 120,43  | 3,84<br>0,56    | 59,62  | 14,91  |
| 3                      | ТЕР16-04-002-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр     | Разборка трубопроводов водоснабжения из<br>напорных полиэтиленовых труб наружным<br>диаметром: 20 мм (прим. из полипропиленовых<br>труб)<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС 81-38.2004 п.п. 3.1. Демонтаж (разборка) внутренних<br>санитарно-технических устройств (водопровода,<br>газопровода, канализации, водостоков, отопления,<br>вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к<br>расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>НР (1065,13 руб.): 128% от ФОТ<br>СП (652,3 руб.): 83% от ФОТ | 1,15 | 1327,98<br>733,56 | 594,42<br>70,43 | 1527,18 | 843,6   | 683,58<br>80,99 | 76,096 | 87,51  |
| 4                      | ТССЦлг-01-01-01-041<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с погрузкой<br>вручную<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,49 | 42,6              | 42,6            | 148,67  |         | 148,67          |        |        |
| 5                      | ТССЦлг-03-21-01-015<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т, работающих вне<br>карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,49 | 12,57             | 12,57           | 43,87   |         | 43,87           |        |        |
| КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К6 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                   |                 |         |         |                 |        |        |
| 8                      | ТЕРр65-2-2<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр          | Разборка трубопроводов из чугунных<br>канализационных труб диаметром: 100 мм<br>(100 м трубопровода с фасонными частями)<br>НР (1513,72 руб.): 74% от ФОТ<br>СП (1022,79 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,9  | 713,12<br>701,17  | 11,95<br>4,2    | 2068,05 | 2033,39 | 34,66<br>12,18  | 85,3   | 247,37 |

| 1                                                      | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5                | 6             | 7        | 8     | 9            | 10     | 11     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|----------|-------|--------------|--------|--------|
| 10                                                     | ТЕР16-04-004-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Разборка внутренних трубопроводов<br>канализации из полипропиленовых труб<br>диаметром: 110 мм<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних<br>санитарно-технических устройств (водопровода,<br>газопровода, канализации, водостоков, отопления,<br>вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к<br>расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>НР (47,34 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (28,99 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 0,2 | 221,85<br>204,12 | 17,73<br>1,34 | 44,37    | 40,82 | 3,55<br>0,27 | 22,332 | 4,47   |
| Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                  |               | 10275,21 |       |              |        |        |
| Ниже отм. 0.000                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                  |               |          |       |              |        |        |
| Раздел 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                  |               |          |       |              |        |        |
| НИЖЕ ОТМ. 0.000                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                  |               |          |       |              |        |        |
| 11                                                     | ТЕР16-05-001-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Установка вентилей, задвижек, затворов,<br>клапанов обратных, кранов проходных на<br>трубопроводах из стальных труб диаметром:<br>до 50 мм<br>(1 шт.)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (17,19 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (10,53 руб.): 83%*0,85 от ФОТ              | 1   | 118,39<br>14,92  | 6,93          | 118,39   | 14,92 | 6,93         | 1,6905 | 1,69   |
| 12                                                     | ТССЦ-507-0983<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Фланцы стальные плоские приварные из стали<br>ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10<br>кгс/см2), диаметром 50 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -2  | 33,45            |               | -66,9    |       |              |        |        |
| 13                                                     | ТССЦ-507-1000<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Фланцы стальные плоские приварные из стали<br>ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16<br>кгс/см2), диаметром 50 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 29,86            |               | 59,72    |       |              |        |        |
| 14                                                     | Прайс-лист                                                          | Задвижка чугунная Ду=50, Ру=1,6МПа, КР,<br>АДЛ, цена 2001 г. 5657/1,18/4,57*1,015*1,02<br>(шт.)<br>(Перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Эксплуатационно-складские расходы МАТ=1,02;<br>Транспортные расходы МАТ=1,015)                                                                                                                                                                                   | 1   | 1086,06          |               | 1086,06  |       |              |        |        |
| Итого по разделу 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                  |               | 10275,21 |       |              |        | 449,58 |

| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5                 | 6             | 7       | 8      | 9             | 10      | 11    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------|---------|--------|---------------|---------|-------|
| 15 | ТЕР16-02-002-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из<br>стальных водогазопроводных оцинкованных<br>труб диаметром: 15 мм<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (46,21 руб.): 128% от ФОТ<br>СП (28,3 руб.): 83% от ФОТ    | 0,1 | 3881,92<br>398,59 | 68,69<br>2,46 | 388,19  | 39,86  | 6,87<br>0,25  | 42,6305 | 4,26  |
| 16 | ТССЦ-302-1831<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр:<br>15 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8   | 18,76             |               | 150,08  |        |               |         |       |
| 17 | ТЕР16-02-002-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из<br>стальных водогазопроводных оцинкованных<br>труб диаметром: 20 мм<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (277,21 руб.): 128% от ФОТ<br>СП (169,76 руб.): 83% от ФОТ | 0,6 | 4421,11<br>398,59 | 68,69<br>2,46 | 2652,67 | 239,15 | 41,21<br>1,48 | 42,6305 | 25,58 |
| 18 | ТССЦ-302-1832<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр:<br>20 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8   | 29,47             |               | 235,76  |        |               |         |       |
| 19 | ТЕР16-02-002-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из<br>стальных водогазопроводных оцинкованных<br>труб диаметром: 25 мм<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (231,01 руб.): 128% от ФОТ<br>СП (141,47 руб.): 83% от ФОТ | 0,5 | 4775,69<br>398,59 | 68,69<br>2,46 | 2387,85 | 199,3  | 34,35<br>1,23 | 42,6305 | 21,32 |



| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                 | 6             | 7       | 8      | 9             | 10      | 11    |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------|---------|--------|---------------|---------|-------|
| 20 | ТЕР16-02-002-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (115,51 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (70,74 руб.): 83%*0,85 от ФОТ            | 0,25  | 5630,47<br>398,59 | 68,69<br>2,46 | 1407,62 | 99,65  | 17,17<br>0,62 | 42,6305 | 10,66 |
| 21 | ТЕР16-02-002-06<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (148,49 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (90,94 руб.): 83%*0,85 от ФОТ            | 0,25  | 7910,01<br>512,14 | 121<br>3,45   | 1977,5  | 128,04 | 30,25<br>0,86 | 54,7745 | 13,69 |
| 22 | ТССЦ-301-1224<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 227,2 | 14,3              |               | 3248,96 |        |               |         |       |
| 23 | ТЕР16-07-005-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (127,72 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (78,22 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1,7   | 146,7<br>65,22    | 73,15         | 249,39  | 110,87 | 124,36        | 5,7615  | 9,79  |
| 24 | ТЕР13-03-002-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (15,39 руб.): 90%*0,9 от ФОТ<br>СП (11,31 руб.): 70%*0,85 от ФОТ                                   | 0,3   | 375,99<br>63,2    | 14,16<br>0,13 | 112,8   | 18,96  | 4,25<br>0,04  | 6,1065  | 1,83  |

| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                | 6             | 7         | 8      | 9            | 10    | 11    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|-----------|--------|--------------|-------|-------|
| 25 | ТЕР13-03-004-26<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Окраска металлических огутованных<br>поверхностей: эмалью ПФ-115<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>(за 2 раза (к=2) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к<br>расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (18,95 руб.): 90%*0,9 от ФОТ<br>СП (13,92 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 0,3    | 1024,54<br>77,69 | 18,45<br>0,25 | 307,36    | 23,31  | 5,54<br>0,08 | 8,809 | 2,64  |
| 26 | ТЕР26-01-017-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Изоляция трубопроводов изделиями из<br>вспененного каучука («Армофлекс»),<br>вспененного полиизтилена («Термофлекс»);<br>трубками<br>(10 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (561,89 руб.): 100%*0,9 от ФОТ<br>СП (371,47 руб.): 70%*0,85 от ФОТ                                | 16     | 3553,37<br>39,02 | 26,5          | 56853,92  | 624,32 | 424          | 4,048 | 64,77 |
| 27 | ТССЦ-101-2466<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Краска «Армофиниш»<br>(л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -23,01 | 321,8            |               | -7404,62  |        |              |       |       |
| 28 | ТССЦ-104-0162<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Трубки из вспененного полиизтилена<br>(пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром<br>108х13 мм<br>(м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -176   | 266,84           |               | -46963,84 |        |              |       |       |
| 29 | ТССЦ-104-0954<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Трубки из вспененного полиизтилена,<br>внутренний диаметр: 28 мм, толщина 20 мм<br>(м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66     | 32,76            |               | 2162,16   |        |              |       |       |
| 30 | ТССЦ-104-0956<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Трубки из вспененного полиизтилена,<br>внутренний диаметр: 35 мм, толщина 20 мм<br>(м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55     | 39,27            |               | 2159,85   |        |              |       |       |
| 31 | ТССЦ-104-0957<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Трубки из вспененного полиизтилена,<br>внутренний диаметр: 42 мм, толщина 20 мм<br>(м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27,5   | 41,38            |               | 1137,96   |        |              |       |       |

| 1               | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5               | 6                 | 7       | 8     | 9               | 10      | 11    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|---------|-------|-----------------|---------|-------|
| 32              | ТССЦ-104-0290<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Трубки из вспененного полиэтилена,<br>внутренний диаметр: 60 мм, толщина 20 мм<br>(м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,5   | 61,07           |                   | 1679,43 |       |                 |         |       |
| ВЫШЕ ОТМ. 0.000 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 |                   |         |       |                 |         |       |
| 33              | ТЕР16-04-002-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из<br>напорных полиэтиленовых труб наружным<br>диаметром: 20 мм (прим. из полипропиленовых<br>труб)<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к<br>раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (536,62 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (328,64 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 0,2    | 4565,52<br>2109 | 1857,55<br>220,09 | 913,1   | 421,8 | 371,51<br>44,02 | 218,776 | 43,76 |
| 34              | ТССЦ-507-0622<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Трубы напорные из полиэтилена низкого<br>давления тяжелого типа, наружным диаметром:<br>20 мм<br>(10 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1,798 | 57,69           |                   | -103,73 |       |                 |         |       |
| 35              | ТССЦ-507-3354<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Труба из полипропилен: PN 20/20<br>(м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,98  | 12,02           |                   | 216,12  |       |                 |         |       |
| 37              | ТССЦ-507-3295<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром: 25x20x20 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24     | 2,24            |                   | 53,76   |       |                 |         |       |
| 38              | ТССЦ-507-3173<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Угольник 90 град. полипропиленовый<br>диаметром: 20 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24     | 1,49            |                   | 35,76   |       |                 |         |       |
| 39              | ТССЦ-507-5029<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Муфта полипропиленовая комбинированная, с<br>наружной резьбой диаметром: 20x3/4"<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24     | 13,47           |                   | 323,28  |       |                 |         |       |
| 41              | ТССЦ-302-1831<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром:<br>15 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26     | 18,76           |                   | 487,76  |       |                 |         |       |

| 1                                                      | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                  | 6                 | 7        | 8       | 9                | 10      | 11     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|----------|---------|------------------|---------|--------|
| 42                                                     | ТЕР16-04-002-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/лр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из<br>напорных полиэтиленовых труб наружным<br>диаметром: 25 мм (прим. из<br>полипропиленовых труб)<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к<br>расх.: ЗТМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)<br>НР (1652.79 руб.), 128%*0.9 от ФОТ<br>СП (1012.19 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.8    | 3512.51<br>1658.91 | 1143.78<br>134.48 | 2810.01  | 1327.13 | 915.02<br>107.58 | 172.086 | 137.67 |
| 43                                                     | ТССЦ-507-0588<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/лр   | Трубы напорные из полиэтилена низкого<br>давления среднего типа, наружным диаметром:<br>25 мм<br>(10 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -7,432 | 69.92              |                   | -519.65  |         |                  |         |        |
| 44                                                     | ТССЦ-507-3355<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/лр   | Труба из полипропилена: PN 20/25<br>(м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74.32  | 18.8               |                   | 1397.22  |         |                  |         |        |
| 45                                                     | ТССЦ-507-5008<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/лр   | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром: 25 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24     | 0.99               |                   | 23.76    |         |                  |         |        |
| 46                                                     | Прайс-лист                                                          | Заглушка из полипропилена PN16 диаметром<br>25 мм, цена 2001 г. 2/1, 18/4, 57*1,015*1,02<br>(шт.)<br>(Перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Заготовительско-складские расходы МАТ=1,02;<br>Транспортные расходы МАТ=1,015)                                                                                                                                                                                    | 8      | 0.38               |                   | 3.04     |         |                  |         |        |
| 47                                                     | ТССЦ-301-5815<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/лр   | Хомут металлический с одним стопорным<br>винтом и резиновым профилем для крепления<br>трубопроводов диаметром: 25-28 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24     | 3.47               |                   | 83.28    |         |                  |         |        |
| Итого по разделу 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                    |                   | 35740.46 |         |                  |         | 337.66 |
| Раздел 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                    |                   |          |         |                  |         |        |



| 1                                         | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5                 | 6               | 7        | 8       | 9                | 10    | 11    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|----------|---------|------------------|-------|-------|
| 63                                        | ТЕР16-04-001-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (2441,7 руб.): 128% от ФОТ<br>СП (1493,33 руб.): 83% от ФОТ | 3,1   | 9254,73<br>682,89 | 9,1<br>0,83     | 28689,66 | 2116,96 | 28,21<br>2,57    | 70,84 | 219,6 |
| 64                                        | ТССЦ-301-1224<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350,6 | 14,3              |                 | 5013,58  |         |                  |       |       |
| Итого по разделу 3 КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                   |                 | 37640,27 |         |                  |       | 219,6 |
| Раздел 4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                   |                 |          |         |                  |       |       |
| 65                                        | ТЕРр57-3-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр      | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса)<br>НР (87,57 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (74,43 руб.): 68% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                           | 3,83  | 28,58<br>28,58    |                 | 109,46   | 109,46  |                  | 3,77  | 14,44 |
| 66                                        | ТЕРр57-2-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр      | Разборка покрытий полов: из линолеума и релюна (100 м2 покрытия)<br>НР (236,68 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (201,18 руб.): 68% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,36  | 91,19<br>86,34    | 4,85<br>1,71    | 306,4    | 290,1   | 16,3<br>5,75     | 11,39 | 38,27 |
| 67                                        | ТЕРр57-1-2<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр      | Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусьев (100 м2 основания)<br>НР (103,95 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (88,36 руб.): 68% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                           | 2,235 | 58,14<br>58,14    |                 | 129,94   | 129,94  |                  | 7,67  | 17,14 |
| 68                                        | ТЕР46-04-010-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытия)<br>НР (618,01 руб.): 110% от ФОТ<br>СП (371,43 руб.): 70% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,235 | 367,71<br>231,42  | 136,29<br>47,89 | 821,83   | 517,22  | 304,61<br>107,03 | 30,53 | 68,23 |

| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                  | 6              | 7         | 8       | 9               | 10      | 11     |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------|-----------|---------|-----------------|---------|--------|
| 69 | ТЕР11-01-012-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Укладка лаг: по плитам перекрытий<br>(100 м2 пола)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (850,29 руб.): 123%*0,9 от ФОТ<br>СП (489,66 руб.): 75%*0,85 от ФОТ                                       | 2,235  | 2206,18<br>340,72  | 35,18<br>2,95  | 4930,81   | 761,51  | 78,63<br>6,59   | 41,101  | 91,86  |
| 70 | ТЕР11-01-033-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36<br>мм<br>(100 м2 покрытия)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (1604,34 руб.): 123%*0,9 от ФОТ<br>СП (923,91 руб.): 75%*0,85 от ФОТ                     | 2,235  | 9756,5<br>635,98   | 156,3<br>12,46 | 21805,78  | 1421,42 | 349,33<br>27,85 | 76,7165 | 171,46 |
| 71 | ТЕР11-01-036-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Устройство покрытий: из линолеума на<br>клею «Бустилат»<br>(100 м2 покрытия)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (1486,77 руб.): 123%*0,9 от ФОТ<br>СП (856,2 руб.): 75%*0,85 от ФОТ             | 3,36   | 10900,34<br>393,98 | 66,8<br>5,74   | 36625,14  | 1323,77 | 224,45<br>19,29 | 48,76   | 163,83 |
| 72 | ТССЦ-101-0562<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Линолеум поливинилхлоридный на<br>теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,<br>ВК-ВТ, ЭК-ВТ<br>(м2)                                                                                                                                                                                                                                                                    | -342,7 | 98,02              |                | -33591,45 |         |                 |         |        |
| 73 | ТССЦ-101-4213<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Линолеум полукоммерческий гетерогенный:<br>"TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина<br>защитного слоя 0,6 мм, класс 33)<br>(м2)                                                                                                                                                                                                                                       | 343,7  | 81,35              |                | 27960     |         |                 |         |        |
| 74 | ТЕР11-01-040-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на<br>винтах самонарезающих<br>(100 м плинтуса)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (289,96 руб.): 123%*0,9 от ФОТ<br>СП (166,98 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 3,83   | 1548,65<br>68,39   | 16,15          | 5931,33   | 261,93  | 61,85           | 7,659   | 29,33  |



| 1                                                                                                                                                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                | 8     | 9       | 10 | 11            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------|-------|---------|----|---------------|
| <b>Итого по разделу 4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>                                                                                                  |   |   |   |   |   |                  |       |         |    |               |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>                                                                                                                             |   |   |   |   |   |                  |       |         |    |               |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                       |   |   |   |   |   |                  |       |         |    |               |
| Накладные расходы                                                                                                                                  |   |   |   |   |   | 133231,98        | 13988 | 3987,62 |    | 1601,4        |
| Сметная прибыль                                                                                                                                    |   |   |   |   |   | 14756,52         |       | 422,84  |    |               |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                                              |   |   |   |   |   | 9146,39          |       |         |    |               |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                                                               |   |   |   |   |   | <b>157134,89</b> | ✓     |         |    | <b>1601,4</b> |
|                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   | 6717,37          |       |         |    | 357,6         |
| Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)       |   |   |   |   |   | 53980,24         |       |         |    | 580           |
| Погрузо-разгрузочные работы                                                                                                                        |   |   |   |   |   | 148,67           |       |         |    |               |
| Перевозка грузов автотранспортом                                                                                                                   |   |   |   |   |   | 43,87            |       |         |    |               |
| Материалы                                                                                                                                          |   |   |   |   |   | -42221,76        |       |         |    |               |
| Прайс-лист                                                                                                                                         |   |   |   |   |   | 1089,1           |       |         |    |               |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                         |   |   |   |   |   | 479,72           |       |         |    | 4,47          |
| Теплоизоляционные работы                                                                                                                           |   |   |   |   |   | 57787,28         |       |         |    | 64,77         |
| Полы (ремонтно-строительные)                                                                                                                       |   |   |   |   |   | 1337,97          |       |         |    | 69,85         |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |   |   |   |   |   | 1811,27          |       |         |    | 68,23         |
| Полы                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |                  |       |         |    |               |
| Итого                                                                                                                                              |   |   |   |   |   | 75961,16         |       |         |    | 456,48        |
| В том числе:                                                                                                                                       |   |   |   |   |   | 157134,89        |       |         |    | 1601,4        |
| Материалы                                                                                                                                          |   |   |   |   |   | 115256,36        |       |         |    |               |
| Машины и механизмы                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | 3987,62          |       |         |    |               |
| ФОТ                                                                                                                                                |   |   |   |   |   | 14410,84         |       |         |    |               |
| Накладные расходы                                                                                                                                  |   |   |   |   |   | 14756,52         |       |         |    |               |
| Сметная прибыль                                                                                                                                    |   |   |   |   |   | 9146,39          |       |         |    |               |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                                              |   |   |   |   |   | <b>157134,89</b> |       |         |    | <b>1601,4</b> |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй" \_\_\_\_\_ Киселёва О.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй" \_\_\_\_\_ Газдиев О.И.

(должность, подпись, расшифровка)

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор ООО "Потенциал Строй"

Е.А. Руденко  
2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области  
Н.В. Моисеева  
2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-03**  
(локальная смета)

Капитальный ремонт систем отопления и вентиляции

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 209-150/СП2016-ОВ

Сметная стоимость строительных работ 142,474 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14,092 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1549,62 чел.час

Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 (ред. 2014 г.)

| № пп                                | Шифр и номер позиции норматива                           | Наименование работ и затрат, единица измерения                                                                                                                       | Количество | Стоимость единицы, руб. |                     |                     | Общая стоимость, руб. |              |                    | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
|                                     |                                                          |                                                                                                                                                                      |            | всего                   | эксплуатации машин  | в т.ч. оплаты труда | Всего                 | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу                                                    | всего |
|                                     |                                                          |                                                                                                                                                                      |            | оплаты труда            | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | 7                     | 8            | 9                  | 10                                                            | 11    |
| 1                                   | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                    | 4          | 5                       | 6                   | 6                   | 7                     | 8            | 9                  | 10                                                            | 11    |
| <b>Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b> |                                                          |                                                                                                                                                                      |            |                         |                     |                     |                       |              |                    |                                                               |       |
| 1                                   | ТЕР66-24-2<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/нр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (прим.) (100 м2 наружной площади разобранной изоляции)<br>НР (56,37 руб.): 74% от ФОТ<br>СП (38,09 руб.): 50% от ФОТ | 0,4936     | 154,33<br>154,33        |                     |                     | 76,18                 | 76,18        |                    | 19,1                                                          | 9,43  |

| 1                                     | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                  | 6               | 7        | 8      | 9             | 10         | 11     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|----------|--------|---------------|------------|--------|
| 2                                     | ТЕР65-14-3<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр          | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб в зданиях и<br>сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм<br>(100 м трубопровода)<br>НР (3771,26 руб.); 74% от ФОТ<br>СП (2548,15 руб.); 50% от ФОТ                                                                                                                                       | 14,1   | 380,22<br>361,44   | 8,61            | 5361,1   | 5096,3 | 121,4         | 43,6       | 614,76 |
| 3                                     | ТССЦпр-01-01-041<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр    | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с погрузкой<br>вручную<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                               | 3,49   | 42,6               | 42,6            | 148,67   | 148,67 |               |            |        |
| 4                                     | ТССЦпр-03-21-01-015<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т, работающих вне<br>карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                         | 3,49   | 12,57              | 12,57           | 43,87    | 43,87  |               |            |        |
| Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                 | 12043,69 |        |               |            | 624,19 |
| Раздел 2. ОТОПЛЕНИЕ                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                 |          |        |               |            |        |
| 5                                     | ТЕР18-03-001-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр     | Установка радиаторов: стальных<br>(100 кВт радиаторов и конвекторов)<br>(ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (69,44 руб.); 128% от ФОТ<br>СП (42,53 руб.); 83% от ФОТ | 0,0888 | 22383,88<br>657,83 | 296,29<br>20,99 | 1987,69  | 58,42  | 26,31<br>1,86 | 75,44      | 6,7    |
| 6                                     | ТССЦ-301-0559<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр       | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-<br>6 однорядные<br>(кВт)                                                                                                                                                                                                                                                                          | -8,88  | 199,4              |                 | -1770,67 |        |               |            |        |
| 7                                     | Пракс-лист                                                              | Радиатор стальной отопительный секционный<br>GLOBAL Style Plus-500, 16 секций, цена 2001 г.<br>14720/1, 18/4, 57*1,055*1,02<br>(шт.)<br>(Перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы МАТ=1,055;<br>Эксплуатационно-складские расходы МАТ=1,02)                                       | 3      | 2937,39            |                 | 8812,17  |        |               |            |        |
| 8                                     | ТССЦ-302-1831<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр       | Кран шаровой муфтовый 11БЗП1, диаметром:<br>15 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 246    | 18,76              |                 | 4614,96  |        |               |            |        |
|                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                 |          |        |               | Страница 2 |        |



| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5               | 6             | 7       | 8     | 9             | 10     | 11         |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|---------|-------|---------------|--------|------------|
| 9  | ТЕР18-07-001-05<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Установка кранов воздушных<br>(1 компл.)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (1,58 руб.); 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (0,97 руб.); 83%*0,85 от ФОТ                                                                                                        | 1       | 32,23<br>1,37   |               | 32,23   | 1,37  |               | 0,138  | 11<br>0,14 |
| 10 | ТЕР16-05-001-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм<br>(1 шт.)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (34,38 руб.); 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (21,05 руб.); 83%*0,85 от ФОТ  | 2       | 118,39<br>14,92 | 6,93          | 236,78  | 29,84 | 13,86         | 1,6905 | 3,38       |
| 11 | ТССЦ-507-0983<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4      | 33,45           |               | -133,8  |       |               |        |            |
| 12 | ТССЦ-101-2576<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм<br>(т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,0022 | 17707,03        |               | -38,96  |       |               |        |            |
| 13 | ТССЦ-509-0966<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм<br>(1000 шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,004  | 4119,29         |               | -16,48  |       |               |        |            |
| 14 | ТССЦ-302-2129<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Краны шаровые BROEN VALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                        | 2       | 605,21          |               | 1210,42 |       |               |        |            |
| 15 | ТЕР16-05-001-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм<br>(1 шт.)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (34,39 руб.); 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (21,06 руб.); 83%*0,85 от ФОТ | 1       | 205,41<br>29,52 | 13,75<br>0,33 | 205,41  | 29,52 | 13,75<br>0,33 | 3,3465 | 3,35       |

| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5               | 6             | 7       | 8     | 9             | 10     | 11   |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|---------|-------|---------------|--------|------|
| 16 | ТССЦ-507-0986<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -2      | 53,72           |               | -107,44 |       |               |        |      |
| 17 | ТССЦ-101-2576<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм (т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,0021 | 17707,03        |               | -37,18  |       |               |        |      |
| 18 | ТССЦ-509-0967<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм (1000 шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,002  | 6746,11         |               | -13,49  |       |               |        |      |
| 19 | ТССЦ-302-2130<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм (шт.)                                                                                                                                                                                                                                        | 1       | 981,24          |               | 981,24  |       |               |        |      |
| 20 | ТЕР16-05-001-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (34,39 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (21,06 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1       | 205,41<br>29,52 | 13,75<br>0,33 | 205,41  | 29,52 | 13,75<br>0,33 | 3,3465 | 3,35 |
| 21 | ТССЦ-507-0986<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -2      | 53,72           |               | -107,44 |       |               |        |      |
| 22 | ТССЦ-301-6654<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Клапан статический балансировочный BROEN VALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта: с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм (шт.)                                                                                                                                                                     | 1       | 2411,72         |               | 2411,72 |       |               |        |      |
| 23 | ТССЦ-507-1001<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм (шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2       | 39,4            |               | 78,8    |       |               |        |      |

| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                 | 6             | 7        | 8       | 9               | 10      | 11     |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------|----------|---------|-----------------|---------|--------|
| 24 | ТЕР16-02-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Прокладка трубопроводов отопления из<br>стальных водогазопроводных неоцинкованных<br>труб диаметром: 15 мм<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (2796,36 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (1712,53 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 6,8  | 2796,18<br>354,51 | 59,13<br>2,46 | 19007,22 | 2410,67 | 402,08<br>16,73 | 37,9155 | 257,83 |
| 25 | ТССЦ-302-1831<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр:<br>15 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35   | 18,76             |               | 656,6    |         |                 |         |        |
| 26 | ТЕР16-02-001-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Прокладка трубопроводов отопления из<br>стальных водогазопроводных неоцинкованных<br>труб диаметром: 20 мм<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (1932,78 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (1183,66 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 4,7  | 3244,38<br>354,51 | 59,13<br>2,46 | 15248,59 | 1666,2  | 277,91<br>11,56 | 37,9155 | 178,2  |
| 27 | ТССЦ-302-1832<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр:<br>20 мм<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36   | 29,47             |               | 1060,92  |         |                 |         |        |
| 28 | ТЕР16-02-001-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Прокладка трубопроводов отопления из<br>стальных водогазопроводных неоцинкованных<br>труб диаметром: 25 мм<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (431,79 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (264,44 руб.): 83%*0,85 от ФОТ   | 1,05 | 3499,95<br>354,51 | 59,13<br>2,46 | 3674,95  | 372,24  | 62,09<br>2,58   | 37,9155 | 39,81  |
| 29 | ТЕР16-02-001-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Прокладка трубопроводов отопления из<br>стальных водогазопроводных неоцинкованных<br>труб диаметром: 32 мм<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (246,75 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (151,11 руб.): 83%*0,85 от ФОТ   | 0,6  | 4111,73<br>354,51 | 59,13<br>2,46 | 2467,04  | 212,71  | 35,48<br>1,48   | 37,9155 | 22,75  |



| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                 | 6              | 7       | 8      | 9             | 10      | 11    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------|---------|--------|---------------|---------|-------|
| 30 | ТСЦ-301-6639<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр    | Клапан статический балансировочный BROEN<br>BALLOREX Venturi DRV для систем отопления,<br>ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без<br>измерительного порта: с внутренним резьбовым<br>присоединением из латуни, давлением 2.5 МПа<br>(25 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 32 мм<br>(шт.)                                                                                                                            | 2    | 540.27            |                | 1080.54 |        |               |         |       |
| 31 | ТЕР16-02-001-05<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Прокладка трубопроводов отопления из<br>стальных водогазопроводных неоцинкованных<br>труб диаметром: 40 мм<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (123.37 руб.); 128%*0.9 от ФОТ<br>СП (75.55 руб.); 83%*0.85 от ФОТ  | 0.3  | 3833.7<br>354.51  | 59.13<br>2.46  | 1150.11 | 106.35 | 17.74<br>0.74 | 37.9155 | 11.37 |
| 32 | ТЕР16-02-001-06<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Прокладка трубопроводов отопления из<br>стальных водогазопроводных неоцинкованных<br>труб диаметром: 50 мм<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (255.24 руб.); 128%*0.9 от ФОТ<br>СП (156.31 руб.); 83%*0.85 от ФОТ | 0.5  | 5769.15<br>439.99 | 111.76<br>3.11 | 2884.58 | 220    | 55.88<br>1.56 | 47.058  | 23.53 |
| 33 | ТСЦ-301-6641<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр    | Клапан статический балансировочный BROEN<br>BALLOREX Venturi DRV для систем отопления,<br>ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без<br>измерительного порта: с внутренним резьбовым<br>присоединением из латуни, давлением 2.5 МПа<br>(25 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм<br>(шт.)                                                                                                                            | 1    | 840.51            |                | 840.51  |        |               |         |       |
| 34 | ТЕР16-02-005-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Прокладка трубопроводов отопления и<br>водоснабжения из стальных электросварных<br>труб диаметром: 65 мм<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (136.74 руб.); 128%*0.9 от ФОТ<br>СП (83.74 руб.); 83%*0.85 от ФОТ    | 0.15 | 7363.4<br>787.52  | 183.39<br>3.78 | 1104.51 | 118.13 | 27.51<br>0.57 | 82.984  | 12.45 |

| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5                | 6             | 7       | 8      | 9             | 10     | 11    |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------|---------|--------|---------------|--------|-------|
| 35 | ТССЦ-301-1224<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Крепления для трубопроводов, кронштейны,<br>планки, хомуты<br>(кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 461,1 | 14,3             |               | 6593,73 |        |               |        |       |
| 36 | ТЕР16-07-005-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов<br>систем отопления, водопровода и горячего<br>водоснабжения диаметром: до 50 мм<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к<br>расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)<br>НР (1048.11 руб.) 128%*0.9 от ФОТ<br>СП (641.88 руб.) 83%*0.85 от ФОТ                                        | 13.95 | 146,7<br>65,22   | 73,15         | 2046,47 | 909,82 | 1020,44       | 5,7615 | 80,37 |
| 37 | ТЕР16-07-005-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов<br>систем отопления, водопровода и горячего<br>водоснабжения диаметром: до 100 мм<br>(100 м трубопровода)<br>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к<br>расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)<br>НР (11,27 руб.) 128%*0.9 от ФОТ<br>СП (6,9 руб.) 83%*0.85 от ФОТ                                            | 0,15  | 164,34<br>65,22  | 73,15         | 24,65   | 9,78   | 10,97         | 5,7615 | 0,86  |
| 38 | ТЕР13-03-002-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за<br>один раз: грунтовкой ГФ-021<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к<br>расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)<br>НР (97,47 руб.) 90%*0.9 от ФОТ<br>СП (71,6 руб.) 70%*0.85 от ФОТ                                                                                | 1,9   | 375,99<br>63,2   | 14,16<br>0,13 | 714,38  | 120,08 | 26,9<br>0,25  | 6,1065 | 11,6  |
| 39 | ТЕР13-03-004-26<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Окраска металлических огутованных<br>поверхностей: эмалью ПФ-115<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>(за 2 раза (к=2): ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх. ЗПМ=2, МАТ=2 к<br>расх. ТЗ=2, ТЗМ=2)<br>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к<br>расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25)<br>НР (119,95 руб.) 90%*0.9 от ФОТ<br>СП (88,11 руб.) 70%*0.85 от ФОТ | 1,9   | 1024,54<br>77,69 | 18,45<br>0,25 | 1946,63 | 147,61 | 35,06<br>0,48 | 8,809  | 16,74 |

| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                | 6    | 7              | 8       | 9       | 10    | 11  |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|---------|---------|-------|-----|
| 40 | ТЕР26-01-017-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Изоляция трубопроводов изделями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»); трубками (10 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2194,88 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (1451,06 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 62,5   | 3553,37<br>39,02 | 26,5 | 222085,63<br>✓ | 2438,75 | 1656,25 | 4,048 | 253 |
| 41 | ТССЦ-101-2466<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Краска «Армофиниш» (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -89,88 | 321,8            |      | -28923,38<br>✓ |         |         |       |     |
| 42 | ТССЦ-104-0162<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Трубки из вспененного полистилена (пенополистилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -687,5 | 266,84           |      | -183452,5<br>✓ |         |         |       |     |
| 43 | ТССЦ-104-0952<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 22 мм, толщина 20 мм (м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126,5  | 28,67            |      | 3626,76<br>✓   |         |         |       |     |
| 44 | ТССЦ-104-0954<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 20 мм (м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275    | 32,76            |      | 9009<br>✓      |         |         |       |     |
| 45 | ТССЦ-104-0956<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 20 мм (м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115,5  | 39,27            |      | 4535,69<br>✓   |         |         |       |     |
| 46 | ТССЦ-104-0957<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 20 мм (м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66     | 41,38            |      | 2731,08<br>✓   |         |         |       |     |
| 47 | ТССЦ-104-0959<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 48 мм, толщина 20 мм (м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33     | 46,07            |      | 1520,31<br>✓   |         |         |       |     |
| 48 | ТССЦ-104-0290<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр   | Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 60 мм, толщина 20 мм (м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55     | 61,07            |      | 3358,85<br>✓   |         |         |       |     |

| 1                                                                                                                                            | 2                                                                 | 3                                                                                     | 4    | 5     | 6 | 7          | 8        | 9                | 10 | 11      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|------------|----------|------------------|----|---------|
| 49                                                                                                                                           | ТССЦ-104-0292<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Трубки из вспененного полиэтилена,<br>внутренний диаметр: 76 мм, толщина 20 мм<br>(м) | 16,5 | 80,23 |   | 1323,8     |          |                  |    |         |
| Итого по разделу 2 ОТОПЛЕНИЕ                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | ✓          |          |                  |    |         |
| Итого по разделу 2 ОТОПЛЕНИЕ                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 130430,47  |          |                  |    | 925,43  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                       |      |       |   |            |          |                  |    |         |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                 |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 120497,86  | 14053,49 | 4009,92<br>38,47 |    | 1549,62 |
| Накладные расходы                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 13396,51   |          |                  |    |         |
| Сметная прибыль                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 8579,79    |          |                  |    |         |
| ВСЕГО по смете                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 142474,16  |          |                  |    | 1549,62 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)                                                                          |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 170,64     |          |                  |    | 9,43    |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                                                         |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 11680,51   |          |                  |    | 614,76  |
| Погрузо-разгрузочные работы                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 148,67     |          |                  |    |         |
| Перевозка грузов автотранспортом                                                                                                             |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 43,87      |          |                  |    |         |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 61815      |          |                  |    | 644,09  |
| Материалы                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | -168966,41 |          |                  |    |         |
| Прайс-лист                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 8812,17    |          |                  |    |         |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                   |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 3038,14    |          |                  |    | 28,34   |
| Теплоизоляционные работы                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 225731,57  |          |                  |    | 253     |
| Итого                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 142474,16  |          |                  |    | 1549,62 |
| В том числе:                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                       |      |       |   |            |          |                  |    |         |
| Материалы                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 102434,45  |          |                  |    |         |
| Машины и механизмы                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 4009,92    |          |                  |    |         |
| ФОТ                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 14091,96   |          |                  |    |         |
| Накладные расходы                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 13396,51   |          |                  |    |         |
| Сметная прибыль                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 8579,79    |          |                  |    |         |
| ВСЕГО по смете                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                       |      |       |   | 142474,16  |          |                  |    | 1549,62 |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй" \_\_\_\_\_ Киселёва О.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй" \_\_\_\_\_ Газдиев О.И.

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:  
Директор ООО "Потенциал Строй"



УТВЕРЖДАЮ:

Директор Регионального фонда капитального  
ремонта многоквартирных домов Пензенской области

Е.А.Руденко

2016 г.

Н.В.Моисеева  
2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-04  
(локальная смета)

Капитальный ремонт систем электроснабжения

Основание: рабочий проект 209-150/СП2016-ЭМ  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_  
строительных работ \_\_\_\_\_ 165,641 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 2,674 тыс. руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 160,931 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2,036 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 8,910 тыс. руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 (в ред. 2014 г.) \_\_\_\_\_ 978,32 чел.час

| № пп                         | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |                    |                     | Общая стоимость, руб. |              |                    | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |       |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
|                              |                                |                                                |            | всего                   | эксплуатации машин | в т.ч. оплаты труда | Всего                 | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу                                                    | всего |
|                              |                                |                                                |            | 5                       | 6                  | 7                   | 8                     | 9            | 10                 | 11                                                            | 11    |
| 1                            | 2                              | 3                                              | 4          | 5                       | 6                  | 7                   | 8                     | 9            | 10                 | 11                                                            | 11    |
| Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |                                |                                                |            |                         |                    |                     |                       |              |                    |                                                               |       |



| 1 | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5              | 6             | 7      | 8      | 9             | 10    | 11    |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------|--------|---------------|-------|-------|
| 1 | ТЕРм08-03-599-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм<br>(1 шт.)<br>(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>НР (10,67 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (7,3 руб.): 65% от ФОТ | 1    | 34,62<br>10,09 | 24,53<br>1,14 | 34,62  | 10,09  | 24,53<br>1,14 | 1,047 | 1,05  |
| 2 | ТЕРм08-03-599-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Демонтаж: щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг<br>(1 шт.)<br>(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>НР (4,93 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (3,37 руб.): 65% от ФОТ                                              | 1    | 5,99<br>5,15   | 0,84<br>0,04  | 5,99   | 5,15   | 0,84<br>0,04  | 0,534 | 0,53  |
| 3 | ТЕРм08-03-600-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Демонтаж: счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные<br>(1 шт.)<br>(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>НР (72,76 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (49,78 руб.): 65% от ФОТ                                                                       | 37   | 2,74<br>2,03   | 0,71<br>0,04  | 101,38 | 75,11  | 26,27<br>1,48 | 0,21  | 7,77  |
| 4 | ТЕРм08-03-575-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Демонтаж: прибор или аппарат (автоматические выключатели)<br>(1 шт.)<br>(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>НР (95,42 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (65,29 руб.): 65% от ФОТ                                                                                  | 31   | 3,24<br>3,24   |               | 100,44 | 100,44 |               | 0,336 | 10,42 |
| 5 | ТЕРр67-4-3<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр       | Демонтаж: светильников с лампами накаливания<br>(100 шт.)<br>НР (3,7 руб.): 85% от ФОТ<br>СП (2,83 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,09 | 49,03<br>47,91 | 1,12<br>0,39  | 4,41   | 4,31   | 0,1<br>0,04   | 6,32  | 0,57  |
| 6 | ТЕРр67-3-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр       | Демонтаж: кабели<br>(100 м)<br>НР (410,65 руб.): 85% от ФОТ<br>СП (314,03 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,6  | 73,44<br>73,07 | 0,37<br>0,13  | 484,7  | 482,26 | 2,44<br>0,86  | 9,64  | 63,62 |

| 1                                     | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                | 6     | 7       | 8     | 9    | 10    | 11    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------|---------|-------|------|-------|-------|
| 7                                     | ТСОДН-03-04-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр      | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                 | 0,05 | 42,6             | 42,6  | 2,13    |       | 2,13 |       |       |
| 8                                     | ТССЦпг-03-21-01-015<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                           | 0,05 | 12,57            | 12,57 | 0,63    |       | 0,63 |       |       |
| 9                                     | ТЕР33-04-008-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр     | Демонтаж: подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную<br>(1 км неизолированного провода при 20 опорах)<br>(МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)<br>НР (9,76 руб.): 105% от ФОТ<br>СП (5,27 руб.): 60% от ФОТ | 0,08 | 188,24<br>129,13 | 59,11 | 15,06   | 10,33 | 4,73 | 14,64 | 1,17  |
| Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |       | 1805,12 |       |      |       | 85,13 |

## Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ

ВРУ

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                 |              |         |       |               |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--------------|---------|-------|---------------|------|------|
| 10 | ТЕРм08-03-572-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм<br>(1 шт.)<br>НР (35,57 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (24,34 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                   | 1 | 412,26<br>33,64 | 81,77<br>3,8 | 412,26  | 33,64 | 81,77<br>3,80 | 3,49 | 3,49 |
| 11 | Прайс-лист                                                           | Шкаф металлический настенный IP65, 1200х800х300, SR2, SRN12830K, АВВ, (ВРУ), цена 2001 г. 21306/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы материалы МАТ=1,02;<br>Заготовительско-складские расходы материалы МАТ=1,012) | 1 | 4078,35         |              | 4078,35 |       |               |      |      |

| 1  | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 5              | 6           | 7       | 8     | 9          | 10   | 11   |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-------------|---------|-------|------------|------|------|
| 12 | Прайс-лист<br>МЕТА                                                   | Крыша для защиты от дождя 800х300, ТТ 8030<br>К, АВВ, цена 2001 г. 11589/1, 18/4, 57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы материалы МАТ=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>МАТ=1,012)                                       | 1 | 2218,34        |             | 2218,34 |       |            |      |      |
| 13 | Прайс-лист                                                           | Кронштейн для крепления к стене АА1206,<br>АВВ, (4 шт. компл.), цена 2001 г.<br>387/1, 18/4, 57*1,02*1,012<br>(компл.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы материалы МАТ=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>МАТ=1,012)                         | 1 | 74,08          |             | 74,08   |       |            |      |      |
| 14 | ТЕРм08-03-526-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный,<br>устанавливаемый на конструкции: на стене или<br>колодце, на ток до 100 А<br>(1 шт.)<br>НР (102,55 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (70,17 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                              | 5 | 63,55<br>21,46 | 4,2<br>0,13 | 317,75  | 107,3 | 21<br>0,65 | 2,32 | 11,6 |
| 15 | Прайс-лист                                                           | Выключатель автоматический 3п с хар. С<br>IN=32А, ВА88-32 3Р 32А 25кА, SVA10-3-0032,<br>IEK, цена 2001 г. 3369/1, 18/4, 57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы материалы МАТ=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>МАТ=1,012) | 1 | 644,89         |             | 644,89  |       |            |      |      |
| 16 | Прайс-лист                                                           | Выключатель автоматический 3п с хар. С<br>IN=63А, ВА88-32 3Р 63А 25кА, SVA10-3-0063,<br>IEK, цена 2001 г. 3369/1, 18/4, 57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы материалы МАТ=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>МАТ=1,012) | 3 | 644,89         |             | 1934,67 |       |            |      |      |



| 1  | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                | 6             | 7     | 8     | 9            | 10    | 11   |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|-------|-------|--------------|-------|------|
| 17 | Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр                     | Выключатель автоматический 3п с хар. С<br>In=100A, BA88-32 3P 100A 25kA, SVA10-3-0100,<br>IEK, цена 2001 г. 3337/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT/1,18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>MAT=1,012) | 1    | 638,76           | 638,76        | ✓     |       |              |       |      |
| 18 | ТЕРм08-03-526-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный,<br>устанавливаемый на конструкции: на стене или<br>колонне, на ток до 250 А<br>(1 шт.)<br>НР (26,52 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (18,15 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                               | 1    | 82,4<br>27,79    | 4,24<br>0,13  | 82,4  | 27,79 | 4,24<br>0,13 | 2,76  | 2,76 |
| 19 | Прайс-лист                                                           | Выключатель автоматический 3п с хар. С<br>Ip=125A, Tmax, ABB, цена 2001 г.<br>20627/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT/1,18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>MAT=1,012)                              | 1    | 3948,38          | 3948,38       | ✓     |       |              |       |      |
| 20 | ТЕРм08-03-600-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом<br>основании: трехфазные<br>(1 шт.)<br>НР (13,07 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (8,94 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                  | 2    | 9,58<br>6,75     | 2,37<br>0,13  | 19,16 | 13,5  | 4,74<br>0,26 | 0,7   | 1,4  |
| 21 | Прайс-лист                                                           | Счетчик электроэнергии трехфазный<br>многотарифный SE303 R33 746 JAZ, Цена 2001<br>г. 4356/1,18/3,78*1,03*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. оборудование<br>(ПЗ=ПЗ/1,18/3,78-ПЗ);<br>Транспортные расходы оборудование ПЗ=1,03;<br>Заготовительно-складские расходы оборудование<br>ПЗ=1,012)                   | 2    | 1017,96          | 2035,92       | ✓     |       |              |       |      |
| 22 | ТЕРм08-02-390-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм<br>(100 м)<br>НР (2,86 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (1,96 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                          | 0,02 | 243,25<br>150,68 | 37,52<br>0,13 | 4,87  | 3,01  | 0,75         | 16,29 | 0,33 |
| 23 | Прайс-лист                                                           | Кабель-канал перфорированный 40x40<br>ИМПЛАКТ, СКМ50-040-040-1-K03, IEK, цена 2001<br>г. 213/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(м)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT/1,18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>MAT=1,012)                       | 2    | 40,77            | 81,54         | ✓     |       |              |       |      |

| 1    | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                | 6             | 7      | 8     | 9            | 10 | 11   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|--------|-------|--------------|----|------|
| 24   | ТЕРМОКОТ-0092-104<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Зажим наборный без кожуха<br>(100 шт.)<br>НР (58,63 руб.); 95% от ФОТ<br>СП (40,12 руб.); 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                            | 0,14   | 945,08<br>439,45 | 28,25<br>1,44 | 132,31 | 61,52 | 3,96<br>0,20 | 47 | 6,58 |
| 25   | ТССЦ-509-0100<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр     | Зажимы наборные<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -14,28 | 4,18             |               | -59,69 |       |              |    |      |
| 26   | Прайс-лист                                                            | Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=70<br>мм2, ЭНИ-70 PEN, YZN20-070-K52, IEK, цена<br>2001 г. 522/1, 18/4, 57*1, 02*1, 012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT/1, 18/4, 57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1, 02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>MAT=1, 012) | 2      | 99,92            |               | 199,84 |       |              |    |      |
| 27   | Прайс-лист                                                            | Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=16<br>мм2, ЭНИ-16 PEN, YZN20-016-K52, IEK, цена<br>2001 г. 106/1, 18/4, 57*1, 02*1, 012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT/1, 18/4, 57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1, 02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>MAT=1, 012) | 5      | 20,29            |               | 101,45 |       |              |    |      |
| 28   | Прайс-лист                                                            | Зажим клеммный синий S=95 мм2, ЭНИ-95<br>синий, YZN10-095-K07, IEK, цена 2001 г.<br>576/1, 18/4, 57*1, 02*1, 012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT/1, 18/4, 57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1, 02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>MAT=1, 012)           | 2      | 110,26           |               | 220,52 |       |              |    |      |
| 29   | Прайс-лист                                                            | Зажим клеммный синий S=16 мм2, ЭНИ-16<br>синий, YZN10-016-K07, IEK, цена 2001 г.<br>62,7/1, 18/4, 57*1, 02*1, 012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT/1, 18/4, 57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1, 02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>MAT=1, 012)          | 5      | 12               |               | 60     |       |              |    |      |
| ЩО-1 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |               |        |       |              |    |      |



| 1  | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 5               | 6             | 7      | 8      | 9             | 10   | 11    |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---------------|--------|--------|---------------|------|-------|
| 30 | ТЕРм08-03-526-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Блок управления шкафаго исполнения или<br>распределительный пункт (шкаф),<br>устанавливаемый: в нише, высота и ширина до<br>700х850 мм<br>(1 шт.)<br>НР (22,49 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (15,39 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                               | 1 | 175,37<br>22,36 | 29,92<br>1,31 | 175,37 | 22,36  | 29,92<br>1,31 | 2,32 | 11    |
| 31 | Прайс-лист                                                           | Шкаф металлический встроенный на 36<br>модулей 540х320х120 мм, ЩРВ-36з-1 36 УХЛЗ,<br>МКМ14-v-36-30-z, IEK, (ЩО-1), Цена 2001<br>г.1496/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы материалы МАТ=1,02;<br>Заготовительско-складские расходы материалы<br>МАТ=1,012) | 1 | 286,36          |               | 286,36 |        |               |      |       |
| 32 | ТЕРм08-03-526-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный,<br>устанавливаемый на конструкции: на стене или<br>колодце, на ток до 25 А<br>(1 шт.)<br>НР (95,96 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (65,66 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                       | 7 | 37,35<br>14,43  | 1,56          | 261,45 | 101,01 | 10,92         | 1,56 | 10,92 |
| 33 | Прайс-лист                                                           | Выключатель автоматический 1п с хар. С<br>In=16А, ВА47-29 1Р 16А MVA20-1-016-С, IEK,<br>Цена 2001 г. 102/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы материалы МАТ=1,02;<br>Заготовительско-складские расходы материалы<br>МАТ=1,012)                               | 3 | 19,52           |               | 58,56  |        |               |      |       |
| 34 | Прайс-лист                                                           | Выключатель автоматический<br>дифференциального тока In=25А, Iyг=30мА,<br>АВДТ32, МАД22-5-025-С30, IEK, Цена 2001 г.<br>955/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы материалы МАТ=1,02;<br>Заготовительско-складские расходы материалы<br>МАТ=1,012)            | 3 | 182,8           |               | 548,4  |        |               |      |       |
| 35 | Прайс-лист                                                           | Выключатель автоматический<br>дифференциального тока In=25А, Iyг=30мА,<br>АВДТ34, МАД22-6-025-С30, IEK, Цена 2001 г.<br>1346/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы материалы МАТ=1,02;<br>Заготовительско-складские расходы материалы<br>МАТ=1,012)           | 1 | 257,65          |               | 257,65 |        |               |      |       |

| 1  | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5                | 6             | 7      | 8     | 9            | 10    | 11   |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------|--------|-------|--------------|-------|------|
| 36 | ТЕРм08-02-390-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Прибор или аппарат<br>(1 шт.)<br>НР (30,78 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (21,06 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                             | 3     | 11,2<br>10,8     |               | 33,6   | 32,4  |              | 1,12  | 3,36 |
| 37 | Прайс-лист                                                           | DIN-рейка L=250 мм, YDN10-0025, IEK, цена<br>2001 г. 18,6/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT/1,18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>MAT=1,012)                                         | 3     | 3,56             |               | 10,88  |       |              |       |      |
| 38 | ТЕРм08-02-390-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм<br>(100 м)<br>НР (2,86 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (1,96 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                           | 0,02  | 243,25<br>150,68 | 37,52<br>0,13 | 4,87   | 3,01  | 0,75         | 16,29 | 0,33 |
| 39 | Прайс-лист                                                           | Кабель-канал перфорированный 40x40<br>ИМПАКТ, СКМ50-040-040-1-K03, IEK, цена 2001<br>г.213/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(м)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT/1,18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>MAT=1,012)          | 2     | 40,77            |               | 81,54  |       |              |       |      |
| 40 | ТЕРм08-01-082-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Зажим наборный без кобуха<br>(100 шт.)<br>НР (16,76 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (11,47 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                    | 0,04  | 945,08<br>439,45 | 28,25<br>1,44 | 37,8   | 17,58 | 1,13<br>0,06 | 47    | 1,88 |
| 41 | ТССЦ-509-0100<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр    | Зажимы наборные<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4,08 | 4,18             |               | -17,05 |       |              |       |      |
| 42 | Прайс-лист                                                           | Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=16<br>мм2, ЭНИ-16 PEN, YZN20-016-K52, IEK, цена<br>2001 г. 106/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT/1,18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>MAT=1,012) | 2     | 20,29            |               | 40,58  |       |              |       |      |
| 43 | Прайс-лист                                                           | Зажим клеммный синий S=16 мм2, ЭНИ-16<br>синий, YZN10-016-K07, IEK, цена 2001 г.<br>62,7/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT/1,18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>MAT=1,012)          | 2     | 12               |               | 24     |       |              |       |      |

| 1                                                                                                                                          | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5               | 6             | 7            | 8     | 9              | 10   | 11   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------|--------------|-------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                            | Гранд-СМЕТА №1, ШР2, ШР3                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                 |               |              |       |                |      |      |
| 44                                                                                                                                         | ТЕРм08-03-572-08<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм<br>(1 шт.)<br>НР (67,46 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (46,16 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                       | 3  | 175,37<br>22,36 | 29,92<br>1,31 | 526,11<br>✓  | 67,08 | 89,76<br>3,93  | 2,32 | 6,96 |
| 45                                                                                                                                         | Прайс-лист                                                           | Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265x440x120 мм, ШРв-18з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-в-18-30-з, ИЕК, (ШР), цена 2001 г. 1015/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительско-складские расходы материалы MAT=1,012) | 3  | 194,29          |               | 582,87<br>✓  |       |                |      |      |
| 46                                                                                                                                         | ТЕРм08-03-526-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А<br>(1 шт.)<br>НР (61,53 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (42,1 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                             | 3  | 63,55<br>21,46  | 4,2<br>0,13   | 190,65<br>✓  | 64,38 | 12,6<br>0,39   | 2,32 | 6,96 |
| 47                                                                                                                                         | Прайс-лист                                                           | Выключатель автоматический 3п с хар. С In=50А, ВА88-32 3Р 50А 25кА, SVA10-3-0050, ИЕК, Цена 2001 г. 3369/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительско-складские расходы материалы MAT=1,012)                     | 3  | 644,89          |               | 1934,67<br>✓ |       |                |      |      |
| ЩЭ1.1, ЩЭ2.1, ЩЭ3.1, ЩЭ4.1, ЩЭ7.1, ЩЭ8.1, ЩЭ1.2, ЩЭ2.2, ЩЭ3.2, ЩЭ4.2, ЩЭ5.2, ЩЭ6.2, ЩЭ7.2, ЩЭ8.2, ЩЭ1.3, ЩЭ2.3, ЩЭ3.3, ЩЭ6.3, ЩЭ7.3, ЩЭ8.3 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                 |               |              |       |                |      |      |
| 48                                                                                                                                         | ТЕРм08-03-572-08<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм<br>(1 шт.)<br>НР (449,73 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (307,71 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                     | 20 | 175,37<br>22,36 | 29,92<br>1,31 | 3507,4<br>✓  | 447,2 | 598,4<br>26,20 | 2,32 | 46,4 |



| 1                          | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5               | 6             | 7       | 8      | 9              | 10   | 11    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------|---------|--------|----------------|------|-------|
| 49                         | Прайс-лист<br>ИМЕТ                                                   | Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265x440x120 мм, ЦРВ-18з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-в-18-30-з, IEK, (ЩЭ2.2, ЩЭ3.2), цена 2001 г. 1015/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT1,18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы MAT=1,012) | 20 | 194,29          |               | 3885,8  |        |                |      |       |
| ЩЭ5.1, ЩЭ4.3, ЩЭ5.3, ЩЭ6.1 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                 |               |         |        |                |      |       |
| 50                         | ТЕРм08-03-572-08<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм<br>(1 шт.)<br>НР (89,95 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (61,54 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                            | 4  | 175,37<br>22,36 | 29,92<br>1,31 | 701,48  | 89,44  | 119,68<br>5,24 | 2,32 | 9,28  |
| 51                         | Прайс-лист                                                           | Шкаф металлический встроенный на 48 модулей 630x320x120 мм, ЦРВ-48з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-в-48-30-з, IEK, цена 2001 г. 1938/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT1,18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы MAT=1,012)                 | 4  | 370,97          |               | 1483,88 |        |                |      |       |
| ПРОЧЕЕ                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                 |               |         |        |                |      |       |
| 52                         | ТЕРм08-03-600-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (материал заказчика)<br>(1 шт.)<br>НР (228,76 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (156,52 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                         | 35 | 9,58<br>6,75    | 2,37<br>0,13  | 335,3   | 236,25 | 82,95<br>4,55  | 0,7  | 24,5  |
| 53                         | ТЕРм08-03-526-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А<br>(1 шт.)<br>НР (466,09 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (318,9 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                 | 34 | 37,36<br>14,43  | 1,56          | 1269,9  | 490,62 | 53,04          | 1,56 | 53,04 |

53

| 1                                       | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                | 6       | 7        | 8            | 9    | 10 | 11     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------|----------|--------------|------|----|--------|
| 54                                      | Приказ Минстроя<br>№140/пр                                           | Выключатель автоматический<br>дифференциального тока In=25А, I <sub>ут</sub> =30мА,<br>АВДТ32, МАД22-5-025-С30, IEK, Цена 2001 г.<br>955/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы материалы МАТ=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>МАТ=1,012) | 34   | 182,8            | 6215,2  |          |              |      |    |        |
| 55                                      | ТЕРм10-08-003-05<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Устройство опτικο-(фото)электрическое:<br>прибор опτικο-электрический в одноблочном<br>исполнении<br>(1 шт.)<br>НР (689,41 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (517,06 руб.): 60% от ФОТ                                                                                                                                                                                   | 16   | 58,51<br>53,86   | 936,16  | 861,76   | 5,12         | 5,76 |    | 92,16  |
| 56                                      | Прайс-лист                                                           | Датчик движения инфракрасный ДД024В, LDD-<br>024D-110-01, IEK, цена 2001 г.<br>1058/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы материалы МАТ=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>МАТ=1,012)                                                      | 12   | 202,52           | 2430,24 |          |              |      |    |        |
| 57                                      | Прайс-лист                                                           | Фотореле ФР602, LFR20-602-4400003, IEK,<br>цена 2001 г. 429/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы материалы МАТ=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>МАТ=1,012)                                                                              | 4    | 82,12            | 328,48  |          |              |      |    |        |
| Итого по разделу 2 ОБОРУДОВАНИЕ         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         | 47467,92 |              |      |    | 284,27 |
| Раздел 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |         |          |              |      |    |        |
| 58                                      | ТЕРм08-03-594-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Светильник отдельно устанавливаемый: на<br>штырях с количеством ламп в светильнике 1<br>(100 шт.)<br>НР (97,08 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (66,42 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                | 0,15 | 861,83<br>678,66 | 129,27  | 101,8    | 7,12<br>0,39 | 70,4 |    | 10,56  |
| 59                                      | Прайс-лист                                                           | Светильник настенный с компактной<br>люминесцентной лампой 220В, 50Гц, 11Вт,<br>IP65, OD111, Световые технологии, цена 2001<br>г. 2068/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ);<br>Транспортные расходы материалы МАТ=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>МАТ=1,012)   | 3    | 395,85           | 1187,55 |          |              |      |    |        |



| 1  | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                 | 6               | 7       | 8      | 9            | 10    | 11   |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------|---------|--------|--------------|-------|------|
| 60 | Прайс-лист<br>СВЕТА                                                  | Светильник настенный 1х36 Вт с блоком аварийного питания OTN136+ES1, Световые технологии, цена 2001 г.<br>7026/1, 18/4, 57*1, 02*1, 012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1, 18/4, 57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1, 02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы MAT=1, 012) | 12   | 1344,9            |                 | 16138,8 |        |              |       |      |
| 61 | Прайс-лист                                                           | Лампа компактная люминесцентная 11 Вт, DULUX S11W, OSRAM, цена 2001 г.<br>135/1, 18/4, 57*1, 02*1, 012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1, 18/4, 57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1, 02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы MAT=1, 012)                                  | 3    | 25,84             |                 | 77,52   |        |              |       |      |
| 62 | Прайс-лист                                                           | Лампа люминесцентная 36 Вт, T8, PHILIPS, цена 2001 г. 73,2/1, 18/4, 57*1, 02*1, 012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1, 18/4, 57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1, 02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы MAT=1, 012)                                                     | 12   | 14,01             |                 | 168,12  |        |              |       |      |
| 63 | ТЕРМ08-03-593-06<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый<br>(100 шт.)<br>НР (210,53 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (144,05 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                           | 0,32 | 1439,67<br>680,97 | 248,13<br>11,55 | 460,69  | 217,91 | 79,4<br>3,70 | 70,64 | 22,6 |
| 64 | Прайс-лист                                                           | Светильник для ламп накаливания НПП 03-40-001, АСТЗ, цена 2001 г.<br>508/1, 18/4, 57*1, 02*1, 012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1, 18/4, 57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1, 02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы MAT=1, 012)                                       | 32   | 97,24             |                 | 3111,68 |        |              |       |      |
| 65 | ТССЦ-509-4877<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр    | Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем: Б220-230-40<br>(10 шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,2  | 18,26             |                 | 58,43   |        |              |       |      |

| 1                                                | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5                | 6             | 7        | 8      | 9             | 10          | 11    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|----------|--------|---------------|-------------|-------|
| 66                                               | ТЕРм08-02-005-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с<br>лампами: ртутными (прим.<br>металлогалогенными)<br>(1 шт.)<br>НР (18,03 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (12,34 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                        | 1   | 129,43<br>14,91  | 55,56<br>4,07 | 129,43   | 14,91  | 55,56<br>4,07 | 1,46        | 1,46  |
| 67                                               | Прайс-лист                                                           | Светильник для установки на кронштейн<br>FALCON NTK 70H150, Световые технологии,<br>цена 2001 г. 8612/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT/1,18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>MAT=1,012) | 1   | 1648,49          |               | 1648,49  |        |               |             |       |
| 68                                               | Прайс-лист                                                           | Лампа металлогалогенная 150Вт, HQIE<br>150W/WDL CLEAR, OSRAM, цена 2001 г.<br>2925/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT/1,18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>MAT=1,012)                    | 1   | 559,9            |               | 559,9    |        |               |             |       |
| 69                                               | ТЕРм08-02-364-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Кронштейн «Переход» на: стене<br>(1 шт.)<br>НР (8,07 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (5,52 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 17,53<br>8,1     | 7,12<br>0,39  | 17,53    | 8,1    | 7,12<br>0,39  | 0,84        | 0,84  |
| 70                                               | ТССЦ-201-1338<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр    | Кронштейн для консольных и подвесных<br>светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.K1-<br>1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)<br>(шт.)                                                                                                                                                                                           | 1   | 517,79           |               | 517,79   |        |               |             |       |
| Итого по разделу 3 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 24767,24         |               | 24767,24 | ✓      |               |             | 35,46 |
| Раздел 4. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                  |               |          |        |               |             |       |
| 71                                               | ТЕРм08-02-390-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм<br>(100 м)<br>НР (171,93 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (117,64 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                           | 1,2 | 243,25<br>150,68 | 37,52<br>0,13 | 291,9    | 180,82 | 45,02<br>0,16 | 16,29       | 19,55 |
| 72                                               | ТССЦ-509-1843<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр    | Кабель-канал (короб) "Legrand": 40x20 мм<br>(м)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 | 30,04            |               | 3604,8   |        |               |             |       |
| Итого по разделу 4 МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 4186,27          |               | 4186,27  | ✓      |               |             | 19,55 |
| Раздел 5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                  |               |          |        |               |             |       |
| 73                                               | ТЕРм08-03-603-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Ящик с понижающим трансформатором<br>(1 шт.)<br>НР (63,38 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (43,37 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                  | 6   | 17,47<br>10,99   | 2,79<br>0,13  | 104,82   | 65,94  | 16,74<br>0,78 | 1,14        | 6,84  |
|                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                  |               |          |        |               | Страница 13 |       |

| 1                                              | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                | 6             | 7       | 8     | 9            | 10   | 11   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|---------|-------|--------------|------|------|
| 74                                             | ТССЦ-103-0005<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр    | Ящик ЯТП 0,25<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6    | 245,1            |               | 1470,6  |       |              |      |      |
| 75                                             | ТЕРм08-03-591-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Выключатель: одноклавишный неутопленного<br>типа при открытой проводке<br>(100 шт.)<br>НР (11,59 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (7,93 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                       | 0,04 | 428,88<br>304,62 | 16,32<br>0,39 | 17,16   | 12,18 | 0,65<br>0,02 | 31,6 | 1,26 |
| 76                                             | Прайс-лист                                                           | Выключатель одноклавишный открытой<br>установки белого цвета, IP44, QUTEО, 782300.<br>Legrand, цена 2001 г. 279/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT71,18/4,57-MAT7);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительно-складские расходы материалы<br>MAT=1,012) | 4    | 53,41            |               | 213,64  |       |              |      |      |
| Итого по разделу 5 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                  |               | 1932,49 |       |              |      | 8,1  |

#### Раздел 6. ТРУБЫ

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                |     |                  |                |        |       |               |       |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------|--------|-------|---------------|-------|------|
| 77 | ТЕРм08-02-407-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Труба стальная по установленным<br>конструкциям, по стенам с креплением<br>скобами, диаметр: до 25 мм<br>(100 м)<br>НР (87,48 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (59,85 руб.): 65% от ФОТ | 0,4 | 630,72<br>225,21 | 160,26<br>4,99 | 252,29 | 90,08 | 64,1<br>2,00  | 24,64 | 9,86 |
| 78 | ТССЦ-103-0003<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр    | Трубы стальные сварные водогазопроводные с<br>резьбой черные легкие (неоцинкованные)<br>диаметр условного прохода: 25 мм, толщина<br>стенки 2,8 мм<br>(м)                      | 40  | 15,78            |                | 631,2  |       |               |       |      |
| 79 | ТЕРм08-02-407-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Труба стальная по установленным<br>конструкциям, по стенам с креплением<br>скобами, диаметр: до 40 мм<br>(100 м)<br>НР (88,88 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (60,81 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 | 777,93<br>303,45 | 226,6<br>8,4   | 233,38 | 91,04 | 67,98<br>2,52 | 33,2  | 9,96 |
| 80 | ТССЦ-103-0005<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр    | Трубы стальные сварные водогазопроводные с<br>резьбой черные легкие (неоцинкованные)<br>диаметр условного прохода: 40 мм, толщина<br>стенки 3 мм<br>(м)                        | 30  | 23,35            |                | 700,5  |       |               |       |      |



| 1                        | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                | 4      | 5                 | 6               | 7        | 8      | 9              | 10   | 11    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------|----------------|------|-------|
| 81                       | ТЕРм08-02-412-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Труба стальная по установленным<br>конструкциям, по стенам с креплением<br>скобами, диаметр: до 80 мм<br>(100 м)<br>НР (193,33 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (132,28 руб.): 65% от ФОТ | 0,4    | 1012,62<br>493,56 | 333,14<br>15,22 | 405,05   | 197,42 | 133,26<br>6,09 | 54   | 21,6  |
| 82                       | ТССЦ-103-0007<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр    | Трубы стальные сварные водогазопроводные с<br>резьбой черные легкие (неоцинкованные)<br>диаметр условного прохода: 65 мм, толщина<br>стенки 3,2 мм<br>(м)                        | 40     | 36,86             |                 | 1474,4   |        |                |      |       |
| 83                       | ТЕРм08-10-010-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для<br>защиты проводов и кабелей<br>(100 м)<br>НР (502,92 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (344,1 руб.): 65% от ФОТ                                      | 3,9    | 221,27<br>136,74  | 65,32           | 862,95   | 528,39 | 254,75         | 15,2 | 59,28 |
| 84                       | ТССЦ-103-2432<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр    | Трубы жесткие гладкие легкие из<br>самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,<br>диаметром: 25 мм<br>(10 м)                                                                           | 12,144 | 54,66             |                 | 663,79   |        |                |      |       |
| 85                       | ТССЦ-103-2434<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр    | Трубы жесткие гладкие легкие из<br>самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,<br>диаметром: 40 мм<br>(10 м)                                                                           | 3,036  | 125,97            |                 | 382,44   |        |                |      |       |
| 86                       | ТССЦ-103-2436<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр    | Трубы жесткие гладкие легкие из<br>самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,<br>диаметром: 63 мм<br>(10 м)                                                                           | 24,288 | 301,43            |                 | 7321,13  |        |                |      |       |
| Итого по разделу 6 ТРУБЫ |                                                                      |                                                                                                                                                                                  |        |                   |                 | 14396,79 |        |                |      | 100,7 |

#### Раздел 7. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                 |              |         |        |              |      |       |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|------|-------|
| 87 | ТЕРм08-02-412-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Затягивание провода в проложенные трубы и<br>металлические рукава первого одножильного<br>или многожильного в общей оплетке,<br>суммарное сечение: до 16 мм2<br>(100 м)<br>НР (274,93 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (188,11 руб.): 65% от ФОТ | 5      | 101,57<br>57,49 | 7,12<br>0,39 | 507,85  | 287,45 | 35,6<br>1,95 | 6,29 | 31,45 |
| 88 | ТССЦ-501-8466<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр    | Кабель силовой с медными жилами с<br>поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,<br>не распространяющий горение, с низким дымо-<br>и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом<br>жил - 1 и сечением 16 мм2<br>(1000 м)                    | 0,3315 | 16115,94        |              | 5342,43 |        |              |      |       |

| 1  | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                | 6            | 7        | 8       | 9             | 10   | 11     |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|----------|---------|---------------|------|--------|
| 89 | ТСЦ-501-8466<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр     | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 (1000 м)   | 0,1785 | 72774,94         |              | 12890,33 |         |               |      |        |
| 90 | ТЕРм08-02-399-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м)<br>НР (39,33 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (26,91 руб.): 65% от ФОТ                                                                                             | 1,2    | 51,03<br>34,37   | 2,37<br>0,13 | 61,24    | 41,24   | 2,84<br>0,16  | 3,76 | 4,51   |
| 91 | ТСЦ-501-8509<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр     | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 (1000 м)    | 0,0714 | 26703,4          |              | 1906,62  |         |               |      |        |
| 92 | ТСЦ-501-8466<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр     | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2 (1000 м)   | 0,051  | 16115,94         |              | 821,91   |         |               |      |        |
| 93 | ТЕРм08-02-403-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м)<br>НР (2389,55 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (1634,96 руб.): 65% от ФОТ | 16,65  | 202,35<br>150,81 | 4,75<br>0,26 | 3369,13  | 2510,99 | 79,09<br>4,33 | 16,5 | 274,73 |
| 94 | ТСЦ-501-8483<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр     | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)  | 0,4284 | 7266,43          |              | 3112,94  |         |               |      |        |
| 95 | ТСЦ-501-8466<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр     | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2 (1000 м)   | 1,2699 | 16115,94         |              | 20465,63 |         |               |      |        |



| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                  | 6                 | 7       | 8     | 9               | 10     | 11 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|---------|-------|-----------------|--------|----|
| 96  | Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр                    | Коробка распаячная скрытой установки<br>100x100x45 мм, 10160, ТУСО, цена 2001 г.<br>26,9/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT1, 18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительско-складские расходы материалы<br>MAT=1,012)                                                                                                                                                              | 20     | 5,15               |                   | 103     |       |                 |        |    |
| 97  | Прайс-лист                                                          | Коробка распаячная 220x170x86 мм,<br>IP55, PLEXO, 092032, Legrand, цена 2001 г.<br>1250/1,18/4,57*1,02*1,012<br>(шт.)<br>(перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы<br>(MAT=MAT1, 18/4,57-MAT);<br>Транспортные расходы материалы MAT=1,02;<br>Заготовительско-складские расходы материалы<br>MAT=1,012)                                                                                                                                                               | 35     | 239,27             |                   | 8374,45 |       |                 |        |    |
| 98  | ТЕР33-04-017-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Подвеска самонесущих изолированных<br>проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1<br>кВ (со снятием напряжения) при количестве 29<br>опор: с использованием автогидроподъемника<br>(1000 м)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (44,4 руб.); 105%*0,9 от ФОТ<br>СП (23,96 руб.); 60%*0,85 от ФОТ | 0,04   | 11032,79<br>693,99 | 5129,63<br>480,55 | 441,31  | 27,76 | 205,19<br>19,22 | 75,026 | 3  |
| 99  | ТССЦ-111-3138<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Комплект для простого анкерного крепления<br>EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим<br>PA1500<br>(компл.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,08  | 244,82             |                   | -19,59  |       |                 |        |    |
| 100 | ТССЦ-111-3141<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES<br>1500E<br>(компл.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,16  | 150,43             |                   | -174,5  |       |                 |        |    |
| 101 | ТССЦ-111-3165<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7<br>мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в<br>пластмассовой коробке с кабельной бухтой)<br>F207 (СИП)<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,072 | 19,6               |                   | -1,41   |       |                 |        |    |
| 102 | ТССЦ-111-3170<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП)<br>(шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2,48  | 5,19               |                   | -12,87  |       |                 |        |    |

| 1                                                | 2                                                                 | 3                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6 | 7        | 8 | 9 | 10 | 11     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|----------|---|---|----|--------|
| 103                                              | ТССЦ-111-3138<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 (1000 м)            | 0,04 | 79394,84 |   | 3175,79  |   |   |    |        |
| 104                                              | ТССЦ-111-3138<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (компл.)                                          | 2    | 244,82   |   | 489,64   |   |   |    |        |
| 105                                              | ТССЦ-111-3165<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.) | 0,2  | 19,6     |   | 3,92     |   |   |    |        |
| 106                                              | ТССЦ-111-3170<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Скреп размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.)                                                                                                          | 5    | 5,19     |   | 25,95    |   |   |    |        |
| 107                                              | ТССЦ-111-0139<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р 645 (шт.)                                                                               | 4    | 35,94    |   | 143,76   |   |   |    |        |
| 108                                              | ТССЦ-111-0145<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Зажим анкерный (СИП): DN 123 (шт.)                                                                                                             | 1    | 28,78    |   | 28,78    |   |   |    |        |
| Итого по разделу 7 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ |                                                                   |                                                                                                                                                |      |          |   | 65778,46 | ✓ |   |    | 313,69 |

Раздел 8. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                    |               |         |        |                |       |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------|---------|--------|----------------|-------|-------------|
| 109 | ТЕР-02-057-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр    | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)<br>(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (287,55 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (152,76 руб.): 45% от ФОТ | 0,2975 | 1342,42<br>1342,42 |               | 399,37  | 399,37 |                | 177,1 | 52,69       |
| 110 | ТЕР-08-02-472-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (прим. сечением 200 мм2) (100 м)<br>НР (249,69 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (170,84 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                               | 1,7    | 289,06<br>151,72   | 87,36<br>2,89 | 491,4   | 257,92 | 148,51<br>4,91 | 16,6  | 28,22       |
| 111 | ТССЦ-101-4678<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/нр    | Сталь полосовая: 40х5 мм, 1,57 кг/м.п. (т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,2669 | 6467,18            |               | 1726,09 |        |                |       |             |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                    |               |         |        |                |       | Страница 18 |

| 1                                            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5                | 6               | 7         | 8       | 9              | 10     | 11          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------|---------|----------------|--------|-------------|
| 112                                          | ТЕР01-02-014<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр    | Заземлитель вертикальный из круглой стали<br>диаметром: 16 мм<br>(10 шт.)<br>НР (132,72 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (90,81 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,8     | 168,45<br>75,77  | 61,74<br>1,84   | 303,21    | 136,39  | 111,13<br>3,31 | 8,29   | 14,92       |
| 113                                          | ТССЦ-204-0006<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр   | Горячекатаная арматурная сталь гладкая<br>класса А-I, диаметром: 16-18 мм, 1,58 кг/м. п.<br>(т)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,08532 | 5786,68          |                 | 493,72    |         |                |        |             |
| 114                                          | ТЕР01-02-061-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Засыпка ручную траншей, пазух котлованов и<br>ям, группа грунтов: 2<br>(100 м3 грунта)<br>(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (174,55 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (92,73 руб.): 45% от ФОТ                             | 0,2975  | 814,88<br>814,88 |                 | 242,43    | 242,43  |                | 111,78 | 33,25       |
| 115                                          | ТЕР33-03-004-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Забивка вертикальных заземлителей ручную<br>на глубину до 3 м<br>(1 заземлитель)<br>(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (6,08 руб.): 105% от ФОТ<br>СП (3,28 руб.): 60% от ФОТ                                     | 1       | 40,32<br>6,43    | 3,35            | 40,32     | 6,43    | 3,35           | 0,782  | 0,78        |
| 116                                          | ТЕР33-03-003-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Устройство заземлителя: протяженного в<br>грунтах 1-4 групп при длине луча до 25 м<br>(100 м заземляющих устройств)<br>(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (17,49 руб.): 105% от ФОТ<br>СП (9,44 руб.): 60% от ФОТ | 0,21    | 1058,31<br>69,56 | 443,31<br>18,55 | 222,25    | 14,61   | 93,1<br>3,90   | 7,4405 | 1,56        |
| Итого по разделу 8 ЗАЗЕМЛЕНИЕ                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 | 5306,71   |         |                |        | 131,42      |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 |           |         |                |        |             |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 | 151937,46 | 8801,72 | 2592,91        |        | 978,32      |
| Накладные расходы                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 |           |         | 108,18         |        |             |
| Сметная прибыль                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 | 8138,38   |         |                |        |             |
| ВСЕГО по смете                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 | 5585,16   |         |                |        |             |
| Итого Строительные работы                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 | 165641    |         |                |        | 978,32      |
| Итого Монтажные работы                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 | 2674,45   |         |                |        | 92,45       |
| Итого Оборудование                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 | 160930,63 |         |                |        | 885,67      |
| Итого                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 | 2035,92   |         |                |        |             |
| В том числе:                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 | 165641    |         |                |        | 978,32      |
| Материалы                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 |           |         |                |        |             |
| Машины и механизмы                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 | 138506,91 |         |                |        |             |
| ФОТ                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 | 2592,91   |         |                |        |             |
|                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 | 8909,9    |         |                |        |             |
|                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                 |           |         |                |        | Страница 19 |



| 1                 | 2    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       | 8 | 9 | 10 | 11     |
|-------------------|------|---|---|---|---|---------|---|---|----|--------|
| Оборудование      | МЕГА |   |   |   |   | 2035,92 |   |   |    |        |
| Накладные расходы |      |   |   |   |   | 8138,38 |   |   |    |        |
| Сметная прибыль   |      |   |   |   |   | 5565,16 |   |   |    |        |
| ВСЕГО по смете    |      |   |   |   |   | 165641  |   |   |    | 978,32 |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй" \_\_\_\_\_ Киселёва О.И.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй" \_\_\_\_\_ Газдиев О.И.  
(должность, подпись, расшифровка)

63 *Киселёва О.И.*

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Потенциал Строй"

Е.А.Руденко

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Регионального фонда капитального

ремонта многоквартирных домов Пензенской области

Н.В.Моисеева

2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-09-01-01

(локальная смета)

Пусконаладочные работы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 209-150/СП2016-ЭОМ

Сметная стоимость прочих 0,997 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,486 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 39,05 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 (в ред. 2014 г.)

| № пп                              | Шифр и номер позиции норматива                                 | Наименование работ и затрат, единица измерения                                                                                                                                                                       | Количество | Стоимость единицы, руб. |                    |                     | Общая стоимость, руб. |              |                    | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
|                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |            | всего                   | эксплуатации машин | в т.ч. оплаты труда | Всего                 | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу                                                    | всего |
|                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |            | 5                       | 6                  | 7                   | 8                     | 9            | 10                 | 11                                                            | 11    |
| 1                                 | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5                       | 6                  | 7                   | 8                     | 9            | 10                 | 11                                                            | 11    |
| Раздел 1. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |            |                         |                    |                     |                       |              |                    |                                                               |       |
| 1                                 | ТЕРп01-11-010-01<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) (в ХОЛОСТУЮ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) НР (150,05 руб.); 65% от ФОТ СП (92,34 руб.); 40% от ФОТ | 19         | 12,15<br>12,15          |                    | 230,85              | 230,85                |              | 0,976              | 18,54                                                         |       |



Гранд-СМЕТА

| 1                                                                | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                | 6 | 7      | 8      | 9 | 10     | 11    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---|--------|--------|---|--------|-------|
| 2                                                                | ТЕРп01-11-011-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)<br>(в ХОЛОСТУЮ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))<br>НР (15,94 руб.); 65% от ФОТ<br>СП (9,81 руб.); 40% от ФОТ | 0,19 | 129,08<br>129,08 |   | 24,53  | 24,53  |   | 10,368 | 1,97  |
| 3                                                                | ТЕРп01-11-013-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 27.02.15<br>№140/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>(1 токоприемник)<br>(в ХОЛОСТУЮ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))<br>НР (150,05 руб.); 65% от ФОТ<br>СП (92,34 руб.); 40% от ФОТ              | 19   | 12,15<br>12,15   |   | 230,85 | 230,85 |   | 0,976  | 18,54 |
| Итого по разделу 1 ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |   |        |        |   |        |       |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |   |        |        |   |        |       |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |   |        |        |   |        |       |
| Итого прямые расходы                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |   | 486,23 | 486,23 |   |        | 39,05 |
| Сметная прибыль                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |   | 316,05 |        |   |        |       |
| ВСЕГО по смете                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |   | 194,49 |        |   |        |       |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |   | 996,77 |        |   |        | 39,05 |
| Итого                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |   | 996,77 |        |   |        | 39,05 |
| В том числе:                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |   | 996,77 |        |   |        | 39,05 |
| ФОТ                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |   | 486,23 |        |   |        |       |
| Накладные расходы                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |   | 316,05 |        |   |        |       |
| Сметная прибыль                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |   | 194,49 |        |   |        |       |
| ВСЕГО по смете                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |   | 996,77 |        |   |        | 39,05 |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй" \_\_\_\_\_ Киселёва О.И.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй" \_\_\_\_\_ Газдиев О.И.  
(должность, подпись, расшифровка)

65

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО "Потенциал Строй"

Е.А.Руденко

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Регионального фонда капитального  
ремонта многоквартирных домов Пензенской  
области

Н.В.Моисеева

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-01**

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
Капитальный ремонт фасада и фундаментов.

| № пп                                                        | Наименование                                                                                                                                                        | Ед. изм.                                        | Кол.   | Примечание |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------|
| 1                                                           | 2                                                                                                                                                                   | 3                                               | 4      | 5          |
| <b>Раздел 1. ФАСАД</b>                                      |                                                                                                                                                                     |                                                 |        |            |
| <b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>                                   |                                                                                                                                                                     |                                                 |        |            |
| 1                                                           | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.                                                           | 100 м труб и покрытий                           | 2,41   |            |
|                                                             | Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов                                                                                                                | 100 м2 расчищенной поверхности                  | 5,4    |            |
| 3                                                           | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную                                                                            | 1 т груза                                       | 0,2892 |            |
| 4                                                           | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза                                     | 1 т груза                                       | 0,2892 |            |
| <b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ</b> |                                                                                                                                                                     |                                                 |        |            |
| 5                                                           | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                                                              | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 11,83  |            |
| 6                                                           | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2                                                | 100 м2 отремонтированной поверхности стен       | 0,05   |            |
| 7                                                           | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором                                                                                                              | 10 м трещин                                     | 54     |            |
| 8                                                           | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь) | 100 м2 отремонтированной поверхности            | 1,26   |            |
| 9                                                           | Изоляция стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм                                                                                        | 100 м2 изолируемой поверхности                  | 11,83  |            |
| 10                                                          | Материал керамический жидкий "Астратек"                                                                                                                             | л                                               | -2148  |            |

| 1  | 2                                                                                                                  | 3                                         | 4         | 5 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---|
| 11 | На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-064-01                                      | 100 м2<br>изолируемо<br>й<br>поверхности  | 11,83     |   |
| 12 | Материал керамический жидкий "Астратек"                                                                            | л                                         | -3113     |   |
| 13 | Жидкая теплоизоляция "Актерм Фасад", расход 3 л/м2 при толщине слоя 3 мм, цена 2001 г.<br>320/1,18/4,57х1,055х1,02 | л                                         | 3549      |   |
| 14 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности                          | 100 м2<br>окрашиваем<br>ой<br>поверхности | 11,83     |   |
| 15 | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы)           | 100 м2<br>покрытия                        | 0,241     |   |
| 16 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм                                                                 | т                                         | -0,188462 |   |
| 17 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (прим. с полимерным покрытием)                                  | т                                         | 0,131581  |   |

## Раздел 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: ОКНА

### ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|    |                                                                                                                                 |           |       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--|
| 18 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками                                                           | 100 м2    | 0,236 |  |
| 19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                       | 1 т груза | 0,1   |  |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 0,1   |  |

### ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                |          |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--|
| 21 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2<br>проемов                              | 0,226572 |  |
|    | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2                                                                                 | м2                                             | -22,6572 |  |
| 23 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2                                                                         | м2                                             | 8,9586   |  |
| 24 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2                                                                    | м2                                             | 13,6986  |  |
| 25 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м                                                                                                                                         | 100 п.м                                        | 0,0948   |  |
| 26 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм                                                                                                                                                                              | м                                              | 9,48     |  |
| 27 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных                                                                                                            | 100 м2<br>отремонтир<br>ованной<br>поверхности | 0,38     |  |



| 1                                          | 2                                                                                                                               | 3                                                                 | 4      | 5 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 28                                         | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (прим. откосов)                                | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                             | 0,38   |   |
| <b>Раздел 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: ДВЕРИ</b> |                                                                                                                                 |                                                                   |        |   |
| <b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>                  |                                                                                                                                 |                                                                   |        |   |
| 29                                         | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных                                                                      | 100 м2                                                            | 0,122  |   |
| 30                                         | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                       | 1 т груза                                                         | 0,06   |   |
| 31                                         | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза                                                         | 0,06   |   |
| <b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>             |                                                                                                                                 |                                                                   |        |   |
| 32                                         | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы                                                                         | 1 м2 проема                                                       | 12,2   |   |
| 33                                         | Дверь стальная утепленная двустворчатая ДМ Пр 2100x1500 П, Цена 2001 г. 15750/1,18/4,57x1,055x1,02                              | шт.                                                               | 3      |   |
| 34                                         | Дверь стальная утепленная ДМ Пр 1500x900 П, Цена 2001 г. 6750/1,18/4,57x1,055x1,02                                              | шт.                                                               | 2      |   |
| <b>Раздел 4. ОТМОСТКА</b>                  |                                                                                                                                 |                                                                   |        |   |
| <b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>                  |                                                                                                                                 |                                                                   |        |   |
| 35                                         | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных                                                                                | 100 м3<br>конструкций                                             | 0,32   |   |
| 36                                         | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                       | 1 т груза                                                         | 57,6   |   |
| 37                                         | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза                                                         | 57,6   |   |
| <b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>             |                                                                                                                                 |                                                                   |        |   |
| 38                                         | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня                                         | 100 м2<br>дорожек и<br>тротукаров                                 | 1,42   |   |
| 39                                         | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм                                                          | м3                                                                | -24,71 |   |
| 40                                         | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01                                      | 100 м2<br>дорожек и<br>тротукаров                                 | -1,42  |   |
| 41                                         | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм                                                          | м3                                                                | 4,26   |   |
| 42                                         | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм                                                  | м3                                                                | 20,45  |   |
| 43                                         | Устройство бетонной подготовки (прим. отмостки)                                                                                 | 100 м3<br>бетона,<br>бутобетона<br>и<br>железобетона<br>на в деле | 0,178  |   |
| 44                                         | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)                                                                   | м3                                                                | -18,16 |   |

| 1                           | 2                                                                                                                                                     | 3                                                           | 4       | 5 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---|
| 45                          | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)                                                                                        | м3                                                          | 18,16   |   |
| <b>Раздел 5. КОЗЫРЬКИ</b>   |                                                                                                                                                       |                                                             |         |   |
| <b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>   |                                                                                                                                                       |                                                             |         |   |
| 46                          | Разборка покрытий кровель: из листовой стали и профлиста (прим.)                                                                                      | 100 м2<br>покрытия                                          | 0,6     |   |
| 47                          | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами                                                                      | 100 м2<br>кровли                                            | 0,6     |   |
| 48                          | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен                                                   | 100 м2<br>кровли                                            | 0,6     |   |
| 49                          | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                                             | 1 т груза                                                   | 1,95    |   |
| 50                          | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза                       | 1 т груза                                                   | 1,95    |   |
| <b>УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ</b> |                                                                                                                                                       |                                                             |         |   |
| 51                          | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2                                                               | 100 ям                                                      | 0,06    |   |
|                             | Устройство фундаментов-столбов: бетонных                                                                                                              | 100 м3<br>бетона,<br>бутобетона<br>и<br>железобетона в деле | 0,006   |   |
| 53                          | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)                                                                                  | м3                                                          | -0,612  |   |
| 54                          | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)                                                                                   | м3                                                          | 0,612   |   |
| 55                          | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м                                                                                  | 1 т                                                         | 0,0108  |   |
| 56                          | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно                  | т                                                           | -0,0108 |   |
| 57                          | Упор анкерный: 16x200                                                                                                                                 | 100 шт.                                                     | 0,24    |   |
| 58                          | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м                                                                                                            | 1 т<br>конструкций                                          | 0,06    |   |
| 59                          | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т                                                           | 0,05    |   |
| 60                          | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т                 | т                                                           | 0,01    |   |
| 61                          | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м                                                                                      | 1 т<br>конструкций                                          | 0,12    |   |
| 62                          | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т               | т                                                           | 0,12    |   |



| 1  | 2                                                                                                              | 3                                     | 4     | 5 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---|
| 63 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021                                           | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,196 |   |
| 64 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115                                                | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,196 |   |
| 65 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного (прим. толщиной 30 мм)                      | 100 м2<br>покрытия                    | 0,6   |   |
| 66 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта                     | м3                                    | -1,26 |   |
| 67 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (прим. 200x30 мм) | м3                                    | 0,918 |   |
| 68 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м                               | 100 м2<br>покрытия                    | 0,6   |   |
| 69 | Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,7                                                                          | м2                                    | 63,6  |   |

## Раздел 6. КРОВЛЯ

### ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|    |                                                                                                                                 |                    |        |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--|
| 70 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов                                                 | 100 м2<br>покрытия | 8,02   |  |
| 71 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами                                                | 100 м2<br>кровли   | 8,02   |  |
| 72 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен                             | 100 м2<br>кровли   | 8,02   |  |
| 73 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов                                                                      | 100 м2<br>кровли   | 8,02   |  |
| 74 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных                                                                               | 100 окон           | 0,03   |  |
| 75 | Разборка колпаков над шахтами в два канала                                                                                      | 1 колпак           | 8      |  |
| 76 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                       | 1 т груза          | 27,035 |  |
| 77 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза          | 27,035 |  |

### КРОВЛЯ

|    |                                                                                                                        |                                    |           |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|
| 78 | Установка стропил                                                                                                      | 1 м3<br>древесины в<br>конструкции | 33,62     |  |
| 79 | Гвозди строительные                                                                                                    | т                                  | -0,242064 |  |
| 80 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта                          | м3                                 | -5,3792   |  |
| 81 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта                       | м3                                 | -2,0172   |  |
| 82 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта                       | м3                                 | -27,9046  |  |
| 83 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. 200x200 мм) | м3                                 | 3,1824    |  |

| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                 | 4        | 5 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---|
| 84                       | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. 200x180 мм)                                                                                | м3                                | 10,4958  |   |
| 85                       | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (150x200 мм)                                                                                      | м3                                | 4,2228   |   |
| 86                       | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. 180x180 мм)                                                                                | м3                                | 6,018    |   |
| 87                       | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (прим. 200x90 мм)                                                                                    | м3                                | 5,7426   |   |
| 88                       | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (100x50 мм)                                                                                          | м3                                | 0,6936   |   |
| 89                       | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (прим. 180x50 мм)                                                                                   | м3                                | 3,5802   |   |
| 90                       | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (прим. 50x50 мм)                                                                                        | м3                                | 0,357    |   |
| 91                       | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8,02     |   |
| 92                       | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины                                                                                                                                                         | кг                                | 166,014  |   |
| 93                       | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: сложной кровле                                                                                                               | 100 м2 кровли                     | 8,02     |   |
| 94                       | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта                                                                                                     | м3                                | -27,5086 |   |
| 95                       | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (150x50 мм)                                                                                          | м3                                | 31,212   |   |
| 96                       | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                                                                                                       | 100 м2 покрытия                   | 3,2925   |   |
| 97                       | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм                                                                                                                                                    | т                                 | -2,57474 |   |
| 98                       | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (прим. с полимерным покрытием)                                                                                                                     | т                                 | 2,57474  |   |
| УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН |                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |   |
| 99                       | Устройство слуховых окон                                                                                                                                                                              | 1 слуховое окно                   | 3        |   |
| 100                      | Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2                                                                                                                                                  | м2                                | -1,5     |   |
| 101                      | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (прим. площадь 0,07 м2)                                                                         | м2                                | 0,21     |   |



| 1                   | 2                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                | 4        | 5 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 102                 | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку                                                                                                                            | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхности и карнизов | 0,187    |   |
| 103                 | Войлок строительный                                                                                                                                                               | т                                                                                | -0,03366 |   |
| 104                 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм                                                                                                                                | т                                                                                | -0,08228 |   |
| 105                 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (прим. с полимерным покрытием)                                                                                                 | т                                                                                | 0,11515  |   |
| КОЛПАКИ ВЕНТКАНАЛОВ |                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |          |   |
| 106                 | Устройство колпаков над шахтами в два канала                                                                                                                                      | 1 колпак                                                                         | 8        |   |
| 107                 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм (прим. установка уплотнителя ЭПДМ)                                                             | 10 узлов                                                                         | 0,3      |   |
| 108                 | Проходка кровельная №10, Цена 2001 г. 13590/1,18/4,57x1,055x1,02                                                                                                                  | шт.                                                                              | 3        |   |
| ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА |                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |          |   |
| 109                 | Устройство желобов: настенных                                                                                                                                                     | 100 м желобов                                                                    | 1,1      |   |
| 110                 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм                                                                                                                                | т                                                                                | -1,221   |   |
| 111                 | Труба 2 м Ф110, HUNTER maxі, Цена 2001 г. 410/1,18/4,57x1,055x1,02                                                                                                                | м                                                                                | 100      |   |
| 112                 | Труба 1 м Ф110, HUNTER maxі, Цена 2001 г. 410/1,18/4,57x1,055x1,02                                                                                                                | м                                                                                | 10       |   |
| 113                 | Колено 67 °, HUNTER maxі, Цена 2001 г. 526/1,18/4,57x1,055x1,02                                                                                                                   | шт.                                                                              | 30       |   |
| 114                 | Хомут трубы, HUNTER maxі, Цена 2001 г. 217/1,18/4,57x1,055x1,02                                                                                                                   | шт.                                                                              | 60       |   |
| 115                 | Установка воронок водосточных                                                                                                                                                     | 1 воронка                                                                        | 10       |   |
| 116                 | Воронка водосточная: диаметром 100 мм                                                                                                                                             | шт.                                                                              | -10      |   |
| 117                 | Воронка HUNTER maxі, Цена 2001 г. 572/1,18/4,57x1,055x1,02                                                                                                                        | шт.                                                                              | 10       |   |
| ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |          |   |
| 118                 | Ограждение кровель перилами                                                                                                                                                       | 100 м ограждения                                                                 | 1,3066   |   |
| 119                 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т                                                                                | -0,39198 |   |
| 120                 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т                                                                                | 0,7958   |   |
| 121                 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021                                                                                                              | 100 м2 окрашиваемой поверхности                                                  | 0,406    |   |

| 1   | 2                                                                  | 3                                         | 4     | 5 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|---|
| 122 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей:<br>эмалью ПФ-115 | 100 м2<br>окрашиваем<br>ой<br>поверхности | 0,406 |   |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"



О.И.Киселёва



"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО "Потенциал Строй"

  
Е.А. Руденко

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор регионального фонда капитального  
ремонта многоквартирных домов Пензенской  
области

  
Н.В. Моисеева

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-02

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
Капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации.

| № пп                                                 | Наименование                                                                                                                      | Ед. изм.                               | Кол. | Примечание |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|
| 1                                                    | 2                                                                                                                                 | 3                                      | 4    | 5          |
| <b>Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>                  |                                                                                                                                   |                                        |      |            |
| <b>ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1</b>           |                                                                                                                                   |                                        |      |            |
| 1                                                    | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм                                                              | 100 м трубопровода                     | 2,75 |            |
| 2                                                    | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм                                                              | 100 м трубопровода                     | 0,25 |            |
| 3                                                    | Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (прим. из полипропиленовых труб)   | 100 м трубопровода                     | 1,15 |            |
| 4                                                    | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                         | 1 т груза                              | 3,49 |            |
| 5                                                    | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза   | 1 т груза                              | 3,49 |            |
| <b>КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К6</b>                        |                                                                                                                                   |                                        |      |            |
| 8                                                    | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм                                                         | 100 м трубопровода с фасонными частями | 2,9  |            |
| 10                                                   | Разборка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм                                          | 100 м трубопровода                     | 0,2  |            |
| <b>Раздел 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1</b> |                                                                                                                                   |                                        |      |            |
| <b>НИЖЕ ОТМ. 0.000</b>                               |                                                                                                                                   |                                        |      |            |
| 11                                                   | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт.                                  | 1    |            |
| 12                                                   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм                     | шт.                                    | -2   |            |

| 1               | 2                                                                                                                         | 3                                   | 4      | 5 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---|
| 13              | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм             | шт.                                 | 2      |   |
| 14              | Задвижка чугунная Ду=50, Ру=1,6МПа, КР, АДЛ, цена 2001 г. 5657/1,18/4,57*1,015*1,02                                       | шт.                                 | 1      |   |
| 15              | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм                    | 100 м трубопрово<br>да              | 0,1    |   |
| 16              | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм                                                                           | шт.                                 | 8      |   |
| 17              | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм                    | 100 м трубопрово<br>да              | 0,6    |   |
| 18              | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм                                                                           | шт.                                 | 8      |   |
| 19              | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм                    | 100 м трубопрово<br>да              | 0,5    |   |
| 20              | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм                    | 100 м трубопрово<br>да              | 0,25   |   |
| 21              | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм                    | 100 м трубопрово<br>да              | 0,25   |   |
| 22              | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты                                                                   | кг                                  | 227,2  |   |
| 23              | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм         | 100 м трубопрово<br>да              | 1,7    |   |
| 24              | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021                                                      | 100 м2 окрашиваем<br>ой поверхности | 0,3    |   |
| 25              | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115                                                           | 100 м2 окрашиваем<br>ой поверхности | 0,3    |   |
| 26              | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопрово<br>да               | 16     |   |
| 27              | Краска «Армофиниш»                                                                                                        | л                                   | -23,01 |   |
| 28              | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм                                       | м                                   | -176   |   |
| 29              | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 20 мм                                               | м                                   | 66     |   |
| 30              | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 20 мм                                               | м                                   | 55     |   |
| 31              | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 20 мм                                               | м                                   | 27,5   |   |
| 32              | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 60 мм, толщина 20 мм                                               | м                                   | 27,5   |   |
| ВЫШЕ ОТМ. 0.000 |                                                                                                                           |                                     |        |   |



| 1                                        | 2                                                                                                                                | 3                         | 4      | 5 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---|
| 33                                       | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (прим. из полипропиленовых труб) | 100 м<br>трубопрово<br>да | 0,2    |   |
| 34                                       | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм                                          | 10 м                      | -1,798 |   |
| 35                                       | Труба из полипропилена: PN 20/20                                                                                                 | м                         | 17,98  |   |
| 37                                       | Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25x20x20 мм                                                                       | шт.                       | 24     |   |
| 38                                       | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм                                                                              | шт.                       | 24     |   |
| 39                                       | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20x3/4"                                                    | шт.                       | 24     |   |
| 41                                       | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм                                                                                  | шт.                       | 26     |   |
| 42                                       | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (прим. из полипропиленовых труб) | 100 м<br>трубопрово<br>да | 0,8    |   |
|                                          | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм                                          | 10 м                      | -7,432 |   |
| 44                                       | Труба из полипропилена: PN 20/25                                                                                                 | м                         | 74,32  |   |
| 45                                       | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм                                                                           | шт.                       | 24     |   |
| 46                                       | Заглушка из полипропилена PN16 диаметром 25 мм, цена 2001 г. 2/1,18/4,57*1,015*1,02                                              | шт.                       | 8      |   |
| 47                                       | Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм                | шт.                       | 24     |   |
| <b>Раздел 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1</b>  |                                                                                                                                  |                           |        |   |
| 63                                       | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм                                   | 100 м<br>трубопрово<br>да | 3,1    |   |
| 64                                       | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты                                                                          | кг                        | 350,6  |   |
| <b>Раздел 4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b> |                                                                                                                                  |                           |        |   |
| 65                                       | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов                                                                     | 100 м<br>плинтуса         | 3,83   |   |
| 66                                       | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина                                                                                   | 100 м2<br>покрытия        | 3,36   |   |
| 67                                       | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков                                                                        | 100 м2<br>основания       | 2,235  |   |
| 68                                       | Разборка покрытий полов: дощатых                                                                                                 | 100 м2<br>покрытия        | 2,235  |   |
| 69                                       | Укладка лаг: по плитам перекрытий                                                                                                | 100 м2 пола               | 2,235  |   |
| 70                                       | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм                                                                                      | 100 м2<br>покрытия        | 2,235  |   |
| 71                                       | Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат»                                                                             | 100 м2<br>покрытия        | 3,36   |   |
| 72                                       | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ                                             | м2                        | -342,7 |   |

| 1  | 2                                                                                                                 | 3                 | 4     | 5 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---|
| 73 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) | м2                | 343,7 |   |
| 74 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих                                                 | 100 м<br>плинтуса | 3,83  |   |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"



О.И.Киселёва





"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО "Потенциал Строй"

Е.А.Руденко

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области

Н.В.Моисеева

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-03**

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10

Капитальный ремонт внутренних систем отопления и вентиляции

| № пп                                | Наименование                                                                                                                      | Ед. изм.                                                  | Кол.    | Примечание |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                                                                 | 3                                                         | 4       | 5          |
| <b>Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b> |                                                                                                                                   |                                                           |         |            |
| 1                                   | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (прим.)                                                                           | 100 м2<br>наружной<br>площади<br>разобранно<br>й изоляции | 0,4936  |            |
| 2                                   | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм                            | 100 м<br>трубопрово<br>да                                 | 14,1    |            |
| 3                                   | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                         | 1 т груза                                                 | 3,49    |            |
| 4                                   | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза   | 1 т груза                                                 | 3,49    |            |
| <b>Раздел 2. ОТОПЛЕНИЕ</b>          |                                                                                                                                   |                                                           |         |            |
| 5                                   | Установка радиаторов: стальных                                                                                                    | 100 кВт<br>радиаторов<br>и<br>конвекторов                 | 0,0888  |            |
| 6                                   | Радиатор стальной отопительный секционный GLOBAL Style Plus-500, 16 секций, цена 2001 г. 14720/1,18/4,57*1,055*1,02               | шт.                                                       | 3       |            |
| 7                                   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм                                                                                   | шт.                                                       | 246     |            |
| 8                                   | Установка кранов воздушных                                                                                                        | 1 компл.                                                  | 1       |            |
| 9                                   | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт.                                                     | 2       |            |
| 10                                  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм                     | шт.                                                       | -4      |            |
| 11                                  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм                                                        | т                                                         | -0,0022 |            |
| 12                                  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм                                                                  | 1000 шт.                                                  | -0,004  |            |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                  | 4       | 5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---|
| 13 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм                                                                              | шт.                | 2       |   |
| 14 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм                                                                                                                              | 1 шт.              | 1       |   |
| 15 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм                                                                                                                                     | шт.                | -2      |   |
| 16 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм                                                                                                                                                                                      | т                  | -0,0021 |   |
| 17 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм                                                                                                                                                                                               | 1000 шт.           | -0,002  |   |
| 18 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм                                                                              | шт.                | 1       |   |
| 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм                                                                                                                              | 1 шт.              | 1       |   |
| 20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм                                                                                                                                     | шт.                | -2      |   |
| 21 | Клапан статический балансирующий BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта: с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм             | шт.                | 1       |   |
| 22 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм                                                                                                                                      | шт.                | 2       |   |
| 23 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм                                                                                                                                                            | 100 м трубопровода | 6,8     |   |
| 24 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм                                                                                                                                                                                                                 | шт.                | 35      |   |
| 25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм                                                                                                                                                            | 100 м трубопровода | 4,7     |   |
| 26 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм                                                                                                                                                                                                                 | шт.                | 36      |   |
| 27 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм                                                                                                                                                            | 100 м трубопровода | 1,05    |   |
| 28 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм                                                                                                                                                            | 100 м трубопровода | 0,6     |   |
| 29 | Клапан статический балансирующий BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта: с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 32 мм | шт.                | 2       |   |
| 30 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм                                                                                                                                                            | 100 м трубопровода | 0,3     |   |




| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                     | 4      | 5 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---|
| 31 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм                                                                                                                                                              | 100 м<br>трубопрово<br>да                             | 0,5    |   |
| 32 | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта: с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм | шт.                                                   | 1      |   |
| 33 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм                                                                                                                                                                | 100 м<br>трубопрово<br>да                             | 0,15   |   |
| 34 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты                                                                                                                                                                                                           | кг                                                    | 461,1  |   |
| 35 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм                                                                                                                                                 | 100 м<br>трубопрово<br>да                             | 13,95  |   |
| 36 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм                                                                                                                                                | 100 м<br>трубопрово<br>да                             | 0,15   |   |
| 37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021                                                                                                                                                                                              | 100 м <sup>2</sup><br>окрашиваем<br>ой<br>поверхности | 1,9    |   |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115                                                                                                                                                                                                   | 100 м <sup>2</sup><br>окрашиваем<br>ой<br>поверхности | 1,9    |   |
| 39 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками                                                                                                                                         | 10 м<br>трубопрово<br>да                              | 62,5   |   |
| 40 | Краска «Армофиниш»                                                                                                                                                                                                                                                | л                                                     | -89,88 |   |
| 41 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм                                                                                                                                                                               | м                                                     | -687,5 |   |
| 42 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 22 мм, толщина 20 мм                                                                                                                                                                                       | м                                                     | 126,5  |   |
| 43 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 20 мм                                                                                                                                                                                       | м                                                     | 275    |   |
| 44 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 20 мм                                                                                                                                                                                       | м                                                     | 115,5  |   |
| 45 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 20 мм                                                                                                                                                                                       | м                                                     | 66     |   |
| 46 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 48 мм, толщина 20 мм                                                                                                                                                                                       | м                                                     | 33     |   |
| 47 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 60 мм, толщина 20 мм                                                                                                                                                                                       | м                                                     | 55     |   |
| 48 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 76 мм, толщина 20 мм                                                                                                                                                                                       | м                                                     | 16,5   |   |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"



О.И.Киселёва



"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО "Потенциал Строй"

Е.А.Руденко

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Регионального фонда капитального  
ремонта многоквартирных домов Пензенской  
области

Н.В.Моисеева

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-04

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10

Капитальный ремонт внутренних систем электроснабжения

| № пп                                | Наименование                                                                                                                                 | Ед. изм.                                    | Кол. | Примечание |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                                                                            | 3                                           | 4    | 5          |
| <b>Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b> |                                                                                                                                              |                                             |      |            |
| 1                                   | Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм | 1 шт.                                       | 1    |            |
| 2                                   | Демонтаж: щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг                                              | 1 шт.                                       | 1    |            |
| 3                                   | Демонтаж: счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные                                                                         | 1 шт.                                       | 37   |            |
| 4                                   | Демонтаж: прибор или аппарат (автоматические выключатели)                                                                                    | 1 шт.                                       | 31   |            |
| 5                                   | Демонтаж: светильников с лампами накаливания                                                                                                 | 100 шт.                                     | 0,09 |            |
| 6                                   | Демонтаж кабеля                                                                                                                              | 100 м                                       | 6,6  |            |
| 7                                   | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                                    | 1 т груза                                   | 0,05 |            |
| 8                                   | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза              | 1 т груза                                   | 0,05 |            |
| 9                                   | Демонтаж: подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную                                                                              | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 0,08 |            |
| <b>Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ</b>       |                                                                                                                                              |                                             |      |            |
| <b>ВРУ</b>                          |                                                                                                                                              |                                             |      |            |
| 10                                  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм           | 1 шт.                                       | 1    |            |
| 11                                  | Шкаф металлический настенный IP65, 1200x800x300, SR2, SRN12830K, ABB, (ВРУ), цена 2001 г. 21306/1,18/4,57*1,02*1,012                         | шт.                                         | 1    |            |
| 12                                  | Крыша для защиты от дождя 800x300, ТТ 8030 К, ABB, цена 2001 г. 11589/1,18/4,57*1,02*1,012                                                   | шт.                                         | 1    |            |
| 13                                  | Кронштейн для крепления к стене AA1206, ABB, (4 шт. компл.), цена 2001 г. 387/1,18/4,57*1,02*1,012                                           | компл.                                      | 1    |            |



| 1    | 2                                                                                                                                                   | 3       | 4      | 5 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|
| 14   | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А                                           | 1 шт.   | 5      |   |
| 15   | Выключатель автоматический 3п с хар. С In=32А, ВА88-32 3Р 32А 25кА, SVA10-3-0032, IEK, цена 2001 г. 3369/1,18/4,57*1,02*1,012                       | шт.     | 1      |   |
| 16   | Выключатель автоматический 3п с хар. С In=63А, ВА88-32 3Р 63А 25кА, SVA10-3-0063, IEK, цена 2001 г. 3369/1,18/4,57*1,02*1,012                       | шт.     | 3      |   |
| 17   | Выключатель автоматический 3п с хар. С In=100А, ВА88-32 3Р 100А 25кА, SVA10-3-0100, IEK, цена 2001 г. 3337/1,18/4,57*1,02*1,012                     | шт.     | 1      |   |
| 18   | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А                                           | 1 шт.   | 1      |   |
| 19   | Выключатель автоматический 3п с хар. С Ip=125А, Tmax, ABB, цена 2001 г. 20627/1,18/4,57*1,02*1,012                                                  | шт.     | 1      |   |
| 20   | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные                                                                                          | 1 шт.   | 2      |   |
|      | Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный СЕ303 R33 746 JAZ, Цена 2001 г. 4356/1,18/3,78*1,03*1,012                                           | шт.     | 2      |   |
| 22   | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм                                                                                                              | 100 м   | 0,02   |   |
| 23   | Кабель-канал перфорированный 40х40 ИМПАКТ, СКМ50-040-040-1-K03, IEK, цена 2001 г. 213/1,18/4,57*1,02*1,012                                          | м       | 2      |   |
| 24   | Зажим наборный без кожуха                                                                                                                           | 100 шт. | 0,14   |   |
| 25   | Зажимы наборные                                                                                                                                     | шт.     | -14,28 |   |
| 26   | Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=70 мм², ЭНИ-70 PEN, YZN20-070-K52, IEK, цена 2001 г. 522/1,18/4,57*1,02*1,012                                    | шт.     | 2      |   |
| 27   | Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=16 мм², ЭНИ-16 PEN, YZN20-016-K52, IEK, цена 2001 г. 106/1,18/4,57*1,02*1,012                                    | шт.     | 5      |   |
| 28   | Зажим клеммный синий S=95 мм², ЭНИ-95 синий, YZN10-095-K07, IEK, цена 2001 г. 576/1,18/4,57*1,02*1,012                                              | шт.     | 2      |   |
|      | Зажим клеммный синий S=16 мм², ЭНИ-16 синий, YZN10-016-K07, IEK, цена 2001 г. 62,7/1,18/4,57*1,02*1,012                                             | шт.     | 5      |   |
| ЩО-1 |                                                                                                                                                     |         |        |   |
| 30   | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм                      | 1 шт.   | 1      |   |
| 31   | Шкаф металлический встроенный на 36 модулей 540х320х120 мм, ЩРв-36з-1 36 УХЛ3, МКМ14-в-36-30-з, IEK, (ЩО-1), цена 2001 г. 1496/1,18/4,57*1,02*1,012 | шт.     | 1      |   |
| 32   | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А                                            | 1 шт.   | 7      |   |
| 33   | Выключатель автоматический 1п с хар. С In=16А, ВА47-29 1Р 16А MVA20-1-016-С, IEK, Цена 2001 г. 102/1,18/4,57*1,02*1,012                             | шт.     | 3      |   |

| 1                                                                                                | 2                                                                                                                                                           | 3       | 4     | 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|
| 34                                                                                               | Выключатель автоматический дифференциального тока In=25A, I <sub>ут</sub> =30мА, АВДТ32, МАД22-5-025-С30, IEK, Цена 2001 г. 955/1,18/4,57*1,02*1,012        | шт.     | 3     |   |
| 35                                                                                               | Выключатель автоматический дифференциального тока In=25A, I <sub>ут</sub> =30мА, АВДТ34, МАД22-6-025-С30, IEK, Цена 2001 г. 1346/1,18/4,57*1,02*1,012       | шт.     | 1     |   |
| 36                                                                                               | Прибор или аппарат                                                                                                                                          | 1 шт.   | 3     |   |
| 37                                                                                               | DIN-рейка L=250 мм, YDN10-0025, IEK, цена 2001 г. 18,6/1,18/4,57*1,02*1,012                                                                                 | шт.     | 3     |   |
| 38                                                                                               | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм                                                                                                                      | 100 м   | 0,02  |   |
| 39                                                                                               | Кабель-канал перфорированный 40x40 ИМПАКТ, СКМ50-040-040-1-K03, IEK, цена 2001 г. 213/1,18/4,57*1,02*1,012                                                  | м       | 2     |   |
| 40                                                                                               | Зажим наборный без кожуха                                                                                                                                   | 100 шт. | 0,04  |   |
| 41                                                                                               | Зажимы наборные                                                                                                                                             | шт.     | -4,08 |   |
| 42                                                                                               | Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=16 мм <sup>2</sup> , ЭНИ-16 PEN, YZN20-016-K52, IEK, цена 2001 г. 106/1,18/4,57*1,02*1,012                               | шт.     | 2     |   |
| 43                                                                                               | Зажим клеммный синий S=16 мм <sup>2</sup> , ЭНИ-16 синий, YZN10-016-K07, IEK, цена 2001 г. 62,7/1,18/4,57*1,02*1,012                                        | шт.     | 2     |   |
| ШР1, ШР2, ШР3                                                                                    |                                                                                                                                                             |         |       |   |
| 44                                                                                               | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм                              | 1 шт.   | 3     |   |
| 45                                                                                               | Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265x440x120 мм, ШРв-18з-1 36 УХЛ3, МКМ14-в-18-30-з, IEK, (ШР), цена 2001 г. 1015/1,18/4,57*1,02*1,012           | шт.     | 3     |   |
| 46                                                                                               | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А                                                   | 1 шт.   | 3     |   |
| 47                                                                                               | Выключатель автоматический 3п с хар. С In=50А, ВА88-32 3Р 50А 25кА, SVA10-3-0050, IEK, Цена 2001 г. 3369/1,18/4,57*1,02*1,012                               | шт.     | 3     |   |
| ЩЭ1.1, ЩЭ2.1, ЩЭ3.1, ЩЭ4.1, ЩЭ7.1, ЩЭ8.1, ЩЭ1.2, ЩЭ2.2, ЩЭ3.2, ЩЭ4.2, ЩЭ5.2, ЩЭ6.2, ЩЭ7.2, ЩЭ8.2 |                                                                                                                                                             |         |       |   |
| 48                                                                                               | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм                              | 1 шт.   | 20    |   |
| 49                                                                                               | Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265x440x120 мм, ЩРв-18з-1 36 УХЛ3, МКМ14-в-18-30-з, IEK, (ЩЭ2.2, ЩЭ3.2), цена 2001 г. 1015/1,18/4,57*1,02*1,012 | шт.     | 20    |   |
| ЩЭ5.1, ЩЭ4.3, ЩЭ5.3, ЩЭ6.1                                                                       |                                                                                                                                                             |         |       |   |
| 50                                                                                               | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм                              | 1 шт.   | 4     |   |
| 51                                                                                               | Шкаф металлический встроенный на 48 модулей 630x320x120 мм, ЩРв-48з-1 36 УХЛ3, МКМ14-в-48-30-з, IEK, цена 2001 г. 1938/1,18/4,57*1,02*1,012                 | шт.     | 4     |   |
| ПРОЧЕЕ                                                                                           |                                                                                                                                                             |         |       |   |



| 1  | 2                                                                                                                                                    | 3     | 4  | 5 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|
| 52 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (материал заказчика)                                                                      | 1 шт. | 35 |   |
| 53 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А                                             | 1 шт. | 34 |   |
| 54 | Выключатель автоматический дифференциального тока In=25А, I <sub>ут</sub> =30мА, АВДТ32, МАД22-5-025-С30, IEK, Цена 2001 г. 955/1,18/4,57*1,02*1,012 | шт.   | 34 |   |
| 55 | Устройство опто-(фото)электрическое: прибор опто-электрический в одноблочном исполнении                                                              | 1 шт. | 16 |   |
| 56 | Датчик движения инфракрасный ДД024В, LDD-024D-110-01, IEK, цена 2001 г. 1058/1,18/4,57*1,02*1,012                                                    | шт.   | 12 |   |
| 57 | Фотореле ФР602, LFR20-602-4400003, IEK, цена 2001 г. 429/1,18/4,57*1,02*1,012                                                                        | шт.   | 4  |   |

### Раздел 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

|    |                                                                                                                                                    |         |      |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|
| 58 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1                                                                  | 100 шт. | 0,15 |  |
| 59 | Светильник настенный с компактной люминесцентной лампой 220В, 50Гц, 11Вт, IP65, OD111, Световые технологии, цена 2001 г. 2068/1,18/4,57*1,02*1,012 | шт.     | 3    |  |
| 60 | Светильник настенный 1x36 Вт с блоком аварийного питания OTN136+ES1, Световые технологии, цена 2001 г. 7026/1,18/4,57*1,02*1,012                   | шт.     | 12   |  |
| 61 | Лампа компактная люминесцентная 11 Вт, DULUX S11W, OSRAM, цена 2001 г. 135/1,18/4,57*1,02*1,012                                                    | шт.     | 3    |  |
| 62 | Лампа люминесцентная 36 Вт, T8, PHILIPS, цена 2001 г. 73,2/1,18/4,57*1,02*1,012                                                                    | шт.     | 12   |  |
| 63 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый                    | 100 шт. | 0,32 |  |
| 64 | Светильник для ламп накаливания НПП 03-40-001, АСТ3, цена 2001 г. 508/1,18/4,57*1,02*1,012                                                         | шт.     | 32   |  |
| 65 | Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем: E220-230-40                                                                                           | 10 шт.  | 3,2  |  |
| 66 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (прим. металлогалогенными)                                                              | 1 шт.   | 1    |  |
| 67 | Светильник для установки на кронштейн FALCON NTK 70H150, Световые технологии, цена 2001 г. 8612/1,18/4,57*1,02*1,012                               | шт.     | 1    |  |
| 68 | Лампа металлогалогенная 150Вт, HQIE 150W/WDL CLEAR, OSRAM, цена 2001 г. 2925/1,18/4,57*1,02*1,012                                                  | шт.     | 1    |  |
| 69 | Кронштейн «Переход» на: стене                                                                                                                      | 1 шт.   | 1    |  |
| 70 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1 K1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)                                  | шт.     | 1    |  |

### Раздел 4. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

|    |                                          |       |     |  |
|----|------------------------------------------|-------|-----|--|
| 71 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм   | 100 м | 1,2 |  |
| 72 | Кабель-канал (короб) "Legrand": 40x20 мм | м     | 120 |  |

### Раздел 5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

|    |                                   |       |   |  |
|----|-----------------------------------|-------|---|--|
| 73 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 6 |  |
|----|-----------------------------------|-------|---|--|

| 1  | 2                                                                                                                              | 3       | 4    | 5 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|
| 74 | Ящик ЯТП 0,25                                                                                                                  | шт.     | 6    |   |
| 75 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке                                                            | 100 шт. | 0,04 |   |
| 76 | Выключатель одноклавишный открытой установки белого цвета, IP44, QUTEO, 782300. Legrand, цена 2001 г. 279/1,18/4,57*1,02*1,012 | шт.     | 4    |   |

#### Раздел 6. ТРУБЫ

|    |                                                                                                                                           |       |        |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|
| 77 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм                                           | 100 м | 0,4    |  |
| 78 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м     | 40     |  |
| 79 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм                                           | 100 м | 0,3    |  |
| 80 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм   | м     | 30     |  |
| 81 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм                                           | 100 м | 0,4    |  |
| 82 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м     | 40     |  |
| 83 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей                                                                            | 100 м | 3,9    |  |
| 84 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 25 мм                                                    | 10 м  | 12,144 |  |
| 85 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 40 мм                                                    | 10 м  | 3,036  |  |
| 86 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 63 мм                                                    | 10 м  | 24,288 |  |

#### Раздел 7. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ

|    |                                                                                                                                                                                                          |        |        |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 87 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>                                          | 100 м  | 5      |  |
|    | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм <sup>2</sup> | 1000 м | 0,3315 |  |
| 89 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм <sup>2</sup> | 1000 м | 0,1785 |  |
| 90 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                        | 100 м  | 1,2    |  |
| 91 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм <sup>2</sup>  | 1000 м | 0,0714 |  |



| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                         | 4      | 5 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---|
| 92                          | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм <sup>2</sup>  | 1000 м                    | 0,051  |   |
| 93                          | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах                                                                             | 100 м                     | 16,65  |   |
| 94                          | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> | 1000 м                    | 0,4284 |   |
| 95                          | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм <sup>2</sup>  | 1000 м                    | 1,2699 |   |
| 96                          | Коробка распаячная скрытой установки 100x100x45 мм, 10160, ТУСО, цена 2001 г. 26,9/1,18/4,57*1,02*1,012                                                                                                   | шт.                       | 20     |   |
| 97                          | Коробка распаячная 220x170x86 мм, IP55, PLEXO, 092032, Legrand, цена 2001 г. 1250/1,18/4,57*1,02*1,012                                                                                                    | шт.                       | 35     |   |
| 98                          | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника                                   | 1000 м                    | 0,04   |   |
| 99                          | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500                                                                                                              | компл.                    | -0,08  |   |
| 100                         | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E                                                                                                                                                            | компл.                    | -1,16  |   |
| 101                         | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)                                                                  | шт.                       | -0,072 |   |
| 102                         | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)                                                                                                                                                                          | шт.                       | -2,48  |   |
| 103                         | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3x70+1x95-0,6/1,0                                                                                | 1000 м                    | 0,04   |   |
| 104                         | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500                                                                                                              | компл.                    | 2      |   |
| 105                         | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)                                                                  | шт.                       | 0,2    |   |
| 106                         | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)                                                                                                                                                                          | шт.                       | 5      |   |
| 107                         | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645                                                                                                                                                | шт.                       | 4      |   |
| 108                         | Зажим анкерный (СИП): DN 123                                                                                                                                                                              | шт.                       | 1      |   |
| <b>Раздел 8. ЗАЗЕМЛЕНИЕ</b> |                                                                                                                                                                                                           |                           |        |   |
| 109                         | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2                                                                                                          | 100 м <sup>3</sup> грунта | 0,2975 |   |

| 1   | 2                                                                                                                 | 3                           | 4       | 5 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---|
| 110 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм <sup>2</sup> (прим. сечением 200 мм <sup>2</sup> ) | 100 м                       | 1,7     |   |
| 111 | Сталь полосовая: 40x5 мм, 1,57 кг/м. п.                                                                           | т                           | 0,2669  |   |
| 112 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм                                                        | 10 шт.                      | 1,8     |   |
| 113 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм, 1,58 кг/м. п.                             | т                           | 0,08532 |   |
| 114 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2                                                 | 100 м <sup>3</sup> грунта   | 0,2975  |   |
| 115 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м                                                       | 1 заземлитель               | 1       |   |
| 116 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 25 м                                   | 100 м заземляющих устройств | 0,21    |   |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"



О.И.Киселёва

Ирина Викова Е.В.

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО "Потенциал Строй"

Е.А.Руденко

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Регионального фонда капитального  
ремонта многоквартирных домов Пензенской  
области

Н.В.Моисеева

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №09-01-01**

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
Пусконаладочные работы.

| № пп                                     | Наименование                                                           | Ед. изм.              | Кол. | Примечание |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------|
| 1                                        | 2                                                                      | 3                     | 4    | 5          |
| <b>Раздел 1. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b> |                                                                        |                       |      |            |
| 1                                        | Измерение сопротивления растеканию тока:<br>заземлителя                | 1 измерение           | 19   |            |
|                                          | Проверка наличия цепи между заземлителями и<br>заземленными элементами | 100 точек             | 0,19 |            |
| 3                                        | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»                           | 1<br>токоприемн<br>ик | 19   |            |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

Иванов И.В.

88



# РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
 Объект Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
 Смета № ЛС-02-01-01

| № пп                      | Код ресурса | Наименование ресурса                                                                                         | Ед. изм. | Кол.   |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1                         | 2           | 3                                                                                                            | 4        | 5      |
| <b>Ресурсы подрядчика</b> |             |                                                                                                              |          |        |
| <b>Трудозатраты</b>       |             |                                                                                                              |          |        |
| 1                         | 1-2-0       | Затраты труда рабочих (ср 2)                                                                                 | чел.час  | 304,82 |
| 2                         | 1-2-2       | Затраты труда рабочих (ср 2,2)                                                                               | чел.час  | 193,93 |
| 3                         | 1-2-4       | Затраты труда рабочих (ср 2,4)                                                                               | чел.час  | 315,48 |
| 4                         | 1-2-6       | Затраты труда рабочих (ср 2,6)                                                                               | чел.час  | 7,18   |
| 5                         | 1-2-7       | Затраты труда рабочих (ср 2,7)                                                                               | чел.час  | 951,27 |
| 6                         | 1-2-9       | Затраты труда рабочих (ср 2,9)                                                                               | чел.час  | 41,09  |
| 7                         | 1-3-0       | Затраты труда рабочих (ср 3)                                                                                 | чел.час  | 635,83 |
| 8                         | 1-3-1       | Затраты труда рабочих (ср 3,1)                                                                               | чел.час  | 591,8  |
| 9                         | 1-3-2       | Затраты труда рабочих (ср 3,2)                                                                               | чел.час  | 338,9  |
| 10                        | 1-3-3       | Затраты труда рабочих (ср 3,3)                                                                               | чел.час  | 30,03  |
| 11                        | 1-3-4       | Затраты труда рабочих (ср 3,4)                                                                               | чел.час  | 292,35 |
| 12                        | 1-3-5       | Затраты труда рабочих (ср 3,5)                                                                               | чел.час  | 657,01 |
| 13                        | 1-3-8       | Затраты труда рабочих (ср 3,8)                                                                               | чел.час  | 245,06 |
| 14                        | 1-4-1       | Затраты труда рабочих (ср 4,1)                                                                               | чел.час  | 33,81  |
| 15                        | 1-4-2       | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                               | чел.час  | 33,67  |
| 16                        | 1-4-3       | Затраты труда рабочих (ср 4,3)                                                                               | чел.час  | 131,69 |
| 17                        | 1-4-6       | Затраты труда рабочих (ср 4,6)                                                                               | чел.час  | 180,67 |
| 18                        | 1-4-7       | Затраты труда рабочих (ср 4,7)                                                                               | чел.час  | 3,68   |
| 19                        | 2           | Затраты труда машинистов                                                                                     | чел.час  | 45,69  |
| <b>Машины и механизмы</b> |             |                                                                                                              |          |        |
| 20                        | 020129      | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т                                                  | маш.час  | 17,94  |
| 21                        | 020403      | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т                                      | маш.час  | 0,12   |
| 22                        | 021141      | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т                                    | маш.час  | 9,35   |
| 23                        | 021244      | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т                                       | маш.час  | 0,08   |
| 24                        | 021245      | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т                                       | маш.час  | 1,97   |
| 25                        | 030101      | Автопогрузчики 5 т                                                                                           | маш.час  | 1,7    |
| 26                        | 030203      | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т                                                           | маш.час  | 0,74   |
| 27                        | 030401      | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                    | маш.час  | 2,42   |
| 28                        | 030403      | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)                                                         | маш.час  | 38,41  |
| 29                        | 030952      | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м                                     | маш.час  | 0,91   |
| 30                        | 030954      | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м                                     | маш.час  | 3,41   |
| 31                        | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                       | маш.час  | 29,19  |
| 32                        | 040504      | Аппарат для газовой сварки и резки                                                                           | маш.час  | 1,53   |
| 33                        | 041000      | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А                                            | маш.час  | 0,24   |
| 34                        | 041400      | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.час  | 0,02   |



| 1                | 2                   | 3                                                                                                                               | 4         | 5        |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 35               | 060248              | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3                          | маш.час   | 3,95     |
| 36               | 070149              | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                           | маш.час   | 1,44     |
| 37               | 091400              | Рыхлители прицепные (без трактора)                                                                                              | маш.час   | 0,63     |
| 38               | 111100              | Вибратор глубинный                                                                                                              | маш.час   | 0,22     |
| 39               | 111301              | Вибратор поверхностный                                                                                                          | маш.час   | 10,68    |
| 40               | 120906              | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т                                                                                           | маш.час   | 2,63     |
| 41               | 121601              | Машины поливомоечные 6000 л                                                                                                     | маш.час   | 0,96     |
| 42               | 134041              | Шурупверт                                                                                                                       | маш.час   | 202,24   |
| 43               | 160402              | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м                                                                   | маш.час   | 1,24     |
| 44               | 330206              | Дрели электрические                                                                                                             | маш.час   | 73,98    |
| 45               | 330301              | Машины шлифовальные электрические                                                                                               | маш.час   | 1,83     |
| 46               | 331022              | Станок фальцепрокатный "SCHLEBACH SPM 30-80", мощностью 1,1 кВт                                                                 | маш.час   | 100,25   |
| 47               | 331451              | Перфораторы электрические                                                                                                       | маш.час   | 8,66     |
| 48               | 331531              | Пила дисковая электрическая                                                                                                     | маш.час   | 0,6      |
| 49               | 331532              | Пила цепная электрическая                                                                                                       | маш.час   | 0,01     |
| 50               | 331601              | Пила с карбюраторным двигателем                                                                                                 | маш.час   | 52,07    |
| 51               | 340101              | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт                                      | маш.час   | 80,12    |
| 52               | 340201              | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт        | маш.час   | 94,64    |
| 53               | 340504              | Краскопульт электрический                                                                                                       | маш.час   | 221,82   |
| 54               | 400001              | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                    | маш.час   | 22,83    |
| 55               | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                       | 1 т груза | 87,0342  |
| 56               | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 87,0342  |
| <b>Материалы</b> |                     |                                                                                                                                 |           |          |
| 57               | 101-0173            | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм                                                          | т         | 0,01334  |
| 58               | 101-0195            | Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм                                                                                                | т         | 0,017071 |
| 59               | 101-0309            | Канаты пеньковые пропитанные                                                                                                    | т         | 0,000108 |
| 60               | 101-0311            | Каболка                                                                                                                         | т         | 0,0006   |
| 61               | 101-0324            | Кислород технический газообразный                                                                                               | м3        | 1,017    |
| 62               | 101-0388            | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный                                                                    | т         | 0,000003 |
| 63               | 101-0782            | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг                                                                                   | т         | 1,27756  |
| 64               | 101-0788            | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг                                                                                            | т         | 0,11     |
| 65               | 101-0795            | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм                                                                                 | т         | 0,042402 |
| 66               | 101-0797            | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм                                                                          | т         | 0,147743 |
| 67               | 101-1019            | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0                                                                                                | т         | 0,002131 |
| 68               | 101-1292            | Уайт-спирит                                                                                                                     | т         | 0,001686 |
| 69               | 101-1355            | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                         | т         | 0,0016   |
| 70               | 101-1513            | Электроды диаметром 4 мм Э42                                                                                                    | т         | 0,001922 |
| 71               | 101-1522            | Электроды диаметром 5 мм Э42А                                                                                                   | т         | 0,0019   |
| 72               | 101-1529            | Электроды диаметром 6 мм Э42                                                                                                    | т         | 0,000653 |
| 73               | 101-1591            | Смола каменноугольная для дорожного строительства                                                                               | т         | 0,0737   |
| 74               | 101-1596            | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25                                                                            | м2        | 0,3192   |
| 75               | 101-1668            | Рогожа                                                                                                                          | м2        | 44,95    |
| 76               | 101-1669            | Очес льняной                                                                                                                    | кг        | 0,000003 |
| 77               | 101-1703            | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)                                                                         | кг        | 1,02     |



| 1   | 2        | 3                                                                                                                   | 4       | 5        |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 78  | 101-1704 | Войлок строительный                                                                                                 | т       | 0,03366  |
| 79  | 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм                                                                   | т       | 0,08228  |
| 80  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                              | т       | 0,00261  |
| 81  | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350                                                      | м2      | 113,636  |
| 82  | 101-1757 | Ветошь                                                                                                              | кг      | 8,2561   |
| 83  | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350                                                                       | м2      | 22,11    |
| 84  | 101-1805 | Гвозди строительные                                                                                                 | т       | 0,250646 |
| 85  | 101-1825 | Олифа натуральная                                                                                                   | кг      | 0,003    |
| 86  | 101-1851 | Резина прессованная                                                                                                 | кг      | 0,679432 |
| 87  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм                                                                   | т       | 4,288202 |
| 88  | 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л                                                 | шт.     | 1,22     |
| 89  | 101-2052 | Лента бутиловая                                                                                                     | м       | 57,3227  |
| 90  | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная                                                                                        | м       | 13,3677  |
| 91  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая                                                                                     | кг      | 0,3054   |
| 92  | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл                            | шт.     | 24,68496 |
| 93  | 101-2467 | Растворитель марки Р-4                                                                                              | т       | 0,000162 |
| 94  | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород                                                             | м3      | 0,10647  |
| 95  | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные                         | т       | 0,41405  |
| 96  | 101-2789 | Лента ПСУЛ                                                                                                          | м       | 36,0249  |
| 97  | 101-3174 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 5x45 мм                                                                 | т       | 0,02406  |
| 98  | 101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием                                                | т       | 5,39104  |
| 99  | 101-3469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ                                                                           | т       | 0,44954  |
| 100 | 101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ                                                                                    | т       | 0,0114   |
| 101 | 101-3585 | Шпатлевка водно-дисперсионная                                                                                       | т       | 0,01938  |
| 102 | 101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ                                                                                   | кг      | 161,39   |
| 103 | 101-4172 | Кляммер неподвижный оцинкованный марки F-01                                                                         | 100 шт. | 17,5638  |
| 104 | 101-4173 | Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм                                                                         | 10 шт.  | 9,33477  |
| 105 | 101-4188 | Гвозди строительные с плоской головкой 3,0x70 мм                                                                    | т       | 0,040902 |
| 106 | 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3      | 0,18     |
| 107 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта                         | м3      | 0,000966 |
| 108 | 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта                        | м3      | 5,3792   |
| 109 | 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта                     | м3      | 2,0172   |
| 110 | 102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта                        | м3      | 0,18     |
| 111 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта                           | м3      | 1,26     |
| 112 | 102-0059 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта                     | м3      | 27,9046  |
| 113 | 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта                    | м3      | 27,5086  |
| 114 | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта                   | м3      | 0,3042   |
| 115 | 102-0121 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта                  | м3      | 4,895    |
| 116 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные                                                                                        | шт.     | 219,178  |
| 117 | 104-3257 | Материал керамический жидкий "Астратек"                                                                             | л       | 5261,27  |
| 118 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая                                                                                  | т       | 0,007562 |
| 119 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А                                                                                             | т       | 0,001204 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                | 4        | 5        |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 120 | 113-0246   | Эмаль ПФ-115 серая                                                                                                                                                               | т        | 0,022876 |
| 121 | 113-1777   | Паста антисептическая                                                                                                                                                            | т        | 0,100695 |
| 122 | 113-8079   | Антисептик ХМ-11                                                                                                                                                                 | л        | 647,054  |
| 123 | 201-0756   | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т                                    | т        | 0,006912 |
| 124 | 201-0777   | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т        | 0,39198  |
| 125 | 201-0798   | Кондуктор инвентарный металлический                                                                                                                                              | шт.      | 0,000108 |
| 126 | 203-0251   | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2                                                                                                                              | м2       | 1,5      |
| 127 | 203-0511   | Щиты из досок толщиной 25 мм                                                                                                                                                     | м2       | 0,3906   |
| 128 | 203-0514   | Щиты настила                                                                                                                                                                     | м2       | 40,222   |
| 129 | 203-1073   | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2                                               | м2       | 22,6572  |
| 130 | 204-0059   | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно                                             | т        | 0,0108   |
| 131 | 204-0062   | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно                                                   | т        | 0,0366   |
| 132 | 301-3302   | Воронка водосточная диаметром 100 мм                                                                                                                                             | шт.      | 10       |
| 133 | 401-0023   | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)                                                                                                             | м3       | 0,612    |
| 134 | 401-0061   | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)                                                                                                                     | м3       | 18,156   |
| 135 | 402-0004   | Раствор готовый кладочный цементный марки 100                                                                                                                                    | м3       | 1,08     |
| 136 | 402-0013   | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50                                                                                                                          | м3       | 0,12     |
| 137 | 402-0083   | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6                                                                                                                   | м3       | 4,444    |
| 138 | 404-0005   | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100                                                                                                                 | 1000 шт. | 0,26     |
| 139 | 405-0253   | Известь строительная негашеная комовая, сорт I                                                                                                                                   | т        | 0,000492 |
| 140 | 408-0391   | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм                                                                                                            | м3       | 20,448   |
| 141 | 411-0001   | Вода                                                                                                                                                                             | м3       | 4,401004 |
| 142 | 508-0097   | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм                               | 10 м     | 0,012966 |
| 143 | Прайс-лист | ...                                                                                                                                                                              | шт.      | 108      |
| 144 | Прайс-лист | - Дверь стальная утепленная двустворчатая ДМ Пр 2100x1500 П, Цена 2001 г. 15750/1,18/4,57x1,055x1,02                                                                             | шт.      | 3        |
| 145 | Прайс-лист | - Дверь стальная утепленная ДМ Пр 1500x900 П, Цена 2001 г. 6750/1,18/4,57x1,055x1,02                                                                                             | шт.      | 2        |
| 146 | Прайс-лист | - Проходка кровельная №10, Цена 2001 г. 13590/1,18/4,57x1,055x1,02                                                                                                               | шт.      | 3        |
| 147 | Прайс-лист | - Колено 67 °, HUNTER тахі, Цена 2001 г. 526/1,18/4,57x1,055x1,02                                                                                                                | шт.      | 30       |
| 148 | Прайс-лист | - Хомут трубы, HUNTER тахі, Цена 2001 г. 217/1,18/4,57x1,055x1,02                                                                                                                | шт.      | 60       |
| 149 | Прайс-лист | - Воронка HUNTER тахі, Цена 2001 г. 572/1,18/4,57x1,055x1,02                                                                                                                     | шт.      | 10       |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                        | 4  | 5         |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 150 | Прайс-лист    | Жидкая теплоизоляция "Актерм Фасад", расход 3 л/м2 при толщине слоя 3 мм, цена 2001 г. 320/1,18/4,57х1,055х1,02          | л  | 3549      |
| 151 | Прайс-лист    | Труба ...                                                                                                                | м  | 110       |
| 152 | Прайс-лист    | - Труба 2 м $\Phi$ 110, HUNTER maxі, Цена 2001 г. 410/1,18/4,57х1,055х1,02                                               | м  | 100       |
| 153 | Прайс-лист    | - Труба 1 м $\Phi$ 110, HUNTER maxі, Цена 2001 г. 410/1,18/4,57х1,055х1,02                                               | м  | 10        |
| 154 | ТССЦ-101-1704 | Войлок строительный                                                                                                      | т  | -0,03366  |
| 155 | ТССЦ-101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм...                                                                    | т  | 0,049301  |
| 156 | ТССЦ-101-1706 | - Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (прим. с полимерным покрытием)                                      | т  | 0,131581  |
| 157 | ТССЦ-101-1706 | - Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм                                                                     | т  | -0,08228  |
| 158 | ТССЦ-101-1805 | Гвозди строительные                                                                                                      | т  | -0,242064 |
| 159 | ТССЦ-101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм...                                                                    | т  | -1,294312 |
| 160 | ТССЦ-101-1875 | - Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм                                                                     | т  | -3,984202 |
| 161 | ТССЦ-101-1875 | - Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (прим. с полимерным покрытием)                                      | т  | 2,68989   |
| 162 | ТССЦ-101-2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм                                                                                    | м  | 9,48      |
| 163 | ТССЦ-101-4529 | Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,7                                                                                    | м2 | 63,6      |
| 164 | ТССЦ-102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта...                         | м3 | -5,0222   |
| 165 | ТССЦ-102-0024 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта                          | м3 | -5,3792   |
| 166 | ТССЦ-102-0024 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (прим. 50х50 мм)         | м3 | 0,357     |
| 167 | ТССЦ-102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта...                      | м3 | 3,7254    |
| 168 | ТССЦ-102-0028 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта                       | м3 | -2,0172   |
| 169 | ТССЦ-102-0028 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (прим. 200х90 мм)     | м3 | 5,7426    |
| 170 | ТССЦ-102-0032 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II ...                        | м3 | 23,919    |
| 171 | ТССЦ-102-0032 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. 200х200 мм) | м3 | 3,1824    |
| 172 | ТССЦ-102-0032 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. 200х180 мм) | м3 | 10,4958   |
| 173 | ТССЦ-102-0032 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (150х200 мм)       | м3 | 4,2228    |
| 174 | ТССЦ-102-0032 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. 180х180 мм) | м3 | 6,018     |
| 175 | ТССЦ-102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта                               | м3 | -1,26     |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                 | 4       | 5        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 176 | ТССЦ-102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (прим. 200х30 мм)                                                                    | м3      | 0,918    |
| 177 | ТССЦ-102-0059 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта...                                                                               | м3      | 4,001    |
| 178 | ТССЦ-102-0059 | - Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта                                                                                | м3      | -27,9046 |
| 179 | ТССЦ-102-0059 | - Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (100х50 мм)                                                                    | м3      | 0,6936   |
| 180 | ТССЦ-102-0059 | - Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (150х50 мм)                                                                    | м3      | 31,212   |
| 181 | ТССЦ-102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II ...                                                                                   | м3      | -23,9284 |
| 182 | ТССЦ-102-0060 | - Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (прим. 180х50 мм)                                                             | м3      | 3,5802   |
| 183 | ТССЦ-102-0060 | - Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта                                                                               | м3      | -27,5086 |
| 184 | ТССЦ-104-3257 | Материал керамический жидкий "Астратек"                                                                                                                                           | л       | -5261    |
| 185 | ТССЦ-113-8071 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины                                                                                                                                     | кг      | 166,014  |
| 186 | ТССЦ-201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т                                           | т       | 0,12     |
| 187 | ТССЦ-201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т                             | т       | 0,05     |
| 188 | ТССЦ-201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т                                             | т       | 0,01     |
| 189 | ТССЦ-201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т       | 0,40382  |
| 190 | ТССЦ-203-0177 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (прим. площадь 0,07 м2)                                                     | м2      | 0,21     |
| 191 | ТССЦ-203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2                                                                                                                              | м2      | -1,5     |
| 192 | ТССЦ-203-1038 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2                                        | м2      | 8,9586   |
| 193 | ТССЦ-203-1040 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2                                   | м2      | 13,6986  |
| 194 | ТССЦ-203-1073 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2                                                | м2      | -22,6572 |
| 195 | ТССЦ-204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно                                              | т       | -0,0108  |
| 196 | ТССЦ-204-3922 | Упор анкерный: 16х200                                                                                                                                                             | 100 шт. | 0,24     |

| 1                         | 2             | 3                                                                              | 4   | 5       |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 197                       | ТССЦ-301-3302 | Воронка водосточная: диаметром 100 мм                                          | шт. | -10     |
| 198                       | ТССЦ-401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)           | м3  | -0,612  |
| 199                       | ТССЦ-401-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)            | м3  | 0,612   |
| 200                       | ТССЦ-401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)                  | м3  | -18,16  |
| 201                       | ТССЦ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)                 | м3  | 18,16   |
| 202                       | ТССЦ-408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3  | 20,45   |
| 203                       | ТССЦ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм         | м3  | -20,45  |
| <b>Неучтенные ресурсы</b> |               |                                                                                |     |         |
| <b>Материалы</b>          |               |                                                                                |     |         |
| 204                       | 113-9005      | Антисептик-антипирен                                                           | кг  | 166,014 |
| 205                       | 201-9002      | Конструкции стальные                                                           | т   | 0,18    |
| 206                       | 203-9066      | Блоки дверные металлические                                                    | м2  | 12,2    |
| 207                       | 301-9620      | Узлы прохода                                                                   | шт. | 3       |
| 208                       | 509-9900      | Строительный мусор                                                             | т   | 40,2128 |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

Проверил: Главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй"

О.И.Газдиев



**РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ**

Стройка Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10

Объект Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10

Смета № ЛС-02-01-02

| № пп                      | Код ресурса         | Наименование ресурса                                                                                                                                         | Ед.изм.   | Кол.   |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1                         | 2                   | 3                                                                                                                                                            | 4         | 5      |
| <b>Ресурсы подрядчика</b> |                     |                                                                                                                                                              |           |        |
| <b>Трудозатраты</b>       |                     |                                                                                                                                                              |           |        |
| 1                         | 1-2-0               | Затраты труда рабочих (ср 2)                                                                                                                                 | чел.час   | 138,08 |
| 2                         | 1-2-7               | Затраты труда рабочих (ср 2,7)                                                                                                                               | чел.час   | 274,06 |
| 3                         | 1-2-9               | Затраты труда рабочих (ср 2,9)                                                                                                                               | чел.час   | 247,37 |
| 4                         | 1-3-0               | Затраты труда рабочих (ср 3)                                                                                                                                 | чел.час   | 263,32 |
| 5                         | 1-3-5               | Затраты труда рабочих (ср 3,5)                                                                                                                               | чел.час   | 4,33   |
| 6                         | 1-3-6               | Затраты труда рабочих (ср 3,6)                                                                                                                               | чел.час   | 29,33  |
| 7                         | 1-3-8               | Затраты труда рабочих (ср 3,8)                                                                                                                               | чел.час   | 4,47   |
| 8                         | 1-4-0               | Затраты труда рабочих (ср 4)                                                                                                                                 | чел.час   | 75,51  |
| 9                         | 1-4-2               | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                               | чел.час   | 553,31 |
| 10                        | 1-4-7               | Затраты труда рабочих (ср 4,7)                                                                                                                               | чел.час   | 1,83   |
| 11                        | 1-5-3               | Затраты труда рабочих (ср 5,3)                                                                                                                               | чел.час   | 9,79   |
| 12                        | 2                   | Затраты труда машинистов                                                                                                                                     | чел.час   | 32,23  |
| <b>Машины и механизмы</b> |                     |                                                                                                                                                              |           |        |
| 13                        | 020129              | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т                                                                                                  | маш.час   | 0,4    |
| 14                        | 021140              | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т                                                                                   | маш.час   | 0,01   |
| 15                        | 021141              | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т                                                                                    | маш.час   | 0,27   |
| 16                        | 030101              | Автопогрузчики 5 т                                                                                                                                           | маш.час   | 0,01   |
| 17                        | 030401              | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                    | маш.час   | 0,01   |
| 18                        | 030954              | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м                                                                                     | маш.час   | 13,94  |
| 19                        | 040502              | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                       | маш.час   | 0,44   |
| 20                        | 040504              | Аппарат для газовой сварки и резки                                                                                                                           | маш.час   | 13,64  |
| 21                        | 042900              | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см <sup>2</sup> ), высокое 10 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> ) | маш.час   | 3,19   |
| 22                        | 081600              | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                                                                                      | маш.час   | 17,6   |
| 23                        | 134041              | Шурупверт                                                                                                                                                    | маш.час   | 9,62   |
| 24                        | 330206              | Дрели электрические                                                                                                                                          | маш.час   | 6,37   |
| 25                        | 331451              | Перфораторы электрические                                                                                                                                    | маш.час   | 0,02   |
| 26                        | 331531              | Пила дисковая электрическая                                                                                                                                  | маш.час   | 3,4    |
| 27                        | 332101              | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек                                                                                                        | маш.час   | 7,8    |
| 28                        | 340101              | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт                                                                   | маш.час   | 0,91   |
| 29                        | 340311              | Машина для острожки деревянных полов                                                                                                                         | маш.час   | 7,54   |
| 30                        | 400001              | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                 | маш.час   | 12,63  |
| 31                        | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                                                    | 1 т груза | 3,49   |
| 32                        | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза                              | 1 т груза | 3,49   |
| <b>Материалы</b>          |                     |                                                                                                                                                              |           |        |

96

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5      |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 33 | 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А                                                                                                                                                             | т        | 0,0003 |
| 34 | 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм                                                                                                                                                 | т        | 0,0007 |
| 35 | 101-0324 | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                     | м3       | 9,3754 |
| 36 | 101-0329 | Клей 88-СА                                                                                                                                                                                            | кг       | 0,21   |
| 37 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный                                                                                                                                          | т        | 0,0008 |
| 38 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ                                                                                                                   | м2       | 342,7  |
| 39 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3                                                                                                                                                                      | т        | 0,001  |
| 40 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм                                                                                                                                                       | т        | 0,0006 |
| 41 | 101-1292 | Уайт-спирит                                                                                                                                                                                           | т        | 0,0008 |
| 42 | 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А                                                                                                                                                                         | т        | 0,0001 |
| 43 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический                                                                                                                                                                     | м3       | 1,368  |
| 44 | 101-1669 | Очес льняной                                                                                                                                                                                          | кг       | 0,1115 |
| 45 | 101-1680 | Патроны для строительного-монтажного пистолета                                                                                                                                                        | 1000 шт. | 0,0752 |
| 46 | 101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб                                                                                                                                                                   | кг       | 0,414  |
| 47 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350                                                                                                                                        | м2       | 46,94  |
| 48 | 101-1743 | Клей «Бустилат»                                                                                                                                                                                       | т        | 0,168  |
| 49 | 101-1757 | Ветошь                                                                                                                                                                                                | кг       | 1,68   |
| 50 | 101-1805 | Гвозди строительные                                                                                                                                                                                   | т        | 0,0586 |
| 51 | 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм                                                                                                                                                               | 10 шт.   | 100,7  |
| 52 | 101-2449 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм                                                                                                                                       | кг       | 12,4   |
| 53 | 101-2466 | Краска «Армофиниш»                                                                                                                                                                                    | л        | 23,01  |
| 54 | 101-2481 | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм                                                                                                                                                               | м        | 240    |
| 55 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм                                                                                                                             | т        | 0,0093 |
| 56 | 101-4282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм                                                                                                                                                       | шт.      | 1007   |
| 57 | 101-4847 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм                                                                                                                                               | шт.      | 26,81  |
| 58 | 101-4848 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм                                                                                                                                             | шт.      | 26,81  |
| 59 | 101-4849 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм                                                                                                                                                   | шт.      | 153,2  |
| 60 | 101-4850 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм                                                                                                                                       | шт.      | 30,64  |
| 61 | 101-4851 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм                                                                                                                                      | шт.      | 30,64  |
| 62 | 101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм                                                                                                                                                              | м        | 386,8  |
| 63 | 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм                                                                                                                   | м        | 176    |
| 64 | 104-0169 | Клипсы (зажимы)                                                                                                                                                                                       | шт.      | 480    |
| 65 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая                                                                                                                                                                    | т        | 0,0036 |
| 66 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А                                                                                                                                                                               | т        | 0,0006 |
| 67 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая                                                                                                                                                                                    | т        | 0,0114 |
| 68 | 113-0393 | Клей «Армофлекс» 520                                                                                                                                                                                  | л        | 2,288  |
| 69 | 113-0394 | Очиститель для клея «Армофлекс»                                                                                                                                                                       | л        | 0,32   |
| 70 | 113-0473 | Метиленхлорид                                                                                                                                                                                         | кг       | 0,25   |
| 71 | 203-0346 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм                                                            | м3       | 8,292  |
| 72 | 203-0399 | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3       | 1,833  |
| 73 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм                                                                | м        | 10     |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                      | 4        | 5      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 74  | 302-0888      | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м        | 60     |
| 75  | 302-0889      | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м        | 50     |
| 76  | 302-0890      | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м        | 25     |
| 77  | 302-0892      | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | м        | 25     |
| 78  | 302-3340      | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм                                         | м        | 309,4  |
| 79  | 405-1601      | Известь строительная негашеная хлорная, марки А                                                                                        | кг       | 0,0082 |
| 80  | 411-0001      | Вода                                                                                                                                   | м3       | 8,857  |
| 81  | 506-0879      | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм                                                                                          | кг       | 0,528  |
| 82  | 507-0588      | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм                                                 | 10 м     | 7,432  |
| 83  | 507-0622      | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм                                                 | 10 м     | 1,798  |
| 84  | 507-0983      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм                           | шт.      | 2      |
| 85  | 509-0966      | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм                                                                        | 1000 шт. | 0,002  |
| 86  | Прайс-лист    | За...                                                                                                                                  | шт.      | 9      |
| 87  | Прайс-лист    | - Задвижка чугунная Ду=50, Ру=1,6МПа, КР, АДЛ, цена 2001 г. 5657/1,18/4,57*1,015*1,02                                                  | шт.      | 1      |
| 88  | Прайс-лист    | - Заглушка из полипропилена PN16 диаметром 25 мм, цена 2001 г. 2/1,18/4,57*1,015*1,02                                                  | шт.      | 8      |
| 89  | ТССЦ-101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ                                                   | м2       | -342,7 |
| 90  | ТССЦ-101-2466 | Краска «Армофиниш»                                                                                                                     | л        | -23,01 |
| 91  | ТССЦ-101-4213 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33)                      | м2       | 343,7  |
| 92  | ТССЦ-104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм                                                    | м        | -176   |
| 93  | ТССЦ-104-0290 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 60 мм, толщина 20 мм                                                            | м        | 27,5   |
| 94  | ТССЦ-104-0954 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 20 мм                                                            | м        | 66     |
| 95  | ТССЦ-104-0956 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 20 мм                                                            | м        | 55     |
| 96  | ТССЦ-104-0957 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 20 мм                                                            | м        | 27,5   |
| 97  | ТССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты                                                                                | кг       | 577,8  |
| 98  | ТССЦ-301-5815 | Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм                      | шт.      | 24     |
| 99  | ТССЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм                                                                                        | шт.      | 34     |
| 100 | ТССЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм                                                                                        | шт.      | 8      |
| 101 | ТССЦ-507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм                                                | 10 м     | -7,432 |

| 1                         | 2             | 3                                                                                                             | 4    | 5      |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 102                       | ТССЦ-507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм                       | 10 м | -1,798 |
| 103                       | ТССЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт.  | -2     |
| 104                       | ТССЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт.  | 2      |
| 105                       | ТССЦ-507-3173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм                                                           | шт.  | 24     |
| 106                       | ТССЦ-507-3295 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25x20x20 мм                                                    | шт.  | 24     |
| 107                       | ТССЦ-507-3354 | Труба из полипропилена: PN 20/20                                                                              | м    | 17,98  |
| 108                       | ТССЦ-507-3355 | Труба из полипропилена: PN 20/25                                                                              | м    | 74,32  |
| 109                       | ТССЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм                                                        | шт.  | 24     |
| 110                       | ТССЦ-507-5029 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20x3/4"                                 | шт.  | 24     |
| <b>Неучтенные ресурсы</b> |               |                                                                                                               |      |        |
| <b>Материалы</b>          |               |                                                                                                               |      |        |
| 111                       | 302-9009      | Арматура трубопроводная фланцевая                                                                             | шт.  | 1      |
| 112                       | 509-9899      | Строительный мусор и масса возвратных материалов                                                              | т    | 4,576  |
| 113                       | 509-9900      | Строительный мусор                                                                                            | т    | 3,5653 |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

Проверил: Главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй"

О.И.Газдиев



# РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10

Объект Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10

Смета № ЛС-02-01-03

| № пп                      | Код ресурса         | Наименование ресурса                                                                                                               | Ед.изм.   | Кол.    |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1                         | 2                   | 3                                                                                                                                  | 4         | 5       |
| <b>Ресурсы подрядчика</b> |                     |                                                                                                                                    |           |         |
| <b>Трудозатраты</b>       |                     |                                                                                                                                    |           |         |
| 1                         | 1-2-7               | Затраты труда рабочих (ср 2,7)                                                                                                     | чел.час   | 9,43    |
| 2                         | 1-3-0               | Затраты труда рабочих (ср 3)                                                                                                       | чел.час   | 614,76  |
| 3                         | 1-3-4               | Затраты труда рабочих (ср 3,4)                                                                                                     | чел.час   | 6,7     |
| 4                         | 1-3-5               | Затраты труда рабочих (ср 3,5)                                                                                                     | чел.час   | 26,82   |
| 5                         | 1-4-0               | Затраты труда рабочих (ср 4)                                                                                                       | чел.час   | 533,49  |
| 6                         | 1-4-1               | Затраты труда рабочих (ср 4,1)                                                                                                     | чел.час   | 12,45   |
| 7                         | 1-4-2               | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                     | чел.час   | 253     |
| 8                         | 1-4-4               | Затраты труда рабочих (ср 4,4)                                                                                                     | чел.час   | 0,14    |
| 9                         | 1-4-7               | Затраты труда рабочих (ср 4,7)                                                                                                     | чел.час   | 11,6    |
| 10                        | 1-5-3               | Затраты труда рабочих (ср 5,3)                                                                                                     | чел.час   | 81,23   |
| 11                        | 2                   | Затраты труда машинистов                                                                                                           | чел.час   | 2,96    |
| <b>Машины и механизмы</b> |                     |                                                                                                                                    |           |         |
| 12                        | 020129              | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т                                                                        | маш.час   | 1,48    |
| 13                        | 021141              | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т                                                          | маш.час   | 1,27    |
| 14                        | 030101              | Автопогрузчики 5 т                                                                                                                 | маш.час   | 0,07    |
| 15                        | 030401              | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                          | маш.час   | 0,07    |
| 16                        | 030954              | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м                                                           | маш.час   | 0,13    |
| 17                        | 040502              | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                             | маш.час   | 2,46    |
| 18                        | 040504              | Аппарат для газовой сварки и резки                                                                                                 | маш.час   | 101,91  |
| 19                        | 042900              | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.час   | 26,53   |
| 20                        | 330206              | Дрели электрические                                                                                                                | маш.час   | 0,02    |
| 21                        | 332101              | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек                                                                              | маш.час   | 30,47   |
| 22                        | 340101              | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт                                         | маш.час   | 5,75    |
| 23                        | 400001              | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                       | маш.час   | 26,51   |
| 24                        | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                          | 1 т груза | 3,49    |
| 25                        | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза    | 1 т груза | 3,49    |
| <b>Материалы</b>          |                     |                                                                                                                                    |           |         |
| 26                        | 101-0063            | Ацетилен растворенный технический марки А                                                                                          | т         | 0,002   |
| 27                        | 101-0324            | Кислород технический газообразный                                                                                                  | м3        | 19,4365 |
| 28                        | 101-0388            | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный                                                                       | т         | 0,007   |
| 29                        | 101-0628            | Олифа комбинированная, марки К-3                                                                                                   | т         | 0,0078  |
| 30                        | 101-0807            | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм                                                                                    | т         | 0,0025  |
| 31                        | 101-1292            | Уайт-спирит                                                                                                                        | т         | 0,0053  |
| 32                        | 101-1488            | Шурупы с шестигранной головкой 12x70 мм                                                                                            | т         | 0,0004  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                           | 4        | 5       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 33 | 101-1522   | Электроды диаметром 5 мм Э42А                                                                                                               | т        | 0,0009  |
| 34 | 101-1602   | Ацетилен газообразный технический                                                                                                           | м3       | 2,1765  |
| 35 | 101-1669   | Очес льняной                                                                                                                                | кг       | 1,109   |
| 36 | 101-2466   | Краска «Армофиниш»                                                                                                                          | л        | 89,88   |
| 37 | 101-2481   | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм                                                                                                     | м        | 937,5   |
| 38 | 101-2576   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм                                                                   | т        | 0,0064  |
| 39 | 104-0162   | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм                                                         | м        | 687,5   |
| 40 | 104-0169   | Клипсы (зажимы)                                                                                                                             | шт.      | 1875    |
| 41 | 113-0021   | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая                                                                                                          | т        | 0,0228  |
| 42 | 113-0077   | Ксилол нефтяной марки А                                                                                                                     | т        | 0,0038  |
| 43 | 113-0246   | Эмаль ПФ-115 серая                                                                                                                          | т        | 0,0722  |
| 44 | 113-0393   | Клей «Армофлекс» 520                                                                                                                        | л        | 8,938   |
| 45 | 113-0394   | Очиститель для клея «Армофлекс»                                                                                                             | л        | 1,25    |
| 46 | 301-0559   | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные                                                                                      | кВт      | 8,88    |
| 47 | 301-1225   | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС                                                                                   | компл.   | 3,925   |
| 48 | 301-3361   | Водный раствор нитрата и карбоната                                                                                                          | м3       | 0,0595  |
| 49 | 302-0474   | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные                                                                                                | компл.   | 1       |
| 50 | 302-0881   | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м        | 680     |
| 51 | 302-0882   | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м        | 470     |
| 52 | 302-0883   | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм | м        | 105     |
| 53 | 302-0884   | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м        | 60      |
| 54 | 302-0885   | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм | м        | 30      |
| 55 | 302-0886   | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | м        | 50      |
| 56 | 302-1318   | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм        | м        | 15      |
| 57 | 402-0006   | Раствор готовый кладочный цементный марки 200                                                                                               | м3       | 0,0018  |
| 58 | 405-1601   | Известь строительная негашеная хлорная, марки А                                                                                             | кг       | 0,028   |
| 59 | 411-0001   | Вода                                                                                                                                        | м3       | 23,6215 |
| 60 | 506-0879   | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм                                                                                               | кг       | 2,063   |
| 61 | 507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм                                | шт.      | 4       |
| 62 | 507-0986   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм                               | шт.      | 4       |
| 63 | 509-0966   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм                                                                             | 1000 шт. | 0,004   |
| 64 | 509-0967   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм                                                                            | 1000 шт. | 0,004   |
| 65 | Прайс-лист | Радиатор стальной отопительный секционный GLOBAL Style Plus-500, 16 секций, цена 2001 г. 14720/1,18/4,57*1,055*1,02                         | шт.      | 3       |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 66 | ТССЦ-101-2466 | Краска «Армофиниш»                                                                                                                                                                                                                                                | л   | -89,88  |
| 67 | ТССЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм                                                                                                                                                                                        | т   | -0,0043 |
| 68 | ТССЦ-104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм                                                                                                                                                                               | м   | -687,5  |
| 69 | ТССЦ-104-0290 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 60 мм, толщина 20 мм                                                                                                                                                                                       | м   | 55      |
| 70 | ТССЦ-104-0292 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 76 мм, толщина 20 мм                                                                                                                                                                                       | м   | 16,5    |
| 71 | ТССЦ-104-0952 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 22 мм, толщина 20 мм                                                                                                                                                                                       | м   | 126,5   |
| 72 | ТССЦ-104-0954 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 20 мм                                                                                                                                                                                       | м   | 275     |
| 73 | ТССЦ-104-0956 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 20 мм                                                                                                                                                                                       | м   | 115,5   |
| 74 | ТССЦ-104-0957 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 20 мм                                                                                                                                                                                       | м   | 66      |
| 75 | ТССЦ-104-0959 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 48 мм, толщина 20 мм                                                                                                                                                                                       | м   | 33      |
| 76 | ТССЦ-301-0559 | Радиаторы стальные панельные PCB2-1, PCB2-6 одnorядные                                                                                                                                                                                                            | кВт | -8,88   |
| 77 | ТССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты                                                                                                                                                                                                           | кг  | 461,1   |
| 78 | ТССЦ-301-6639 | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта: с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 32 мм | шт. | 2       |
| 79 | ТССЦ-301-6641 | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта: с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм | шт. | 1       |
| 80 | ТССЦ-301-6654 | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта: с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм             | шт. | 1       |
| 81 | ТССЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм                                                                                                                                                                                                                   | шт. | 281     |
| 82 | ТССЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм                                                                                                                                                                                                                   | шт. | 36      |
| 83 | ТССЦ-302-2129 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм                                                                                | шт. | 2       |
| 84 | ТССЦ-302-2130 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм                                                                                | шт. | 1       |
| 85 | ТССЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм                                                                                                                                        | шт. | -4      |
| 86 | ТССЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм                                                                                                                                       | шт. | -4      |

| 1                         | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5      |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 87                        | ТССЦ-507-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт.      | 2      |
| 88                        | ТССЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм                                              | 1000 шт. | -0,004 |
| 89                        | ТССЦ-509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм                                             | 1000 шт. | -0,002 |
| <b>Неучтенные ресурсы</b> |               |                                                                                                               |          |        |
| <b>Материалы</b>          |               |                                                                                                               |          |        |
| 90                        | 101-9102      | Дюбели распорные полиэтиленовые                                                                               | 10 шт.   | 0,7903 |
| 91                        | 302-9009      | Арматура трубопроводная фланцевая                                                                             | шт.      | 4      |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

Проверил: Главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй"

О.И.Газдиев



# РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
 Объект Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
 Смета № ЛС-02-01-04

| № пп                      | Код ресурса         | Наименование ресурса                                                                                                            | Ед.изм.   | Кол.   |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1                         | 2                   | 3                                                                                                                               | 4         | 5      |
| <b>Ресурсы подрядчика</b> |                     |                                                                                                                                 |           |        |
| <b>Трудозатраты</b>       |                     |                                                                                                                                 |           |        |
| 1                         | 1-1-5               | Затраты труда рабочих (ср 1,5)                                                                                                  | чел.час   | 33,25  |
| 2                         | 1-2-0               | Затраты труда рабочих (ср 2)                                                                                                    | чел.час   | 116,88 |
| 3                         | 1-2-9               | Затраты труда рабочих (ср 2,9)                                                                                                  | чел.час   | 0,78   |
| 4                         | 1-3-5               | Затраты труда рабочих (ср 3,5)                                                                                                  | чел.час   | 1,17   |
| 5                         | 1-3-6               | Затраты труда рабочих (ср 3,6)                                                                                                  | чел.час   | 59,28  |
| 6                         | 1-3-8               | Затраты труда рабочих (ср 3,8)                                                                                                  | чел.час   | 395,25 |
| 7                         | 1-3-9               | Затраты труда рабочих (ср 3,9)                                                                                                  | чел.час   | 105,73 |
| 8                         | 1-4-0               | Затраты труда рабочих (ср 4)                                                                                                    | чел.час   | 102,18 |
| 9                         | 1-4-2               | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                  | чел.час   | 159,58 |
| 10                        | 1-4-5               | Затраты труда рабочих (ср 4,5)                                                                                                  | чел.час   | 2,76   |
| 11                        | 1-4-6               | Затраты труда рабочих (ср 4,6)                                                                                                  | чел.час   | 1,46   |
| 12                        | 2                   | Затраты труда машинистов                                                                                                        | чел.час   | 8,61   |
| <b>Машины и механизмы</b> |                     |                                                                                                                                 |           |        |
| 13                        | 021102              | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т                                            | маш.час   | 6,1    |
| 14                        | 021141              | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т                                                       | маш.час   | 0,04   |
| 15                        | 030202              | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т                                                                              | маш.час   | 0,49   |
| 16                        | 030407              | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)                                                                        | маш.час   | 0,6    |
| 17                        | 030954              | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м                                                        | маш.час   | 0,08   |
| 18                        | 031001              | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м                                                                                        | маш.час   | 1,22   |
| 19                        | 031050              | Вышка телескопическая 25 м                                                                                                      | маш.час   | 0,29   |
| 20                        | 040202              | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем                                   | маш.час   | 0,48   |
| 21                        | 040502              | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                          | маш.час   | 38,99  |
| 22                        | 070601              | Установки однобаровые на тракторе 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см                                                          | маш.час   | 0,28   |
| 23                        | 134041              | Шуруповерт                                                                                                                      | маш.час   | 16,43  |
| 24                        | 330206              | Дрели электрические                                                                                                             | маш.час   | 10,5   |
| 25                        | 331451              | Перфораторы электрические                                                                                                       | маш.час   | 11,6   |
| 26                        | 331454              | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж                                                             | маш.час   | 8,42   |
| 27                        | 350451              | Пресс гидравлический с электроприводом                                                                                          | маш.час   | 1,83   |
| 28                        | 400001              | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                    | маш.час   | 6,18   |
| 29                        | 400311              | Спецавтомшины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы                                                                               | маш.час   | 0,19   |
| 30                        | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                       | 1 т груза | 0,05   |
| 31                        | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 0,05   |
| <b>Материалы</b>          |                     |                                                                                                                                 |           |        |
| 32                        | 101-0115            | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм                                                                                       | т         | 0,0022 |
| 33                        | 101-1481            | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм                                                                                           | т         | 0,0012 |
| 34                        | 101-1665            | Лак электроизоляционный 318                                                                                                     | кг        | 0,374  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                        | 4        | 5        |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 35 | 101-1755   | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм                                                                     | т        | 0,0005   |
| 36 | 101-1764   | Тальк молотый, сорт I                                                                                                                    | т        | 0,0053   |
| 37 | 101-1924   | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                            | кг       | 16,619   |
| 38 | 101-1951   | Лента ПВХ-304                                                                                                                            | кг       | 0,012    |
| 39 | 101-1963   | Канифоль сосновая                                                                                                                        | кг       | 0,0192   |
| 40 | 101-1964   | Шпагат бумажный                                                                                                                          | кг       | 0,077    |
| 41 | 101-1977   | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                   | кг       | 10,55    |
| 42 | 101-2143   | Краска                                                                                                                                   | кг       | 8,866    |
| 43 | 101-2202   | Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм                                                                                                  | 10 шт.   | 24,8     |
| 44 | 101-2206   | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм                                                                                                 | 10 шт.   | 4,8      |
| 45 | 101-2365   | Нитки швейные                                                                                                                            | кг       | 0,059    |
| 46 | 101-2478   | Лента К226                                                                                                                               | 100 м    | 0,066    |
| 47 | 101-2488   | Лента ФУМ                                                                                                                                | кг       | 0,036    |
| 48 | 101-2499   | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм                                                        | кг       | 2,7276   |
| 49 | 101-2590   | Дюбель с шурупом 6/35 мм                                                                                                                 | шт.      | 682,5    |
| 50 | 101-3914   | Дюбели распорные полипропиленовые                                                                                                        | 100 шт.  | 3,1088   |
| 51 | 110-0219   | Гайки установочные заземляющие                                                                                                           | 100 шт.  | 0,539    |
| 52 | 111-3138   | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500                                             | компл.   | 0,08     |
| 53 | 111-3141   | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E                                                                                           | компл.   | 1,16     |
| 54 | 111-3165   | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт.      | 0,072    |
| 55 | 111-3170   | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)                                                                                                         | шт.      | 2,48     |
| 56 | 113-1786   | Лак битумный БТ-123                                                                                                                      | т        | 0,0099   |
| 57 | 201-0843   | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т                                                                   | т        | 0,365    |
| 58 | 204-0004   | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм                                                                       | т        | 0,0239   |
| 59 | 405-0219   | Гипсовые вяжущие, марка Г3                                                                                                               | т        | 0,1673   |
| 60 | 502-0246   | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм <sup>2</sup>                                   | т        | 0,0005   |
| 61 | 506-1361   | Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40                                                                                    | кг       | 0,192    |
| 62 | 507-0700   | Трубка поливинилхлоридная ХВТ                                                                                                            | кг       | 8,825    |
| 63 | 507-0701   | Трубка полихлорвиниловая                                                                                                                 | кг       | 0,43     |
| 64 | 509-0090   | Перемишки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                             | шт.      | 58,8     |
| 65 | 509-0100   | Зажимы наборные                                                                                                                          | шт.      | 18,36    |
| 66 | 509-0167   | Сжимы соединительные                                                                                                                     | 100 шт.  | 0,3264   |
| 67 | 509-0809   | Заглушки                                                                                                                                 | 10 шт.   | 0,714    |
| 68 | 509-1210   | Вазелин технический                                                                                                                      | кг       | 0,327    |
| 69 | 509-1654   | Гильза кабельная медная ГМ 16                                                                                                            | шт.      | 25       |
| 70 | 509-1711   | Втулки В28                                                                                                                               | 1000 шт. | 0,061    |
| 71 | 999-9950   | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда)                                                                         | руб      | 148,8966 |
| 72 | Прайс-лист | ...                                                                                                                                      | шт.      | 240      |
| 73 | Прайс-лист | - Шкаф металлический настенный IP65, 1200x800x300, SR2, SRN12830K, ABB, (ВРУ), цена 2001 г. 21306/1,18/4,57*1,02*1,012                   | шт.      | 1        |
| 74 | Прайс-лист | - Крыша для защиты от дождя 800x300, ТТ 8030 К, ABB, цена 2001 г. 11589/1,18/4,57*1,02*1,012                                             | шт.      | 1        |
| 75 | Прайс-лист | - Выключатель автоматический 3п с хар. С In=32А, ВА88-32 3Р 32А 25кА, SVA10-3-0032, IEK, цена 2001 г. 3369/1,18/4,57*1,02*1,012          | шт.      | 1        |
| 76 | Прайс-лист | - Выключатель автоматический 3п с хар. С In=63А, ВА88-32 3Р 63А 25кА, SVA10-3-0063, IEK, цена 2001 г. 3369/1,18/4,57*1,02*1,012          | шт.      | 3        |



| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 77 | Прайс-лист | - Выключатель автоматический 3п с хар. С In=100А, ВА88-32 3Р 100А 25кА, SVA10-3-0100, IEK, цена 2001 г. 3337/1,18/4,57*1,02*1,012                             | шт. | 1  |
| 78 | Прайс-лист | - Выключатель автоматический 3п с хар. С Ip=125А, Tmax, ABB, цена 2001 г. 20627/1,18/4,57*1,02*1,012                                                          | шт. | 1  |
| 79 | Прайс-лист | - Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=70 мм2, ЭНИ-70 PEN, YZN20-070-K52, IEK, цена 2001 г. 522/1,18/4,57*1,02*1,012                                            | шт. | 2  |
| 80 | Прайс-лист | - Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=16 мм2, ЭНИ-16 PEN, YZN20-016-K52, IEK, цена 2001 г. 106/1,18/4,57*1,02*1,012                                            | шт. | 7  |
| 81 | Прайс-лист | - Зажим клеммный синий S=95 мм2, ЭНИ-95 синий, YZN10-095-K07, IEK, цена 2001 г. 576/1,18/4,57*1,02*1,012                                                      | шт. | 2  |
| 82 | Прайс-лист | - Зажим клеммный синий S=16 мм2, ЭНИ-16 синий, YZN10-016-K07, IEK, цена 2001 г. 62,7/1,18/4,57*1,02*1,012                                                     | шт. | 7  |
| 83 | Прайс-лист | - Шкаф металлический встроенный на 36 модулей 540х320х120 мм, ЩРв-36з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-в-36-30-з, IEK, (ЩО-1), цена 2001 г. 1496/1,18/4,57*1,02*1,012         | шт. | 1  |
| 84 | Прайс-лист | - Выключатель автоматический 1п с хар. С In=16А, ВА47-29 1Р 16А MVA20-1-016-С, IEK, Цена 2001 г. 102/1,18/4,57*1,02*1,012                                     | шт. | 3  |
| 85 | Прайс-лист | - Выключатель автоматический дифференциального тока In=25А, I <sub>ут</sub> =30мА, АДТ32, МАД22-5-025-С30, IEK, Цена 2001 г. 955/1,18/4,57*1,02*1,012         | шт. | 37 |
| 86 | Прайс-лист | - Выключатель автоматический дифференциального тока In=25А, I <sub>ут</sub> =30мА, АДТ34, МАД22-6-025-С30, IEK, Цена 2001 г. 1346/1,18/4,57*1,02*1,012        | шт. | 1  |
| 87 | Прайс-лист | - DIN-рейка L=250 мм, YDN10-0025, IEK, цена 2001 г. 18,6/1,18/4,57*1,02*1,012                                                                                 | шт. | 3  |
| 88 | Прайс-лист | - Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265х440х120 мм, ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-в-18-30-з, IEK, (ЩР), цена 2001 г. 1015/1,18/4,57*1,02*1,012           | шт. | 3  |
| 89 | Прайс-лист | - Выключатель автоматический 3п с хар. С In=50А, ВА88-32 3Р 50А 25кА, SVA10-3-0050, IEK, Цена 2001 г. 3369/1,18/4,57*1,02*1,012                               | шт. | 3  |
| 90 | Прайс-лист | - Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265х440х120 мм, ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-в-18-30-з, IEK, (ЩЭ2.2, ЩЭ3.2), цена 2001 г. 1015/1,18/4,57*1,02*1,012 | шт. | 20 |
| 91 | Прайс-лист | - Шкаф металлический встроенный на 48 модулей 630х320х120 мм, ЩРв-48з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-в-48-30-з, IEK, цена 2001 г. 1938/1,18/4,57*1,02*1,012                 | шт. | 4  |
| 92 | Прайс-лист | - Датчик движения инфракрасный ДД024В, LDD-024D-110-01, IEK, цена 2001 г. 1058/1,18/4,57*1,02*1,012                                                           | шт. | 12 |
| 93 | Прайс-лист | - Фотореле ФР602, LFR20-602-4400003, IEK, цена 2001 г. 429/1,18/4,57*1,02*1,012                                                                               | шт. | 4  |
| 94 | Прайс-лист | - Светильник настенный с компактной люминесцентной лампой 220В, 50Гц, 11Вт, IP65, OD111, Световые технологии, цена 2001 г. 2068/1,18/4,57*1,02*1,012          | шт. | 3  |
| 95 | Прайс-лист | - Светильник настенный 1х36 Вт с блоком аварийного питания OTN136+ES1, Световые технологии, цена 2001 г. 7026/1,18/4,57*1,02*1,012                            | шт. | 12 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                         | 4      | 5      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 96  | Прайс-лист    | - Лампа компактная люминесцентная 11 Вт, DULUX S11W, OSRAM, цена 2001 г. 135/1,18/4,57*1,02*1,012                                         | шт.    | 3      |
| 97  | Прайс-лист    | - Лампа люминесцентная 36 Вт, T8, PHILIPS, цена 2001 г. 73,2/1,18/4,57*1,02*1,012                                                         | шт.    | 12     |
| 98  | Прайс-лист    | - Светильник для ламп накаливания НПП 03-40-001, АСТЗ, цена 2001 г. 508/1,18/4,57*1,02*1,012                                              | шт.    | 32     |
| 99  | Прайс-лист    | - Светильник для установки на кронштейн FALCON NTK 70H150, Световые технологии, цена 2001 г. 8612/1,18/4,57*1,02*1,012                    | шт.    | 1      |
| 100 | Прайс-лист    | - Лампа металлогалогенная 150Вт, HQIE 150W/WDL CLEAR, OSRAM, цена 2001 г. 2925/1,18/4,57*1,02*1,012                                       | шт.    | 1      |
| 101 | Прайс-лист    | - Выключатель одноклавишный открытой установки белого цвета, IP44, QUTEO, 782300. Legrand, цена 2001 г. 279/1,18/4,57*1,02*1,012          | шт.    | 4      |
| 102 | Прайс-лист    | - Коробка распаячная скрытой установки 100x100x45 мм, 10160, ТУСО, цена 2001 г. 26,9/1,18/4,57*1,02*1,012                                 | шт.    | 20     |
| 103 | Прайс-лист    | - Коробка распаячная 220x170x86 мм, IP55, PLEKO, 092032, Legrand, цена 2001 г. 1250/1,18/4,57*1,02*1,012                                  | шт.    | 35     |
| 104 | Прайс-лист    | Кабель-канал перфорированный 40x40 ИМПАКТ, СКМ50-040-040-1-К03, IEK, цена 2001 г....                                                      | м      | 4      |
| 105 | Прайс-лист    | - Кабель-канал перфорированный 40x40 ИМПАКТ, СКМ50-040-040-1-К03, IEK, цена 2001 г. 213/1,18/4,57*1,02*1,012                              | м      | 2      |
| 106 | Прайс-лист    | - Кабель-канал перфорированный 40x40 ИМПАКТ, СКМ50-040-040-1-К03, IEK, цена 2001 г. 213/1,18/4,57*1,02*1,012                              | м      | 2      |
| 107 | Прайс-лист    | Кронштейн для крепления к стене AA1206, ABB, (4 шт. компл.), цена 2001 г. 387/1,18/4,57*1,02*1,012                                        | компл. | 1      |
| 108 | ТССЦ-101-4678 | Сталь полосовая: 40x5 мм, 1,57 кг/м.п.                                                                                                    | т      | 0,2669 |
| 109 | ТССЦ-103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м      | 40     |
| 110 | ТССЦ-103-0005 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм   | м      | 30     |
| 111 | ТССЦ-103-0007 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м      | 40     |
| 112 | ТССЦ-103-2432 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 25 мм                                                    | 10 м   | 12,144 |
| 113 | ТССЦ-103-2434 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 40 мм                                                    | 10 м   | 3,036  |
| 114 | ТССЦ-103-2436 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 63 мм                                                    | 10 м   | 24,288 |
| 115 | ТССЦ-111-0139 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р 645                                                                                | шт.    | 4      |
| 116 | ТССЦ-111-0145 | Зажим анкерный (СИП): DN 123                                                                                                              | шт.    | 1      |
| 117 | ТССЦ-111-3138 | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500                                              | компл. | 1,92   |
| 118 | ТССЦ-111-3141 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E                                                                                            | компл. | -1,16  |
| 119 | ТССЦ-111-3165 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)  | шт.    | 0,128  |
| 120 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)                                                                                                          | шт.    | 2,52   |



| 1                         | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 121                       | ТССЦ-201-1338 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)                                                                                         | шт.    | 1       |
| 122                       | ТССЦ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм, 1,58 кг/м. п.                                                                                                                     | т      | 0,08532 |
| 123                       | ТССЦ-501-8466 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм <sup>2</sup>  | 1000 м | 1,6524  |
| 124                       | ТССЦ-501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> | 1000 м | 0,4284  |
| 125                       | ТССЦ-501-8509 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм <sup>2</sup>   | 1000 м | 0,0714  |
| 126                       | ТССЦ-501-8511 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм <sup>2</sup>  | 1000 м | 0,1785  |
| 127                       | ТССЦ-502-0849 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3x70+1x95-0,6/1,0                                                                                | 1000 м | 0,04    |
| 128                       | ТССЦ-504-0547 | Ящик ЯТП 0,25                                                                                                                                                                                             | шт.    | 6       |
| 129                       | ТССЦ-509-0100 | Зажимы наборные                                                                                                                                                                                           | шт.    | -18,36  |
| 130                       | ТССЦ-509-1843 | Кабель-канал (короб) "Legrand": 40x20 мм                                                                                                                                                                  | м      | 120     |
| 131                       | ТССЦ-509-4877 | Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем: Б220-230-40                                                                                                                                                  | 10 шт. | 3,2     |
| <b>Оборудование</b>       |               |                                                                                                                                                                                                           |        |         |
| 132                       | Прайс-лист    | Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный СЕ303 R33 746 JAZ, Цена 2001 г. 4356/1,18/3,78*1,03*1,012                                                                                                 | шт.    | 2       |
| <b>Неучтенные ресурсы</b> |               |                                                                                                                                                                                                           |        |         |
| <b>Материалы</b>          |               |                                                                                                                                                                                                           |        |         |
| 133                       | 103-9004      | Клипса для крепежа гофротрубы                                                                                                                                                                             | шт.    | 682,5   |
| 134                       | 301-9920      | Трубки защитные гофрированные                                                                                                                                                                             | м      | 394,7   |
| 135                       | 502-9101      | Провода самонесущие изолированные                                                                                                                                                                         | 1000 м | 0,0408  |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

Проверил: Главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй"

О.И.Газдиев

# РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
 Объект Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10  
 Смета № ЛС-09-01-01

| № пп                      | Код ресурса | Наименование ресурса                          | Ед. изм. | Кол.  |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|-------|
| 1                         | 2           | 3                                             | 4        | 5     |
| <b>Ресурсы подрядчика</b> |             |                                               |          |       |
| <b>Трудозатраты</b>       |             |                                               |          |       |
| 1                         | 10-30-3     | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час  | 19,52 |
| 2                         | 4-1-6       | Электромонтажник-наладчик 6 разряда           | чел.час  | 19,52 |

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

Проверил: Главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй"

О.И.Газдиев



**График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10**

| №<br>п/п | Наименование основных<br>этапов работ                   | Длительность, недели |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|          |                                                         | 1                    | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|          | <b>Демонтажные работы</b>                               |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1        | Демонтаж<br>асбестоцементных листов                     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | Очистка фасада                                          |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2        | Холодного водоснабжения                                 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3        | Канализации                                             |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4        | Отопления                                               |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5        | Электроснабжения                                        |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | <b>Монтажные работы</b>                                 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6        | Устройство гидроизоляции                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7        | Устройство стропил и<br>обрешетки                       |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8        | Устройство фальцевой<br>кровли                          |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9        | Устройство<br>организованного водостока<br>и ограждения |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10       | Утепление и покраска<br>фасада                          |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11       | Устройство отливов                                      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12       | Замена оконных и дверных<br>проемов                     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13       | Холодного водоснабжения                                 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14       | Канализации                                             |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15       | Отопления                                               |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16       | Электроснабжения                                        |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17       | Испытание систем                                        |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18       | Восстановительные работы                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19       | Строительные работы                                     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Примечание: начало и окончание работ в соответствии с договором по капитальному ремонту МКД

Заказчик:

Подрядчик: