

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА №13, ГОРОДОК ВОЕННЫЙ В Г. ПЕНЗЕ

Дата извещения: 16 июня 2016 г.

Организатор конкурса (Заказчик): Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области ИНН: 5836900772

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса (Заказчика): 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24.

Ответственное должностное лицо Заказчика, адрес электронной почты, контактный телефон: Шелихова Ирина Сергеевна, i.shelihova@fkrmd58.ru тел. 8 (8412) 210-221.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №13, городок Военный в г. Пензе.

Адрес многоквартирного дома: РФ, Пензенская область, г. Пенза, городок Военный, 13

Работы (объекты): Капитальный ремонт многоквартирного дома №13, городок Военный в г. Пензе (далее – Объект) - объемы представлены в смете.

Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): **2 376 709 (Два миллиона триста семьдесят шесть тысяч семьсот девять) рублей 15 копеек**, в том числе НДС.

Срок выполнения работ: в течении 16 недель с даты начала работ.

Условия оплаты по договору: Авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости работ по договору, определенной по результатам конкурса, оплачивается в течении 5 рабочих дней с даты начала работ. Расчеты по Договору будут осуществляться в рублях Российской Федерации платежным поручением в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р), на основании счета и счета-фактуры Подрядчика, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору.

Дата начала подачи заявок: 17 июня 2016 г.

Дата окончания подачи заявок: 19 июля 2016 г. 09:30 по московскому времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602, 19 июля 2016 г. 09:30 по московскому времени.

Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления: Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте организатора конкурса - www.fkrmd58.ru в разделе “Конкурсы. Отбор подрядных организаций”.

С рабочей документацией: архитектурными решениями, конструктивными решениями, основным комплектом рабочих чертежей, проектом организации строительства можно ознакомиться по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, д. 24, каб. 613, с 09 час. до 18 час. обеденный перерыв с 13 до 14 час, в рабочие дни: понедельник – пятница; выходной - суббота, воскресенье.

Нормативный правовой акт, определяющий порядок проведения открытого конкурса: Постановление Правительства Пензенской области 21.04.2011 № 250-пП «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области» (далее-Порядок).

Требования и положения, предъявляемые к участникам конкурса: в соответствии с разделом 2 конкурсной документации и положениями Порядка.

Предоставляемые участниками конкурса документы: в соответствии с разделом 3 конкурсной документации и положениями Порядка.

Приложение: конкурсная документация в составе:

- 1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
- 2) Техническая и сметная документация, в составе:

- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе.

- объектный сметный расчет на капитальный ремонт многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе;

- локальная смета №1 на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе;

- локальная смета №2 на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе;

- локальная смета №3 на капитальный ремонт инженерных систем многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе.

3) График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе.

4) Договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе.

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№13, ГОРОДОК ВОЕННЫЙ В Г. ПЕНЗЕ**

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе.

1.2. Заказчиком является **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области**.

1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): **2 376 709 (Два миллиона триста семьдесят шесть тысяч семьсот девять) рублей 15 копеек**, в том числе НДС.

1.4. Окончательным сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 612

часы работы: **понедельник – пятница с 9:00 до 18:00**

перерыв с 13:00 до 14:00

выходной суббота, воскресенье.

1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено **19.07.2016 в 09:30 часов** по московскому времени по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6. Официальное извещение об открытом конкурсе размещается на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу **www.fkrmd58.ru** не позднее чем за 30 дней до даты истечения срока подачи заявок.

1.7. В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере **71 301 (Семьдесят одна тысяча триста один) рубль 27 копеек** (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области: ИНН 5836900772, КПП 583601001, р/с: 40701810912240000038 в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде к/с: 30101810200000000837 БИК: 042202837.

1.8. Официальная информация об открытом конкурсе размещается на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу **www.fkrmd58.ru**.

1.9. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно **приложению N 4** к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - **www.fkrmd58.ru** протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере **713 012 (Семьсот тринадцать тысяч двенадцать) рублей 75 копеек** (30% начальной (максимальной) цены договора подряда), либо безотзывную банковскую гарантию, выданную на срок до 01 февраля 2017 года, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.

1.10. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств в срок не позднее дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р) Подрядчик обязуется предоставить банковскую гарантию, выданную на срок действия гарантийных обязательств, либо передать в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 2% от общей стоимости работ по договору.

1.11. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: **Шелихова Ирина Сергеевна, тел. (8412) 210-221.**

2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно "Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков", утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 N 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника;

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки;

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3);

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса), на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению N 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее - СРО в строительстве);

3.1.12. выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.4. настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Заказчик регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:

- 4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
- 4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;
- 4.2.3. участник, выигравший конкурс, не представил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.

5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов - 40;

2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 40.

6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по следующим подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3);

б) квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала, имеющего высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет, подтвержденное копиями дипломов, заверенными копиями трудовых книжек);

в) членство в СРО в строительстве;

6.3. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.3.1. ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и

зарегистрированная раньше;

6.3.2. выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

**Балльная оценка ранжированных заявок
по критерию "Цена договора"**

N	Критерий	Максимальное кол-во баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое кол-во баллов
	Цена договора	40	1	40
			2	36
			3	32
			4	28
			5	24
			6	20
			7	16
			8	12
			9	8
			10	4
			11 и менее	0

Таблица 2

**Балльная оценка ранжированных заявок
по критерию "Срок выполнения работ"**

N	Критерий	Максимальное кол-во баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое кол-во баллов
	Срок выполнения	20	1	20
			2	18
			3	16
			4	14
			5	12
			6	10
			7	8
			8	6
			9	4
			10	2
			11 и менее	0

6.3.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "квалификация участника" осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Балльная оценка заявок
по критерию «Квалификация участника открытого конкурса»

Подкритерий	Максимальное количество баллов	Показатель подкритерия	Количество единиц (наличие/отсутствие)	Присваиваемое количество баллов
1	2	3	4	5
Квалификация	40	Количество успешно завершенных объектов-аналогов <*> за последние 3 года до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки	30 и более	20
			10 и более	10
			5 и более	5
			менее 5	0
		Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала <***>)	5 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет	7
			менее 5 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет	4
			5 и более с опытом работы более 7 лет	3
			менее 5 с опытом работы более 7 лет	1
		Членство в СРО в строительстве, количество лет	3 года и более (при наличии п. 33; 33.3<***>.)	10
			3 года и более (при отсутствии п. 33; 33.3.)	6
			менее 3 лет (при наличии п. 33; 33.3.)	3
			менее 3 лет (при отсутствии п. 33; 33.3.)	1

<*> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса.
<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

<***> Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (с последующими изменениями).

6.3.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.3.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

7. Обеспечение исполнения договора подряда размер, срок и порядок его предоставления.

7.1. В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора подряда, указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30% начальной (максимальной) цены договора подряда.

7.3. Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

7.4. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.

Приложение N 1
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома

**Заявка на участие в конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту**

(указать предмет конкурса, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица	
1.2. ИНН	
1.3. Юридический адрес	
1.4. Фактический адрес	
1.5. Контактный телефон (факс)	
1.6. Контактное лицо	

2. Электронный адрес участника _____

3. Участник _____ плательщиком налога на добавленную стоимость.
является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник _____ выданное саморегулируемой организацией
имеет (не имеет)

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1	2	3	4
1.	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)	Рубль	
2.	Срок выполнения работ	Календарные дни с даты начала работ	

8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1	Опыт работы, в том числе:	шт.	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3		
2	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:	человек	
	5 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет		
	- менее 5 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет		
	- 5 и более с опытом работы более 7 лет		
	- менее 5 с опытом работы более 7 лет		
3	Членство в СРО в строительстве	лет	

9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _____ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение заявки просим вернуть на счет _____

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе _____

(указать предмет конкурса, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктом 3.1 конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Опись входящих в состав заявки документов

(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа	Количество листов

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

**Сведения о составе и квалификации специалистов,
имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на
руководящих должностях не менее 5 лет**

	ФИО	Должность в компании	Стаж работы в отрасли	Стаж работы в компании	Название учебного заведения и год окончания	Примечания
1						
2						
3						

Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет:
_____ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет _____ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве _____ шт.
2. Копия диплома в количестве _____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

ДОГОВОР

строительного подряда

гор. Пенза

« _____ » _____ 2016 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуем _____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны,

при совместном упоминании или по отдельности, именуемые далее, соответственно, Стороны или Сторона, заключили настоящий Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства в установленный срок выполнить работы по капитальному ремонту (далее – Работы) многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе (далее – Объект), и передать Заказчику результат выполненных Работ по Акту приемки выполненных работ, сдать Объект в эксплуатацию по Акту приемки в эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы.

Перечень работ определен в технической и сметной документации, являющейся Приложением № 1 к настоящему договору.

Подрядчик выполняет все Работы и оказывает услуги, в соответствии с условиями Договора, технической и сметной документацией, Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе (Приложение № 2), требованиями Регламентов, инструкциями и указаниями Заказчика, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, ВСН. Любые отклонения от технической и сметной документации, требований Регламентов, инструкций и указаний Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

1.2. По предмету Договора Стороны осуществляют права, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с положениями Договора, Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации (далее – РФ).

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является _____ N _____ от " ____ " _____ 20 ____ г. *(1)

**(1) В текст пункта 1.3. необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения договора подряда. Например, "протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от 20 февраля 2015 года N 16".*

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость Работ на дату заключения Договора в текущих ценах составляет _____, в т.ч. НДС _____ рублей. *(2)

2.2. В стоимость Работ входят все затраты, необходимые для осуществления всех обязательств Подрядчика в соответствии с Договором, в том числе: стоимость необходимых для выполнения работ (оказания услуг) материалов, стоимость доставки материалов до Объекта, стоимость эксплуатации машин и механизмов, заработная плата машинистов, стоимость необходимой рабочей силы и персонала Подрядчика, накладные расходы и плановая прибыль Подрядчика и другие затраты Подрядчика, определяемые в соответствии с технической и сметной документацией, а также техническими условиями и нормами определенными действующей на территории РФ сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве, все налоги, пошлины, сборы в соответствии с действующим на территории РФ законодательством, затраты на устранение дефектов в выполненных Работах Подрядчика.

2.3. Авансовый платеж в размере 30 (Тридцати) % от стоимости, указанной в п.2.1.

настоящего Договора, выплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты начала Работ по Договору.

2.4. Расчеты по Договору будут осуществляться в рублях Российской Федерации платежным поручением в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р), на основании счета и счета-фактуры Подрядчика, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору, предусмотренного пунктом 9.9 настоящего договора.

2.5. Указанная в пункте 2.1 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит. *(3)

2.6. В соответствии с НК РФ Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня получения предоплаты, направить в адрес Заказчика счет-фактуру на сумму полученной предоплаты.

2.7. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику все необходимые документы, заверенные подписями и печатями уполномоченных лиц, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением, не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

2.8. При непредставлении Подрядчиком необходимых документов в указанный в пункте 2.7 Договора срок, или при установлении на основании представленных документов факта нецелевого использования Подрядчиком этих платежей, Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме, использованной им не по назначению.

2.9. Стоимость Работ по Договору может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема, видов работ и иных условий исполнения Договора, в том числе, на сумму налога на добавленную стоимость, при применении Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

**(2) Общая стоимость работ определяется в результате проведения открытого конкурса, и в пункте 2.1 указывается цена предложения победителя открытого конкурса цифрой и дублируется прописью.*

Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2: "в том числе НДС _____ рублей" следует записать: "не облагается".

**(3) Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.*

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Срок выполнения работ на Объекте составляет _____ дней. *(4)

3.2. Основные сроки выполнения Работ:

Срок начала работ: "___" _____ 20__ года,

Срок окончания работ: "___" _____ 20__ года. *(5)

3.3. Сроки выполнения отдельных этапов/видов работ определяются в соответствии с Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе (Приложение № 2 к Договору).

3.4. Все указанные в Договоре документы должны согласовываться Сторонами. Согласование этих документов должно производиться путем совершения подписи уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями Сторон под грифом «Утверждаю» или «Согласовано» на данных документах.

3.5. Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта унифицированной формы КС-2 и справки по форме КС-3 с предоставлением исполнительной документации согласно Приложению № 3 к Договору.

3.6. В случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести в График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №13 городок Военный в г.

Пензе изменения, влекущие за собой изменение срока начала и окончания Работ на Объектах, такие изменения должны вноситься по согласованию Сторон в письменной форме.

**(4) При проведении открытого конкурса срок выполнения работ в незаполненном поле пункта 3.1. указывается в соответствии с заявкой победителя конкурса.*

**(5) Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 3.1. Договора с даты начала работ.*

СТАТЬЯ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ.

4.1. Обязанность по обеспечению основными материалами, изделиями, конструкциями, строительной техникой и оборудованием несет Подрядчик.

4.2. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. Подрядчик несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.3. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов, а также документация предприятия - изготовителя, необходимая для монтажа и эксплуатации.

Если в процессе выполнения работ, их приемки или гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые по качеству не соответствуют сертификатам, техническим условиям, или другим требованиям технической, сметной и нормативной документации, то Подрядчик обязуется заменить по требованию Заказчика эти материалы за свой счет.

4.4. Подрядчик несет ответственность за приемку, разгрузку и складирование на Объекте материалов, конструкций и оборудования.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

Подрядчик в соответствии с условиями Договора обязуется:

5.1. Выполнить собственными силами и средствами все работы, являющиеся предметом Договора, в предусмотренных технической и сметной документацией объемах в полном соответствии со СНиП, иными нормативными актами в строительстве, условиями Договора, произвести индивидуальные испытания и принять участие в комплексном испытании оборудования и систем, смонтированных по Договору в установленные Договором сроки.

5.2. Привлекать соисполнителей (субподрядчиков) только при получении письменного согласия Заказчика и на условиях, согласованных с Заказчиком.

5.3. Обеспечить соблюдение своим персоналом требований действующего законодательства РФ по охране окружающей среды, строительных норм и правил, технических условий, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарной и противопожарной защиты, действующих требований промышленной безопасности в период выполнения работ. Принять разумные меры по устранению аварии в случае ее возникновения.

5.4. Соблюдать нормативные акты, направленные на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в период с 8.00 до 21.00.

5.5. Принять от Заказчика Объект в срок, указанный в п.6.1. настоящего договора.

5.6. При необходимости получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, иные разрешительные документы для производства работ в соответствии с законодательством РФ и представить нотариально удостоверенные копии этих документов Заказчику до начала выполнения соответствующих работ.

5.7. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

*(7)

5.8. Представлять по запросу Заказчика необходимую информацию о ходе выполнения Работ и/или отчетов о расходовании полученных денежных средств, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего запроса.

5.9. Выполнить Работы на Объекте в сроки, установленные пунктом 3.2. настоящего Договора, оформить исполнительную документацию в соответствии с Перечнем, являющимся приложением № 3 к Договору, которую предоставить Заказчику на бумажном носителе в 4 (Четырех) экземплярах. Сдать Объект в эксплуатацию в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения работ.

5.10. Разместить за свой счет на Объекте информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.11. Осуществлять в процессе производства работ систематическую и по завершении работ (а также в случае досрочного прекращения действия Договора) окончательную уборку на Объекте от отходов строительства, их погрузку, вывоз и выгрузку в местах, самостоятельно определенных Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством.

5.12. В установленном порядке нести ответственность за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся следствием неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и иных действий Подрядчика.

5.13. Выполнить дополнительные работы по письменному указанию Заказчика, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ. В этом случае будет подписано соответствующее дополнительное соглашение к Договору и, при необходимости, внесены изменения в сроки и стоимость выполнения работ в соответствии с условиями, изложенными в статье 11 Договора.

5.14. Осуществить доставку необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, конструкций, строительной техники на Объект, осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

5.15. Предоставлять Заказчику ежемесячно, до 23 числа месяца, следующего за отчетным, Отчет о поставленных Подрядчиком материалах, конструкциях и оборудовании.

Отчеты направляются Заказчику по адресу для направления корреспонденции, указанному в Договоре посредством передачи заказным письмом с описью вложения, с направлением сканированной копии на адрес электронной почты Заказчика.

5.16. Вести фотофиксацию всех выполненных работ еженедельно и сдавать отчеты Заказчику каждый четверг до 16.00 на электронном носителе.

5.17. Нести предусмотренную законодательством РФ ответственность за несоблюдение земельного, лесного и природоохранного законодательства на весь период выполнения работ по Договору.

5.18. Предоставить Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или документы, подтверждающие результаты испытаний, качество, комплектность материалов, используемых при строительстве (паспорт, сертификат и т.д.).

5.19. Выполнить все получаемые в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.20. Возмещать, защищать и ограждать Заказчика от и против любых и всех претензий, требований, судебных процессов, ответственности, потерь и расходов, возникающих в результате увечий или смерти физических лиц, работающих у Подрядчика или у привлеченных им с согласия Заказчика для выполнения работ по Договору третьих лиц (далее именуемые Субподрядчиками) по трудовому договору (либо по договору субподряда), либо как-то иначе с ним связанных, или ущерба, или потери имущества и прямо или косвенно связанных с исполнением (равно и с ненадлежащим исполнением) Подрядчиком условий Договора, в частности, в результате несоблюдения норм по охране труда и/или технике безопасности, или с любыми действиями (бездействием) Подрядчика, или его Субподрядчиков, или иных привлекаемых им лиц, совершенными (возникшими) в ходе исполнения Договора, или в связи с таким исполнением.

5.21. Подрядчик несет полную юридическую и имущественную ответственность за привлечение к трудовой деятельности (допуск к работе в любой форме) иностранных работников и/или лиц без гражданства, без получения/наличия соответствующих разрешительных документов, наличие всей разрешительной документации на своих работников и работников, привлеченных им третьих лиц согласно требованиям миграционного законодательства РФ и требованиям Федеральной

миграционной службы РФ.

5.22. В случае если некачественное выполнение Работ Подрядчиком повлечет за собой разрушение, повреждение (частичное либо полное) принятого Подрядчиком результата Работ, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные документально обоснованные убытки.

5.23. В случае утраты, порчи персоналом Подрядчика (в т.ч. привлеченными им Субподрядчиками) документов Заказчика (на бумажном или иных носителях), переданных Подрядчику для производства работ, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет или, по согласованию с Заказчиком, уплатить сумму, достаточную для восстановления документов, на основании соответствующего требования Заказчика.

5.24. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- негативного влияния на качество, сроки, ход Работ в случае исполнения Подрядчиком соответствующих распоряжений Заказчика, Представителя Технического надзора;
- иных, независимых от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности Объекта, результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность выполнения ее в срок.

Подрядчик должен принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.25. Своевременно письменно информировать Заказчика:

- о выявленных дефектах технической и/или сметной документации;
- о наличии акта межведомственной комиссии о невозможности проживания жильцов во время проведения работ.

5.26. При выполнении Работ провести все необходимые испытания в соответствии с технической и сметной документацией и требованиями нормативных документов.

5.27. Согласовать точки подключения к источникам потребляемых ресурсов, обеспечить установку приборов учета и контроль количества потребляемых ресурсов. Производить оплату счетов за потребленные ресурсы: воды, тепло- и электроэнергии на основании заключенных Подрядчиком договоров, показателей приборов учета и действующих тарифов, а при отсутствии приборов учета оплачиваемый Подрядчиком расход ресурсов определять расчетным методом.

5.28. Обеспечить за свой счет поддержание действия всех лицензий, сертификатов и других видов разрешительных документов надзорных органов России и иных организаций в соответствии с действующим законодательством России, необходимых для осуществления Подрядчиком всех видов деятельности, предусмотренных Договором.

5.29. Устранить все дефекты в своих Работах, которые произошли по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, выявленные в процессе производства, приемки Работ и в Гарантийный период, в согласованные с Заказчиком сроки.

5.30. Известить Заказчика обо всех найденных при выполнении Работ полезных ископаемых, монетах, ценных предметах и исторических ценностях, а также останках и вещах, представляющих биологический и геологический интерес, и принять меры в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.31. С даты начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства".

Каждая запись в журнале подписывается Представителем Подрядчика. Журнал должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика. Если уполномоченный представитель Заказчика или Технического надзора не удовлетворен ходом или качеством Работ, а также записями уполномоченного представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале. Подрядчик в согласованный срок обязан принять меры к устранению отмеченных Заказчиком замечаний.

5.32. Обеспечить обязательное присутствие на Объекте во время производства Работ по Договору уполномоченного представителя Подрядчика по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды.

5.33. Согласовать с соответствующим органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, Акт

приемки в эксплуатацию до подписания его Сторонами.

5.34. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

**(7) В незаполненном поле пункта 5.7 необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия представителя Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.*

СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

Заказчик, в соответствии с условиями Договора обязуется:

6.1. Передать Подрядчику объект по акту приема-передачи.

6.2. Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

Полномочным представителем Заказчика является:

*(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия,
название организации, адрес, контактные телефоны)*

6.3. Обеспечить участие Заказчика в рабочих (приемочных) комиссиях для приемки этапов работ и по Договору и ввода Объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.

6.4. Обеспечить технический надзор (статья 7 Договора) при выполнении Работ Подрядчиком, с письменным уведомлением Подрядчика о лицах, уполномоченных Заказчиком для осуществления этих функций.

6.5. Осуществлять своевременную приемку выполненных Подрядчиком работ с подписанием соответствующих Актов.

6.6. Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора, предусмотренными в статье 2 Договора.

6.7. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

СТАТЬЯ 7. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ.

7.1. Технический надзор и контроль над строительством всего комплекса осуществляет уполномоченный представитель Заказчика, который выполняет нижеперечисленные, но, не ограничиваясь, функции:

- контроль соответствия выполняемых работ, применяемого оборудования и материалов технической и сметной документации, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов, постоянную проверку документов, удостоверяющих качество используемых при производстве Работ материалов и оборудования (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.) и выдаче Подрядчику указаний по устранению дефектов при выполнении работ;

- освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также предъявление требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов скрытых работ;

- проверку, совместно с Подрядчиком, качества поставляемых материалов;

- контроль наличия и правильности ведения исполнительной технической документации;

- контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых материалов и оборудования, своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом;

- извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного состояния на Объекте на основании полученных от Подрядчика сведений.

7.2. Технический надзор и контроль осуществляется в соответствии с нормами и правилами, действующими в РФ.

СТАТЬЯ 8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.

8.1. По отдельным видам Работ должны быть составлены Акты освидетельствования скрытых работ, согласно требованиям соответствующих СНиП.

8.2. Подрядчик обязан любым доступным способом сообщить Заказчику о необходимости проведения приемки Работ, подлежащих закрытию (скрытию) конструкций и систем, гидравлических (и/или пневматических) и лабораторных испытаний заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

8.3. Никакие, подлежащие закрытию (скрытию) Работы, не должны закрываться (скрываться) без письменного разрешения представителя Технадзора, внесенного в Журнал производства работ. Акты приемки выполненных Подрядчиком работ подписываются Заказчиком только после получения визы представителя Технадзора.

8.4. Если в течение срока, указанного в пункте 8.2. Договора, Представитель Технадзора не явится к проведению приемки подлежащих закрытию Работ, Подрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, но в любом случае ответственность за качество выполненных Работ не снимается с Подрядчика.

8.5. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Технадзора (за исключением случая неявки Технадзора, как это предусмотрено пунктом 8.2. Договора) или если Технадзор не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Технадзора, а затем, после проверки Уполномоченным представителем Технического заказчика и письменного его одобрения этой Работы, восстановить.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ И СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

9.1. Подрядчик до уведомления Заказчика и соответствующего органа местного самоуправления и лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, о завершении работ и готовности Объекта к сдаче в соответствии с условиями Договора должен:

- а) закончить все Работы в соответствии с технической и сметной документацией;
- б) устранить все дефекты;
- в) провести предусмотренные нормативной документацией испытания инженерных систем (при необходимости, в зависимости от характера выполняемых по Договору работ);
- г) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора здания, территории Объекта;
- д) сдать в полном объеме Заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по Объекту в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 3 к Договору;
- е) выполнить техническую рекультивацию временно отведенных земель в пределах строительной площадки с уборкой порубочных остатков, если в состав работ Подрядчика входили земляные работы. Работы по рекультивации земель должны быть отдельно сданы Заказчику или с обязательным участием его представителя (и при необходимости с участием собственника (владельца, пользователя) данных земель). Все выявленные Заказчиком недостатки при приемке выполненных Подрядчиком работ по рекультивации земель, должны быть зафиксированы и отражены в отдельном акте, подписанном Сторонами, с указанием сроков их устранения.

9.2. Подрядчик проводит индивидуальные испытания смонтированного им оборудования на Объекте.

9.3. По факту завершения работ на Объекте Подрядчик уведомляет Заказчика, орган местного самоуправления и лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, о готовности к их сдаче и согласует с ними срок сдачи работ.

Сдача работ по Договору в согласованные обеими Сторонами сроки оформляется Актом приемки выполненных работ формы КС-2, согласованным с соответствующим органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

9.4. При обнаружении допущенных по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору недостатков в работах при осуществлении их приемки Заказчиком, последний обязан совершить запись об имеющихся дефектах в Акте приемки выполненных работ и установить сроки их устранения Подрядчиком. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчика осуществляется повторная сдача Подрядчиком работ по Договору.

9.5. На результат Работ, выполненных Подрядчиком по Договору, устанавливается гарантийный срок 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки в эксплуатацию, указанного в пункте 9.7 настоящего договора.

Под гарантийным сроком эксплуатации результатов выполненных Подрядчиком Работ по Договору понимаются действующие в течение установленного гарантийного срока гарантии Подрядчика по качеству результата Работ, подразумевающей возможность нормальной бесперебойной эксплуатации результатов работ в течение данного срока.

9.6. До подписания Акта приемки в эксплуатацию Объекта риск случайной гибели или повреждения результата Работ несет Подрядчик.

9.7. Сдача-приемка результатов завершенных Подрядчиком работ производится в соответствии с технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами и оформляется актом о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта (Акт приемки в эксплуатацию). Подписание Сторонами Акта приемки в эксплуатацию, согласованного с соответствующим органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, является основанием для окончательного расчета между Сторонами.

9.8. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее дня подписания Акта приемки в эксплуатацию предоставить Заказчику банковскую гарантию, выданную на срок действия гарантийных обязательств, либо передать Заказчику в залог денежные средства, в том числе, в форме вклада (депозита) в размере, предусмотренном пунктом 9.9 настоящего договора.

Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.9. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 2 (Два) процента от общей стоимости Работ по договору.

9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Заказчика, в котором будет указано, в чем состоит нарушение Подрядчиком основного обязательства.

9.11. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика передать принадлежащее ему по банковской гарантии право требования к гаранту третьему лицу без каких-либо предварительных согласований.

9.12. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика осуществить взыскание по банковской гарантии исполнения основного обязательства, если:

- Подрядчик не возместил Заказчику затраты на устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации;
- Подрядчик не оплатил расходы по проведению независимой экспертизы качества работ, подлежащих оплате Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

9.13. Банковская гарантия должны быть выдана банком, согласованным с Заказчиком.

9.14. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору, денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания гарантийного срока эксплуатации.

СТАТЬЯ 10. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В РАБОТАХ.

10.1. Подрядчик обязан без увеличения договорной цены в разумный срок, указанный Заказчиком, устранить все дефекты, возникшие по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и выявленные Заказчиком или иными заинтересованными лицами в процессе выполнения Подрядчиком работ и приемки Объекта Заказчиком. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

10.2. Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц

и потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков (абзац 4 пункта 1 статьи 723, статья 397 Гражданского кодекса РФ). В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику понесенные последним затраты путем перечисления денежных средств в течение 3 (Трёх) дней с момента получения соответствующего требования.

10.3. В случае выявления Заказчиком или иными заинтересованными лицами после сдачи работ в процессе эксплуатации Объекта недостатков и дефектов (включая скрытые) в выполненных Подрядчиком работах в течение гарантийного срока, Заказчик вызывает Подрядчика для составления двустороннего акта о выявленных недостатках и дефектах. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 (Двух) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно.

В случае неявки представителя Подрядчика в указанный в настоящем пункте срок, или в случае его немотивированного отказа от подписания акта, Заказчик вправе оформить акт в одностороннем порядке и такой акт будет являться надлежащим для предъявления Подрядчику претензий и требований.

10.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и дефектов в выполненных Подрядчиком работах или их причин по требованию любого из них должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или нет причинной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы несет Заказчик. Факт проведения экспертизы не лишает Стороны права на обращение в арбитражный суд.

В случае если экспертиза и/или обследование результата работ с привлечением независимых экспертов и специалистов проведены в связи с ненадлежащим оформлением Подрядчиком или отсутствием исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколов испытаний и контроля качества и пр.) Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на проведение экспертизы в любом случае, в том числе, если установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика.

СТАТЬЯ 11. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМЕ РАБОТ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ.

11.1. При возникновении потребности в изменении согласованных объемов и/или видов работ в течение периода, в котором они выполняются, их корректировка выполняется следующим образом:

- при необходимости уменьшения или увеличения объемов работ Стороны согласовывают дополнительные объёмы работ путем подписания Акта на дополнительные работы. При этом, Стороны имеют право изменить объем работ в сторону увеличения в пределах сметной стоимости, утвержденной протоколом общего собрания собственников Объекта;

- после согласования Сторонами дополнительных объёмов и/или видов работ Подрядчик разрабатывает измененную сметную документацию в базовых ценах 2001 года с расчетом индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ и направляет ее Заказчику для утверждения.

- после утверждения сметы Заказчиком и выдачи её в производство работ Стороны согласовывают текущую стоимость таких работ, сроки их выполнения с оформлением дополнительного соглашения, после чего Подрядчик обязан выполнить такие работы.

11.2. Заказчик вправе дать Подрядчику распоряжение о приостановке работ полностью или частично. С момента получения распоряжения о приостановке Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующей части работ. Выполнение работ, не затронутых распоряжением о Приостановке (если таковые имеются), должно быть продолжено.

11.3. Заказчик вправе в любое время дать Подрядчику распоряжение на возобновление выполнения приостановленной части работ путем направления соответствующего уведомления. Работы должны быть возобновлены Подрядчиком в кратчайший по возможности срок после получения уведомления.

11.4. Период приостановки Работ в соответствии с настоящей статьей не считается просрочкой со стороны Подрядчика или Заказчика. Никакие проценты, пени, штрафы и убытки не начисляются, однако Подрядчику должны быть возмещены сверх непосредственной стоимости работ разумные и документально подтвержденные расходы, понесенные как прямое следствие

приостановки работ (кроме случаев, указанных в п. 11.5 Договора).

11.5. Положения пункта 11.4. не применяются к случаям, когда приостановка работ вызвана неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

СТАТЬЯ 12. ОХРАНА.

12.1. От начала работ и до подписания Акта приемки в эксплуатацию Подрядчик несет полную ответственность за охрану своего имущества, материалов на Объекте, результата работ.

12.2. От начала выполнения работ и до сдачи выполненных в полном объеме работ по Договору Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу третьих лиц, расположенному на Объекте, а также в пределах непосредственно прилегающей к нему территории, в целях обеспечения сохранности имущества и предупреждения причинения имуществу возможного ущерба в результате действий (бездействия) работников Подрядчика и/или привлеченных им для выполнения работ Субподрядчиков. При обнаружении представителем Заказчика, иными лицами, осуществляющим в рамках Договора контроль (технический надзор) за качеством работ, в процессе производства Подрядчиком работ фактов, свидетельствующих о небрежном отношении Подрядчика к обеспечению сохранности имущества, представитель Технадзора вправе уведомить об этом Подрядчика с внесением записи о нарушении в общий журнал производства работ, а последний обязан незамедлительно принять соответствующие меры по устранению обнаруженных нарушений. Если Подрядчик игнорирует обоснованные указания технадзора, Заказчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком работ (вплоть до расторжения Договора) с отнесением на Подрядчика всех убытков, вызванных таким приостановлением.

12.3. В случае причинения ущерба, случайной утраты, включая хищения любого вида, или порчи имущества, расположенного на территории Объекта, по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, последний обязан за свой счет восполнить утраченное (поврежденное) имущество, устранить дефекты, с тем, чтобы работы по их завершении отвечали требованиям Договора.

СТАТЬЯ 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение Договора, явившееся следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются чрезвычайные обстоятельства объективного характера, находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии соблюдения Сторонами предусмотренного в Договоре порядка действий при наступлении (прекращении) указанных обстоятельств.

13.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению Сторонами (или какой-либо из Сторон) принятых на себя по Договору обязательств, в срок не позднее 7 (Семи) дней после начала и прекращения их действия, с приложением документов, выданных компетентным органом или организацией, подтверждающих эти факты.

Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на них в дальнейшем со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

13.3. Сторона, которая не может из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по Договору, обязуется приложить все необходимые (возможные и допустимые в сложившейся ситуации) усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это неисполнение. По прекращению действия указанных обстоятельств соответствующая Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.

13.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

13.5. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут длиться более 2 (Двух) месяцев, Стороны проведут переговоры о дальнейших своих действиях. При отсутствии согласованного решения в течение 1 (Одного) последующего месяца каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив другой Стороне уведомление за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты досрочного расторжения Договора из-за

действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.6. При расторжении Договора из-за действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны проводят дополнительные переговоры на предмет урегулирования вопросов, связанных с расчетами Сторон по Договору и передачей результата незавершенных работ.

СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

14.1. Споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются путем проведения переговоров.

14.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пензенской области, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, при этом до обращения в указанный суд обязательным является выставление претензии в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в письменной форме Стороне, направившей претензию, в течение 7 (Семи) дней со дня получения.

14.3. До вынесения решения арбитражного суда Стороны продолжают выполнять обязательства в соответствии с Договором, если не договорятся об ином.

СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ.

15.1. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

В случаях, когда в соответствии с условиями Договора Подрядчик обязан в добровольном порядке возместить Заказчику или иным заинтересованным лицам в указанные по соответствующим актам сроки стоимость ущерба, причиненного по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, но не исполняет этой обязанности, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать с Подрядчика стоимость ущерба при оплате выполненных Подрядчиком работ с письменным уведомлением об этом последнего. Подрядчик вправе в течение 7 (Семи) дней с момента получения указанного уведомления представить свои возражения с приложением необходимых документов (иных доказательств) для объективного разрешения сложившейся ситуации, в противном случае право Заказчика на удержание стоимости ущерба будет считаться принятым Подрядчиком.

Акты, на основании которых будет производиться удержание стоимости ущерба, должны быть подписаны уполномоченным представителем Заказчика и представителем Подрядчика или территориального подразделения государственного органа, правомочного налагать административные взыскания, или иным заинтересованным лицом в зависимости от характера допущенного Подрядчиком нарушения.

В случае удержания в порядке, установленном настоящим пунктом, денежных средств Подрядчика для возмещения причиненного последним ущерба третьим лицам, Заказчик перечисляет указанные средства указанным третьим лицам в течение трех банковских дней при условии, что Подрядчик не заявил возражений по причинам и обстоятельствам ущерба. В случае представления Подрядчиком указанных возражений Заказчик перечисляет указанные средства указанным третьим лицам в течение трех банковских дней со дня окончательного разрешения спора по данному вопросу с Подрядчиком.

15.2. По вопросам освобождения Сторон от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы применяются положения статьи 13 Договора.

15.3. В случае нарушения сроков, указанных в Графике производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе, а также нарушения сроков начала и окончания работ, сроков сдачи исполнительной документации или любой отчетной документации, запрашиваемой Заказчиком, а также несвоевременное устранение выявленных дефектов (статья 10 Договора), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки.

15.4. За нарушение своих обязательств, предусмотренных пунктами 11.1 Договора, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде полного возмещения документально обоснованных убытков.

15.5. За нарушение установленных настоящим Договором сроков предоставления информации и/или документов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый имевший место факт нарушения. Уплата штрафа не освобождает

Подрядчика от выполнения своих обязательств и от уплаты иных санкций или возмещения убытков, предусмотренных действующим законодательством и/или Договором.

15.6. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

15.7. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.3, 5.4, и 5.11) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день, до фактического устранения нарушений.

15.8. Штрафы, взимаемые Заказчиком с Подрядчика оформляются 2-х сторонним актом. В случае отказа штрафующей стороны от подписания акта, акт оформляется в одностороннем порядке, отправляется по почте Подрядчику и считается принятым Подрядчиком безоговорочно при отсутствии возражений в течение трех дней после получения акта. Обязательства по уплате любых неустоек, предусмотренных настоящим договором прекращаются за счет уменьшения причитающихся Подрядчику сумм.

15.9. Если Подрядчик в нарушение Договора не привел (не приводит) в надлежащее состояние территорию Объекта, а также не провел (не проводит) рекультивацию земель, или не устраняет в установленные в акте (в соответствии с подпунктом е) пункта 9.1 Договора) сроки выявленные Заказчиком недостатки, последний вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнить необходимые работы. При этом Подрядчик возмещает Заказчику (в том числе, подлежащие уплате в пользу законного владельца, пользователя или собственника земель) вызванные этим расходы в течение 7 (Семи) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

15.10. Заказчик имеет право удержать с Подрядчика все предусмотренные Договором штрафы, пени и иные суммы, подлежащие уплате Заказчику, при расчетах из суммы, подлежащей к уплате Заказчиком в пользу Подрядчика.

15.11. До подписания настоящего договора в обеспечение исполнения обязательств по нему Подрядчик обязуется предоставить Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную на срок до 01 февраля 2017 года, либо передать Заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренном пунктом 15.12 настоящего договора.

Способ обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору определяется Подрядчиком самостоятельно.

15.12. Размер обеспечения исполнения обязательств составляет 30 (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора подряда.

15.13. Гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Заказчика, в котором будет указано, в чем состоит нарушение Подрядчиком основного обязательства.

15.14. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика передать принадлежащее ему по банковской гарантии право требования к гаранту третьему лицу без каких-либо предварительных согласований.

15.15. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика осуществить взыскание по банковской гарантии исполнения основного обязательства, если:

- Авансовый платеж, или его часть, оставшаяся непогашенной к моменту досрочного прекращения Договора, не были возвращены Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента досрочного прекращения Договора, и/или

- Объем и стоимость работ, указанная в документах приемки работ, оказалась завышенной Подрядчиком, и/или

- Подрядчик не убрал с Объекта принадлежащее ему имущество после окончания работ, и/или

- Подрядчик не оформил и не возвратил любой документ, подлежащий возврату Заказчику в соответствии с настоящим Договором, и/или

- Подрядчик допустил существенную просрочку в выполнении Работ на Объекте, и/или в

выполнении отдельных этапов/видов работ на Объекте, и/или

- Подрядчик причинил убытки Заказчику ненадлежащим исполнением обязательств, и/или
- Подрядчик причинил вред имуществу Заказчика, его работникам, Объекту, и/или
- Подрядчик не исполнил требование Заказчика об уплате любых неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законом, и/или
- Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранил недостатки работ, в том числе выявленные в период гарантийного срока, и/или
- Подрядчик нарушил обязательства по ведению и/или передаче исполнительной документации.

15.16. Стороны договорились считать просрочку существенной при выполнении Подрядчиком отдельных этапов/видов Работ на Объекте, и/или выполнении Подрядчиком Работ по любому Объекту, и/или выполнение Подрядчиком Работ на Объекте с отставанием более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по отношению к срокам выполнения Работ, установленным настоящим Договором, Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе (пункт 3.3. настоящего Договора).

15.17. Банковская гарантия должна быть выдана банком, согласованным с Заказчиком.

15.18. Все банковские и иные расходы, связанные с выпуском банковской гарантии, относятся на счет Подрядчика.

15.19. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

15.19.1. В случае, если Подрядчиком допущена просрочка при выполнении отдельных этапов/видов Работ на Объекте, и/или выполнение Подрядчиком Работ на Объекте с отставанием более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по отношению к срокам выполнения Работ, установленным настоящим Договором, Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе Пензенской области.

15.19.2. В случае недействительности указанной в пункте 18.1 Договора гарантии Подрядчика, и (или) предоставление подложных (фальсифицированных) документов.

15.20. При отказе Заказчика от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктом 15.19, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного отказа Заказчика. При этом для Сторон наступают последствия, предусмотренные статьей 17 Договора.

15.21. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента окончания исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в полном объеме.

СТАТЬЯ 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

16.1. Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие до его подписания, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

16.2. В период гарантийного срока условия Договора применяются в соответствующей части прав и обязанностей Сторон по устранению дефектов качества результатов Работ.

СТАТЬЯ 17. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

17.1. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

17.2. В том случае, если Стороны исполнили надлежащим образом принятые на себя по нему обязательства, Договор автоматически прекращает свое действие, считается прекращенным, по факту такого надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по нему обязательств.

17.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к Договору, в котором Стороны отражают решение всех необходимых вопросов, связанных с досрочным расторжением Договора по соглашению Сторон.

17.4. При прекращении Договора по основаниям иным, чем полное его исполнение, Подрядчик обязан в течение 7 (Семи) дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, или иной даты, указанной Сторонами в соглашении о расторжении Договора, или с даты

вступления в силу решения арбитражного суда о расторжении Договора, или с даты вступления в силу уведомления Стороны об Отказе от Договора, Подрядчик обязан:

(а) прекратить все дальнейшие Работы, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности и защиты уже выполненных работ на Объекте и находящегося там имущества, включая оборудование, материалы и механизмы, и работ, которые необходимы для обеспечения чистоты и безопасного состояния Объекта;

(б) передать Заказчику по акту приемки-передачи Объект, незавершенный строительством;

(в) вывезти с территории Объекта всю строительную технику Подрядчика, удалить весь персонал Подрядчика; удалить все обломки, весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить территорию Объекта чистой и безопасной;

(г) передать Заказчику всю полученную техническую, сметную документацию и исполнительную документацию на выполненные в момент прекращения Договора Работы;

17.5. Заказчик обязан принять, с подписанием форм КС-2 и КС-3, у Подрядчика надлежаще выполненные полностью или частично, но не принятые на момент прекращения Договора Работы, включая стоимость материалов, закупленных для выполнения Работ на момент получения уведомления о прекращении Договора.

17.6. Стороны обязаны провести сверку взаиморасчетов на дату прекращения Договора, подписать двухсторонний акт об определении размера взаимных денежных обязательств и перечислить имеющуюся у Сторон взаимную задолженность. При этом, если Договор прекращен не в результате виновных действий Подрядчика и стоимость надлежащим образом выполненных Работ, определенная в соответствии с Договором, превышает сумму авансового платежа, поступившего от Заказчика к Подрядчику, Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента передачи незавершенного строительством Объекта обязан уплатить Подрядчику сумму, составляющую разницу между двумя указанными величинами. Если сумма авансового платежа, поступившего от Заказчика к Подрядчику, превышает стоимость надлежащим образом выполненных Работ, то Подрядчик в течение 7 (Семи) дней с момента передачи незавершенного строительством Объекта обязан вернуть Заказчику излишек денежных средств.

17.7. При прекращении Договора все суммы, подлежащие уплате Подрядчиком в пользу Заказчика, вычитаются из сумм, подлежащих к уплате Заказчиком в пользу Подрядчика. Если сумм, подлежащих уплате в пользу Подрядчика, окажется недостаточно для удовлетворения требований Заказчика, он вправе взыскать с Подрядчика любые недостающие суммы.

СТАТЬЯ 18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

18.1. Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они являются зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке лицами, состоят на налоговом учете в РФ, располагают необходимыми полномочиями для заключения Договора.

Подрядчик настоящим заявляет и гарантирует, что предоставляемые им Заказчику для участия в открытом конкурсе по отбору подрядной организации документы содержат достоверную информацию. Недействительность указанной гарантии Подрядчика, а равно непредставление им поименованных документов и/или предоставление подложных (фальсифицированных) документов, является существенным нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, предоставляющим Подрядчику право в одностороннем порядке отказаться от Договора с отнесением на счет Подрядчика всех вызванных этим убытков у Заказчика. При этом Подрядчик соглашается, что Заказчик вправе провести проверку правомерными способами достоверности предоставленной Подрядчиком информации и документов.

18.2. В целях уменьшения предпринимательского риска и надлежащего исполнения принятых на себя по Договору обязательств Стороны обязуются в разумный срок, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента их возникновения, уведомлять друг друга о всех произошедших в их структуре существенных изменениях, как то: изменение организационно-правовой формы; изменение места нахождения и наименования; смена (преобразование) органов управления; изменение почтовых (контактных) и банковских реквизитов; смена основного вида деятельности.

18.3. Недействительность (в силу закона, допущенной опечатки и т.п.) какого-либо из условий Договора не делает его недействительным в целом, если это не противоречит существу отношений Сторон по Договору и законодательству РФ.

18.4. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. При

обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из Приложений к нему, приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в Приложении содержится прямое указание на то, что текст данного Приложения пользуется приоритетом.

18.5. Личность Подрядчика имеет существенное значение для Заказчика. Подрядчик вправе уступить права (требования) по настоящему договору только после получения письменного согласия на уступку от другой Стороны Договора.

18.6. Стороны договорились признать юридическую силу документов, оформленных надлежащим образом (подписанных и скрепленных печатью), относимых к исполнению Договора и направленных друг другу по факсу, до получения их оригиналов, при этом, если в оригинале полученного документа будут обнаружены существенные расхождения с его копией, направленной прежде по факсу, соответствующая сторона вправе предъявить стороне, не исполняющей свои обязательства по Договору, свои возражения и истребовать приведения копии документа, направленной прежде по факсу, и его полученного оригинала в полное соответствие.

18.7. Любая договоренность между Сторонами о внесении изменений и дополнений в Договор должна быть оформлена дополнительным соглашением к Договору, которое считается действительным после его подписания Сторонами.

18.8. Все Приложения, упомянутые в Договоре, равно как и те, которые в Договоре не указаны, но будут сформированы в процессе его исполнения (в том числе протоколы, письма, техническая и сметная документация и т.п., подписанные (утвержденные) уполномоченными представителями Сторон), являются его неотъемлемой частью.

18.9. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 19. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1. Техническая и сметная документация:

- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе.
- объектный сметный расчет на капитальный ремонт многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе;
- локальная смета №1 на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе;
- локальная смета №2 на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе;
- локальная смета №3 на капитальный ремонт инженерных систем многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе.

№ 2. График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №13 городок Военный в г. Пензе.

№ 3. Перечень исполнительной документации:

1. Акты формы КС-2, заверенные Подрядчиком, согласованные администрацией муниципального образования, уполномоченными представителями собственников жилых помещений дома, уполномоченными представителями Подрядчика.

2. Справки о стоимости выполненных работ КС-3, заверенные Подрядчиком.

3. Общий журнал работ, по форме указанной в договоре подряда.

4. Акты освидетельствования скрытых работ по форме указанной в договоре подряда.

5. Исполнительные схемы выполненных работ, заверенные уполномоченными представителями Подрядчика и собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

6. Документы, подтверждающие качество и безопасность примененных материалов, изделий оборудования.

7. Документы, подтверждающие факт применения и стоимость примененных материалов, изделий, оборудования, технологической продукции (накладные на получение, паспорта-накладные, внутренние накладные и др.)

8. Паспорта установленных приборов и оборудования (в случае установки).

9. Акты ввода в эксплуатацию установленных приборов и (или) систем учета (в случае установки).

10. Документы, подтверждающие необходимость выполнения работ, не предусмотренных первоначальным вариантом сметы.

11. Фотографии жилых домов до ремонта.

12. Фотографии жилых домов после ремонта.

СТАТЬЯ 20. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Подрядчик

Место нахождения: _____

Реквизиты: _____

(должность уполномоченного представителя Подрядчика)

_____/_____/_____
(подпись) (фамилия, и.о.)

М.П.

Заказчик

Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области

Адрес: 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24

Тел.: (8412) 210-699

Тел. гл. бухгалтера: (8412) 210-695

e-mail: fondkrmd@mail.ru

ОГРН: 1135800001424

ИНН/КПП: 5836900772/583601001

р/с: 40701810912240000038

в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем
Новгороде

к/с: 30101810200000000837

БИК: 042202837

Директор

_____/Моисеева Н.В./

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
Научно-производственный центр «Цера»



/Карев И.Н. /
20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Пензенской области



/Моисеева Н.В. /
20 г.

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (объектная смета)

Капитальный ремонт многоквартирного дома №13, городок Военный в г.Пензе.

Сметная стоимость 2625,85 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 412,907 тыс. руб. /

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Пензенской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет), обоснования	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.				Средства на оплату труда, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11		Ремонт фасада	136,51695				136,51695	
22		Фундаменты	231,28213				231,28213	
33		Инженерные системы	45,10791				45,10791	
		ИТОГО:	412,90699				412,90699	
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2016Г СК 4,878 с учетом стоимости материала	2 014,1603				2014,16030	
		Проектные работы (НДС не облагается)				198,27900	198,27900	
		строительный контроль 2,14%						
		ИТОГО	2 014,1603			43,10303	43,10303	
		НДС 18 %	362,54885			241,38203	2255,54233	
		ВСЕГО С НДС	2 376,70915			7,75855	370,30740	
						249,14058	2625,84973	

Главный инженер проекта

Григорьев Л.В. (Подпись, Ф.И.О.)

Составил

инженер-сметчик *Варфоломеев В.В.* (Подпись, Ф.И.О.)

Проверил

Григорьев Л.В. (Подпись, Ф.И.О.)

Моисеева Н.В. (Подпись, Ф.И.О.)

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
Научно-производственный центр «Цера»
231 282.13 руб.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Пензенской области
Смета на сумму: 231 282.13 руб.



Объект: капитальный ремонт многоквартирного дома №13, городок Военный в г.Пензе
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на Ремонт фундаментов

Сметная стоимость: **231.282** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **3.283** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **26.396** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Пензенской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.		всего	оплата труда осн. раб.	Экс. маш.		оплата труда осн. раб.	всего	Общая стоимость, руб.		Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч					
			3	4			5	6			7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						

Раздел 1. Фундаменты

1. Е68-12-4

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Разборка покрытий и оснований остаточных элементов
отмостки с помощью молотков отбойных, 100 м3
конструкций

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

104%
60%

0.12	6 639.33	4 673.06	796.72	235.95	560.77	243.35	29.202
	1 966.27	411.83			49.42	41.39	4.9668

296.78
171.22
1 264.73

< 10 * 2 * 1-1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. E51-2-1	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, с креплением и обратная засыпка песком, 100 м3 грунта Объем: (26*2*2.3*2+15*2*2.3*2)	3.772	4 776.42 3 345.85	0.81	18 016.66	12 620.55	3.06	433.4	1634.7848
	Накладные расходы	75%			9 465.41				
	Сметная прибыль	45%			5 679.25				
	Всего с НР и СП				33 161.32				
3. C408-0122	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний с учетом транспортных расходов, м3 Объем: 370*1.1	407	107.30		43 671.10				
4. E01-02-005-01	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	4.07	525.54 119.45	406.09 37.16	2 138.94	486.16	1 652.78 151.25	12.53 3.04	50.9971 12.3728
	Накладные расходы	85.5%			544.99				
	Сметная прибыль	42.5%			270.90				
	Всего с НР и СП				2 954.82				
5. E51-6-1	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	3.77	5 238.69 590.13	4 648.56	19 749.86	2 224.79	17 525.07	83	312.91
	Накладные расходы	75%			1 668.59				
	Сметная прибыль	45%			1 001.16				
	Всего с НР и СП				22 419.61				
6. T03-21-01-025	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км, 1 т груза Объем: 370*1.75	647.5	16.26	16.26	10 528.35		10 528.35		

< 10 * 2 * 1-1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. E46-03-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня, 1 м3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		1	323.71 96.53	227.18 20.34	323.71	96.53	227.18 20.34	11.07 2.08	11.07 2.08
8. E29-01-253-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка гильз из стальных труб диаметром 200 мм, 10 шт. гильз Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		1.6	106.08 104.06	0.64	169.73	166.50	1.02	10.26	16.416
9. C103-0190 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, м Объем: 16*0.8		12.8	260.06		3 328.77				
10. С-прайс. Аэратор ROSSдефлектор Д200/210мм, шт Поправки: М: =7900/1.18/4.57*1.02		16	1 494.27		23 908.32				
11. E46-02-009-02при. (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отбивка с поверхностей стен фундамента отслоившихся слоев изоляции, 100 м2 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.468	172.98 172.98		80.95	80.95			
12. E13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности		208	8.58 8.58		1 784.43	1 784.43		0.9	187.2

< 10 * 2 * 1-1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Объем: 80*2.6 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП									
13. Е62-42-1									
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Протравка поверхности нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Всего с НР и СП									
		81%			1 445.39				
		59.5%			1 061.74				
					4 291.55				
						68.36			
		2.08			86.85				
								3.77	7.8416
14. С101-0488									
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Купорос медный марки А, т									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
Объем: (2.08)*(-0.001)									
		-0.00208			8 573.03				
15. С113-0556									
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Очиститель фасадов Типром ОФ, л									
Объем: 208*0.25									
		52			785.20				
16. Е46-03-013-45									
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий									
Объем: 85/0.25									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Всего с НР и СП									
		99%			154.60				
		59.5%			92.92				
					757.71				
						156.16			
		3.4			510.20				
								5.54	18.836
17. Е06-01-015-01									
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой Длиной до 1 м, 1 т									
Объем: 0.00022*205									
		0.0451			735.08				
						140.67			
								315.01	14.206951
								0.25	0.011275

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
< 10 * 2 * 1-1 >	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		94.5%			133.10					
		55.25%			77.82					
					946.00					
18. Е46-01-001-01		32	1 523.98	58.03	48 767.36	6 076.16	1 856.96	23.5	752	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			189.88	3.02			96.64	0.23	7.36	
Усиление монолитными железобетонными обоями										
фундаментов, 1 м3										
Накладные расходы		99%			6 111.07					
Сметная прибыль		59.5%			3 672.82					
Всего с НР и СП					58 551.25					
19. С204-0100		0.71064	5 706.50		4 055.27					
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)										
Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т										
Объем: 329*2.16/1000										
20. С204-0034		0.71064	2 639.03		1 875.40					
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)										
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку										
каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм, т										
Объем: 329*2.16/1000										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
21. Е08-01-003-07		2.08	2 100.87	106.53	4 369.81	469.07	221.57	21.2	44.096	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			225.52							
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя										
по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,										
бетону, 100 м2 изолируемой поверхности										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
Накладные расходы		109.8%			515.04					
Сметная прибыль		68%			318.97					
Всего с НР и СП					5 203.82					
22. Е53-24-4		0.4187	461.99	159.53	193.44	50.59	66.80	13.7	5.73619	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			120.83							
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных										
стен ремонтируемых зданий методом инъектирования										
при толщине кладки стены в 2,5 кирпича, 1 м										
изолируемой стены										

< 10 * 2 * 1-1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Накладные расходы		86%			43.51				
Сметная прибыль		70%			35.41				
Всего с НР и СП					272.36				
23. C101-1848		-0.62805	28.19		-17.70				
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Замазка силикатная, кг									
Объем: (0.4187)*(-1.5)									
24. C113-0043		-0.0025122	23 006.82		-57.80				
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Жидкость гидрофобизирующая ГЖЖ-10, т									
Объем: (0.4187)*(-0.006)									
25. C402-0085		-0.0004187	641.16		-0.27				
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3, м3									
Объем: (0.4187)*(-0.001)									
26. С-прайс.		168	41.91		7 040.17				
Раствор ГС Пенетрат Инъекционный, кг									
Поправки: М: =210/4.57/1.18*1.02*1.055									
27. E57-10-1		4.171	611.97	34.17	2 552.53	1 408.34	142.52	40.73	169.88483
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			337.65	3.13			13.06	0.32	1.33472
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2, 100 мест									
Объем: 83.42/0.2									
Накладные расходы		80%			1 137.12				
Сметная прибыль		68%			966.55				
Всего с НР и СП					4 656.20				
28. C101-1305		-0.04171	810.10		-33.79				
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, т									
Объем: (4.171)*(-0.01)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

29. С402-0004

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3

Объем: (4.171)*(-0.43)

30. С-прайс.

Пенетрат шов, кг

Поправки: М: =200/4.57/1.18*1.02*1.055

-1.79353

538.91

-966.55

33

39.91

1 317.04

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1;
%=75 - по стр. 2, 5; %=85.5 - по стр. 4; %=99 - по
стр. 7, 11, 16, 18; %=81 - по стр. 12; %=80 - по
стр. 13, 27; %=94.5 - по стр. 17; %=109.8 - по стр.
21; %=86 - по стр. 22)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=45
- по стр. 2, 5; %=42.5 - по стр. 4; %=59.5 - по стр.
7, 11, 12, 16, 18; %=50 - по стр. 13; %=55.25 - по
стр. 17; %=68 - по стр. 21, 27; %=70 - по стр. 22)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДСКИХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130.5 - по стр. 8)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63.75 - по стр. 8)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДСКИХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

195 691.95 26 065.21 33 143.60 3255.1815
330.89 28.125595
181 665.10 25 898.71 22 614.23 3238.7655
330.89 28.125595

50 386.97
21 766.13

13 500.63

216 931.86

3 328.77

3 328.77

169.73

217.28

106.14

493.15

10 528.35

10 528.35

231 282.13

21 983.41

13 606.77

16.416

1.02

10 528.35

Составил:

Составитель В.В. В.В.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

Проверитель В.В. В.В.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

В.В.В. В.В.В. В.В.В.

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
Научно-производственный центр «Цера»
136 516.95 руб.



Смета на сумму: _____ 20 ____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Пензенской области
136 516.95 руб.



Смета на сумму: _____ 20 ____ г.

Объект: капитальный ремонт многоквартирного дома №13, городок Военный в г.Пензе
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет
на Ремонт фасада)

Сметная стоимость: **136.517** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.911** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **18.426** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Пензенской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.		оплата труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед. всего
				оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Глобальные начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

Раздел 1. Стены

подготовительные работы

1. Е08-07-006-01

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Устройство защитной декоративной сетки на время
ремонта фасада, 100 м2 сетки

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

6.72 14.26 14.26

109.8%
68%

95.80 95.80

105.19
65.14
266.13

1.495 10.0464

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
< 10 * 2 * 2-1 >	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. С-прайс. (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сетка фасадная защитно-декоративная Сетка фасадная "ПОЛИТАРП-130" 3 x 20 м (130 гр/м2), рабочая ширина 1,5м, м2 Объем: (6.72)*(110)*0.3 Поправки: М: =3600/20/1.5/4.57/1.18*1.02*1.055	221.76	23.95	5 310.30							
3. E08-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	6.72	1 162.86 482.67	7 814.45	8.12	3 243.56	54.58	50.025	336.168		
4. E58-20-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена обделок из листового стали (фартук) шириной до 0,7 м, 100 м Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.832	5 988.26 602.70	4 982.24	11.58 2.12	501.45	9.63 1.76	72.703 0.161	60.488896 0.133952		
5. E58-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.832	3 500.97 394.78	2 912.80	7.15 1.21	328.46	5.95 1.00	47.6215 0.092	39.621088 0.076544		
6. C101-1875 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т Объем: (0.832)*(-0.184)	-0.153088	16 249.65	-2 487.63							

< 10 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. С101-2411		91.52	25.50		2 333.76				
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Водоотлив оконный и на декоративных поясах шириной									
планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным									
покрытием, п.м									
Объем: 83.2*1.1									
8. Е13-06-003-01		84	9.87		828.73	828.73		1.035	86.94
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Очистка поверхности щетками цоколя, 1 м2 очищаемой									
поверхности									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
Накладные расходы		81%			671.27				
Сметная прибыль		59.5%			493.09				
Всего с НР и СП					1 993.10				
9. Е62-41-1		0.177	181.31		32.09	32.09		23.92	4.23384
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Очистка вручную поверхности фасадов от									
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов,									
100 м2 расчищенной поверхности									
Накладные расходы		80%			25.67				
Сметная прибыль		50%			16.05				
Всего с НР и СП					73.81				
10. Е13-06-003-01		17.7	9.87		174.63	174.63		1.035	18.3195
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Доочистка поверхности щетками клиновидных									
перемычек, 1 м2 очищаемой поверхности									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
Накладные расходы		81%			141.45				
Сметная прибыль		59.5%			103.90				
Всего с НР и СП					419.99				
11. Е13-06-003-01		96	9.87		947.12	947.12		1.035	99.36
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Очистка поверхности щетками замочных участков стен,									
1 м2 очищаемой поверхности									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
Накладные расходы		81%			767.17				
Сметная прибыль		59.5%			563.54				

< 10 * 2 * 2-1 >											Форма 4								
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		Всего с НР и СП								2 277.82									
12. E62-39-1		(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		0.96		62.73				60.22		50.97				6.877		6.60192	
Промывка поверхности, стен и фасадов очистителем, 100 м2 промытой поверхности						53.10													
Накладные расходы				80%						40.78									
Сметная прибыль				50%						25.49									
Всего с НР и СП										126.48									
13. C113-0556		(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		24		15.10				362.40									
Очиститель фасадов Типром ОФ, л																			
Объем: 0.25*96																			
14. E62-39-1		(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		0.96		62.73				60.22		50.97				6.877		6.60192	
Промывка поверхности, стен и фасадов водой, 100 м2 промытой поверхности						53.10													
Накладные расходы				80%						40.78									
Сметная прибыль				50%						25.49									
Всего с НР и СП										126.48									
15. E53-15-1		(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		0.1475		14 561.77		146.81		2 147.86		545.01		21.65		457.2975		67.451381	
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен						3 694.96		15.09						2.23		1.15		0.169625	
Накладные расходы				86%						470.63									
Сметная прибыль				70%						383.07									
Всего с НР и СП										3 001.55									
16. E15-02-031-01		(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		0.0836		5 577.09		110.57		466.24		203.73		9.24		234.669		19.618328	
Штукатурка поверхностей откосов под фартуком, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности						2 436.92		38.86						3.25		2.369		0.1980484	
Объем: 83.6*0.1																			
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25																			
Накладные расходы				94.5%						195.60									
Сметная прибыль				46.75%						96.76									

< 10 * 2 * 2-1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Е15-04-006-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Покрывание грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.84	83.43 80.99	1.70 0.19	70.08	68.03	1.42 0.16	7.5325 0.0115	6.3273 0.00966
23. С101-9732 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Грунтовка, т		-0.01092							
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Объем: (0.84)*(-0.013)									
24. С101-3452 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Грунтовка акриловая, т		0.01092	8 322.15		90.88				
25. Е15-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штукатурка фасадов декоративным раствором по камню стен гладких, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.84	3 979.60 2 114.78	128.76 34.60	3 342.86	1 776.42	108.16 29.06	190.762 3.197	160.24008 2.68548
26. С402-0051 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Раствор известково-гипсовый, м3 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Объем: (0.84)*(-0.7)		-0.588	644.54						
27. С402-0083 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6, м3 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Объем: (0.84)*(-2.2)		-1.848	557.64						

< 10 * 2 * 2-1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

28. С-прайс.

7 442.46

Готовая штукатурка Ceresit СТ174
силикатно-силиконовая декоративная тонкослойная с
зернистой фактурой <камышковая> 1,5/2,0 мм, кг
Объем: 84*3.7

Поправки: М: =3000/4.57/1.18*1.02*1.055/25

29. Е15-04-014-01

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Окраска фасадов с лесов по подготовленной
поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой
поверхности

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

0.84 2 018.03
120.25

13.21

1 695.14

101.01

11.10

11.5805

9.72762

94.5%
46.75%95.45
47.22
1 837.82

30. Е13-06-003-01

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Зачистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой
поверхности

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

645 9.87
9.87

88.46

6 363.47

63.57

2.65

234.669

7.04007

81%
59.5%5 154.41
3 786.26
15 304.15

31. Е15-02-031-01

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов
по бетону и камню плоских (примыкание к оконному
блоку после заменф оконных блоков), 100 м2
оштукатуриваемой поверхности

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

0.03 5 237.12
2 119.06

88.46

157.11

63.57

2.65

234.669

7.04007

94.5%
46.75%60.95
30.15
248.22

32. Е15-04-014-02

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Окраска фасадов с лесов по подготовленной
поверхности кремнийорганическая, 100 м2
окрашиваемой поверхности

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

6.45 2 913.45
116.91

13.21

18 791.75

754.06

85.21

11.2585

72.617325

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4	
< 10 * 2 * 2-1 >	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Накладные расходы	94.5%			712.59						
	Сметная прибыль	46.75%			352.52						
	Всего с НР и СП				19 856.86						
33. C113-0713		-0.50955	34 912.50		-17 789.66						
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов, т											
Объем: (6.45)*(-0.079)											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25											
34. C113-0550		161.25	76.55		12 343.69						
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Жидкость гидрофобизирующая Типром У, л											
Объем: 645*0.25											
35. E09-03-014-01		0.18	2 192.40	799.52	394.63	128.04	143.91	72.772	13.09896		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных											
уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м											
при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Всего с НР и СП											
36. C201-0760		0.1803	12 927.23	72.32	2 330.78						
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Отдельные конструктивные элементы зданий и											
сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя											
масса сборочной единицы до 0,1 т, т											
37. E09-04-002-01		0.0477	1 524.78	844.49	72.73	19.04	40.28	40.825	1.9473525		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Монтаж кровельного покрытия из профилированного											
листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Всего с НР и СП											
		81%	399.06	52.30			2.49	3.0015	0.1431716		
		72.25%									

< 10 * 2 * 2-1 >		ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01								Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

38. С101-4570 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5, м2 381.39

Объем: 4.77*1.18

39. Е31-01-025-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 см, 100 м2 отмостки 312.13 40.112 32.0896

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

Накладные расходы 342.28
Сметная прибыль 238.94
Всего с НР и СП 12 544.39

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 74 776.83 17 431.89 889.89 1807.3533
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 123.77 9.954231
МАТЕРИАЛОВ - 705.70 1792.307
108.26 9.0203194

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109.8 - по стр. 1, 3; %=83 - по стр. 4, 5; %=81 - по стр. 8, 10, 11, 30; %=80 - по стр. 9, 12, 14; %=86 - по стр. 15; %=94.5 - по стр. 16, 17, 21, 22, 25, 29, 31, 32; %=106.2 - по стр. 20; %=103.5 - по стр. 39)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 3; %=65 - по стр. 4, 5; %=59.5 - по стр. 8, 10, 11, 30; %=50 - по стр. 9, 12, 14; %=70 - по стр. 15; %=46.75 - по стр. 16, 17, 21, 22, 25, 29, 31, 32; %=53.55 - по стр. 20; %=72.25 - по стр. 39)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 97 951.88 184.19 15.046312
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 2 798.14 15.51 0.9339116

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 35, 37) 131.70
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 35, 37) 117.47
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 3 047.31
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 100 999.19
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 15 831.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ**10 390.43****Раздел 2. Оконные проемы**

40. E46-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.082	1 770.93 1 481.92	289.01 101.55	145.22	121.52	23.70 8.33	188.54 7.74	15.46028 0.63468
	99%			128.55				
	59.5%			77.26				
				351.03				
41. E10-01-034-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов Объем: 3.725*1.4+2.125*1.2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.07765	231 282.37 1 676.74	591.52 12.45	17 959.08	130.20	45.93 0.97	171.534 0.759	13.319615 0.0589364
	106.2%			139.30				
	53.55%			70.24				
				18 168.62				
				-17 000.07				
42. C203-1073 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2, м2 Объем: (0.07765)*(-100.0) Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	-7.765	2 189.32						
	7.765	2 478.09		19 242.37				
43. C203-1079 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2, м2								

< 10 * 2 * 2-1 >										ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
44. Е10-01-034-03		0.004187		326 015.98		754.40		1 365.03		10.17		3.16		248.492		1.040436		0.0084745		
				2 429.01		33.19						0.14		2.024						
				(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)																

44. Е10-01-034-03

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² одностворчатых, 100 м² проемов

Объем: 0.53*0.79

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

106.2%

53.55%

45. С203-0957

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м² и более, м²

Объем: (0.004187)*(-100.0)

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

46. С203-0962

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м², м²

47. Е10-01-035-03

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

106.2%

53.55%

48. С101-2912

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм, м

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

< 10 * 2 * 2-1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49. Е15-01-050-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов, 100 м2 облицовки		0.0756	12 708.04 1 966.00	62.83 1.51	960.73	148.63	4.75 0.11	191.4405 0.092	14.472902 0.0069552
Объем: (3.735+1.5+3.735+2.125*2+1.3+0.84*2+0.6)*0.45 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		94.5% 46.75%			140.56 69.54 1 170.83				
50. С101-2388 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макрофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.		5	80.00		400.00				
51. С101-2434 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Клей ПВА, кг		-2.268	18.98		-43.05				
Объем: (0.0756)*(-30.0) Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
52. Е10-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка уголков ПВХ на клею, 100 п. м		0.1764	428.53 73.45		75.59	12.96		7.705	1.359162
Объем: (3.735+1.5+3.735+2.125*2+1.3+0.84*2+0.6)*1.05 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		106.2% 53.55%			13.76 6.94 96.29				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					25 021.94	432.27	78.99 9.60		46.574408 0.7120649
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					25 021.94	432.27	78.99 9.60		46.574408 0.7120649
МАТЕРИАЛОВ -					22 553.93				

< 10 * 2 * 2-1 >									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 40; %=106.2 - по стр. 41, 44, 47, 52; %=94.5 - по стр. 49)									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 40; %=53.55 - по стр. 41, 44, 47, 52; %=46.75 - по стр. 49)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									
Раздел 3. Дверные проемы и ворота									
53. E46-04-012-03	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	0.0522	1 105.74	289.01	57.72	42.63	15.09	103.91	5.424102
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2									
Объем: 2.1*1.4+1.9*1.2									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Всего с НР и СП									
54. E09-04-012-01	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	5.22	90.18	28.03	470.76	159.75	146.32	2.76	14.4072
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Всего с НР и СП									
55. C203-8147	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	5.22	1 538.37		8 030.29				
прим. Блок дверной стальной наружный двупольный и однопольный ДСН ДКН, площадь до 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003), м2									

< 10 * 2 * 2-1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

56. Е61-7-1

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и
бетону цементно-известковым раствором
прямолинейных (после смены дверных блоков), 100 м2
отремонтированной поверхности

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

79%

50%

152.43

96.47

566.26

41.857252
0.470728
27.450052
0.470728

163.90
6.18
17.58
6.18

394.45
234.70

8 876.12
8 405.36
8 030.29
199.88
124.99

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 53;
%=79 - по стр. 56)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 53;
%=50 - по стр. 56)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 54)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 54)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 4. прочие работы

57. Т01-01-01-041

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Погрузка при автомобильных перевозках мусора
строительного с погрузкой вручную, 1 т груза

в т.ч. Накладные расходы

в т.ч. Сметная прибыль

100%

60%

7 42.60
4.04

32.10

298.23

28.28

224.70

0.5777

4.0439

$$< 10 * 2 * 2^{-1} \wedge$$

1

2

3

4

5

9

1

1

1

В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

16.97

373.27

136 516.95

16 603.72

10 865.07

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Hand-Hammers C.C.

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Цера»
45 107.91 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области
Смета на сумму: 45 107.91 руб.



« 20 г. »

капитальный ремонт многоквартирного дома №13, городок Военный в г.Пензе

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет)
на Инженерные системы

Сметная стоимость: **45.108** тыс. руб.
монтажных работ: **11.677** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.679** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **6.644** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Пензенской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.		в т.ч. опл. труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
				оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

Глобальные начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

Раздел 1. Санитарно-бытовая канализация

наружная канализация

1. Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 0.09 1 543.78 138.94 177.1 15.939

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта

Объем: 6*1*1.5

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

Накладные расходы

Сметная прибыль

72%
38.25%

100.04
53.14

Всего с НР и СП

292.12

2. E23-01-001-01

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания

Объем: 6*1.5*0.4

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

117%

75.65%

3. E46-03-007-01

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня, 1 м3

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

99%

59.5%

4. E16-02-002-12

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Установка гильз, 100 м трубопровода

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

115.2%

70.55%

5. C103-0170

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм, м

6. E65-2-2

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями

Накладные расходы

0.06

74%

0.36	1 341.96	54.55	483.11	38.56	19.64	11.73	4.2228
	107.11	4.92		1.77	0.4025		0.1449

0.1	372.27	261.26	37.23	11.10	26.13	12.7305	1.27305
	111.01	23.39			2.34	2.392	0.2392

0.008	20 121.50	420.74	160.97	10.80	3.37	131.4795	1.051836
	1 350.23	13.58			0.11	0.828	0.006624

0.8	120.52		96.42				
-----	--------	--	-------	--	--	--	--

0.06	820.09	13.74	49.21	48.38	0.82	98.095	5.8857
	806.35	4.83			0.29	0.368	0.02208

36.02

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
< 10 * 2 * 3-4 >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сметная прибыль Всего с НР и СП			50%			24.34				
						109.56				
7. E16-04-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.06		9 358.53 785.33	10.47 0.95	561.51	47.12	0.63 0.06	70.84 0.0575	4.2504 0.00345
8. E16-07-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		1		260.25 98.01	1.16	260.25	98.01	1.16	10.281	10.281
9. E01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1, 100 м3 грунта Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.06		853.24 853.24		51.19	51.19		101.775	6.1065
10. E65-2-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.71		820.09 806.35	13.74 4.83	582.26	572.51	9.76 3.43	98.095 0.368	69.64745 0.26128

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4	
< 10 * 2 * 3-4 >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11. E16-04-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП			0.71	9 358.53 785.33	10.47 0.95	6 644.56	557.58	7.43 0.67	70.84 0.0575	50.2964 0.040825	
			115.2%			643.10					
			70.55%			393.85					
						7 681.51					
12. C301-1224 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг утепление в чердачном помещении			3	14.30		42.90					
13. E26-01-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП			0.28	1 894.91 236.58	76.63	530.57	66.24	21.46	21.6775	6.0697	
			90%			59.62					
			59.5%			39.41					
						629.60					
14. C104-0009 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм, м3 Объем: (0.28)*(-1.54) Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25			-0.4312	567.32		-244.63					
15. C104-0523 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-2-7000-1200-50, м3			0.4312	592.45		255.46					

< 10 * 2 * 3-4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. C506-0878	2	-0.2184	63.12		-13.79				
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм, кг									
Объем: (0.28)*(-0.78)									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
17. C101-1876		-0.00742	17 142.66		-127.20				
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм, т									
Объем: (0.28)*(-0.0265)									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
18. C104-0077		-0.0006171	20 456.11		-12.62				
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В, 1000 м2									
Объем: (0.28)*(-0.002204)									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
19. C104-8103		6.2	12.82		79.48				
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Стеклопластик рулонный марки РСТ 250 шириной 1м, м2									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
МАТЕРИАЛОВ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 9;									
% = 117 - по стр. 2; %=99 - по стр. 3; %=90 - по									
стр. 13)									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 1, 9;									
% = 75.65 - по стр. 2; %=59.5 - по стр. 3, 13)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 4,									
7, 8, 11; %=74 - по стр. 6, 10)									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 4, 7, 8,									
11; %=50 - по стр. 6, 10)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -									
						9 575.82	1 640.43	90.40	175.02384
								8.67	0.718359
						1 177.74	306.03	67.23	33.61105
								4.11	0.3841
						334.94			
						257.00			
						150.64			
						1 585.38			
						8 398.08	1 334.40	23.17	141.41279
								4.56	0.334259
						1 285.14			
						816.28			
						10 499.50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

12 084.88
 1 542.14
 966.92

Раздел 2. трубопроводы ХВС

наружные сети

20. Е01-02-057-02
 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
 Объем: 5*2.5*1.5
 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Всего с НР и СП

0.1875
 1 543.78
 1 543.78
 289.46
 289.46
 177.1
 33.20625

21. Е46-03-007-01
 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
 Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня, 1 м3
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Всего с НР и СП

0.1
 372.27
 111.01
 261.26
 23.39
 11.10
 26.13
 2.34
 12.7305
 2.392
 1.27305
 0.2392

22. Е16-02-002-12
 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
 Установка гильз, 100 м трубопровода
 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Всего с НР и СП

0.008
 20 121.50
 1 350.23
 420.74
 13.58
 10.80
 3.37
 0.11
 131.4795
 0.828
 1.051836
 0.006624

23. С103-0145
 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
 Трубы стальные электросварные прямшовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,8 мм, м

0.8
 55.89
 44.71

< 10 * 2 * 3-4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. E65-1-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.08	617.36 553.99	17.65 2.56	49.39	44.32	1.41 0.21	68.563 0.1955	5.48504 0.01564	
25. E16-04-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.08	4 375.50 2 070.43	964.30 111.28	350.04	165.63	77.14 8.90	186.76 6.785	14.9408 0.5428	
26. E16-07-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, 1 врезка Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1	161.71 77.29	1.16	161.71	77.29	1.16	8.1075	8.1075	
27. E01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1, 100 м3 грунта Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.18	853.24 853.24		153.58	153.58		101.775	18.3195	
внутренние сети ХВС	72% 38.25%			110.58 58.74 322.90					

< 10 * 2 * 3-4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. E65-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода Объем: 9+23+5 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.37	358.86 322.06	10.29 1.51	132.78	119.16	3.81 0.56	39.859 0.115	14.74783 0.04255
29. E16-04-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.03	4 375.50 2 070.43	964.30 111.28	131.27	62.11	28.93 3.34	186.76 6.785	5.6028 0.20355
30. C507-0590 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм, 10 м Объем: (0.03)*(-9.37) Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25		-0.2811	132.20		-37.16				
31. C507-3357 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба из полипропилена PN 20/40, м		2.811	46.91		131.86				
32. E16-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.09	5 160.50 2 425.35	2 136.18 253.10	464.44	218.28	192.26 22.78	218.776 15.433	19.68984 1.38897

< 10 * 2 * 3-4 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма 4
33. C507-0622 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м Объем: (0.09)*(-8.99) Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25		-0.8091	57.69		-46.68				10
34. C507-3354 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба из полипропилена PN 20/20, м		8.091	12.02		97.25				
35. E16-04-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.23	3 932.92 1 907.75	1 315.34 154.65	904.57	438.78	302.53 35.57	172.086 9.43	39.57978 2.1689
36. C507-0588 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м Объем: (0.23)*(-9.29) Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25		-2.1367	69.92		546.45 334.65 1 785.68 -149.40				
37. C507-3355 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба из полипропилена PN 20/25, м		21.367	18.80		401.70				
38. E16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.05	3 265.21 1 552.81	768.11 89.02	163.26	77.64	38.41 4.45	140.07 5.428	7.0035 0.2714

< 10 * 2 * 3-4 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39. C507-0589 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм, 10 м Объем: (0.05)*(-9.38) Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25		-0.469	94.75						-44.44
40. C507-3356 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба из полипропилена PN 20/32, м		4.69	30.37						142.44
41. C302-0062 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 15 мм, тип В/В, шт.		16	28.56						456.96
42. C302-0063 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 20 мм, тип В/В, шт.		8	42.53						340.24
43. C302-0067 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 50 мм, тип В/В, шт.		1	247.16						247.16
44. C507-3286 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, шт.		4	1.77						7.08
45. C507-3287 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.		8	2.93						23.44
46. C507-3289 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.		1	5.02						5.02

< 10 * 2 * 3-4 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47. C507-3299 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x25 мм, шт.		4	<u>3.37</u>		13.48				
48. C507-3173 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.		2	<u>1.49</u>		2.98				
49. C507-3174 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.		2	<u>2.13</u>		4.26				
50. C507-5057 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x20 мм, шт.		2	<u>1.25</u>		2.50				
51. C507-5061 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40x32 мм, шт.		2	<u>2.64</u>		5.28				
52. C301-1224 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг		2.1	<u>14.30</u>		30.03				
53. E69-1-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича, 100 отверстий Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.04	<u>1 043.43</u> 1 043.43		41.74	41.74	137.655	5.5062	
		78%			32.56				
		50%			20.87				
					95.17				

< 10 * 2 * 3-4 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. E46-03-010-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.06	946.58 218.07	728.50 65.23	56.79	13.08	43.71 3.91	23.575 6.67	1.4145 0.4002
55. E46-03-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.1	1 810.72 498.59	23.49	181.07	49.86	2.35	63.434	6.3434
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					4 957.01	1 772.83	721.21 82.17		182.27183 5.279834
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					837.29				
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					837.29				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					837.29				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					759.87	558.82	72.19 6.25		66.0629 0.6394
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 20, 27; %=99 - по стр. 21, 54, 55; %=78 - по стр. 53)					431.03				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 20, 27; %=59.5 - по стр. 21, 54, 55; %=50 - по стр. 53)					238.11				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 429.01	1 214.01	649.02 75.92		116.20893 4.640434
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 359.85				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 22, 25, 26, 29, 32, 35, 38; %=74 - по стр. 24, 28)					1 418.33				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 22, 25, 26, 29, 32, 35, 38; %=50 - по стр. 24, 28)					876.29				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 654.47				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					7 920.77				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 849.36				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 114.40				

Раздел 3. электроснабжение

< 10 * 2 * 3-4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56. E67-3-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж кабеля, 100 м Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		3	84.46 84.03	0.43 0.15	253.37	252.09	1.28 0.45	11.086 0.0115	33.258 0.0345
57. E67-4-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.04	50.91 50.91		2.04	2.04		6.716	0.26864
58. E67-4-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт. Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.06	56.38 55.10	1.29 0.45	3.38	3.31	0.08 0.03	7.268 0.0345	0.43608 0.00207
59. Ц08-03-572-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж ВРУ, 1 шт. Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		1	53.11 15.50	37.62 1.86	53.11	15.50	37.62 1.86	5.359 0.4715	5.359 0.4715
60. E67-2-6 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм, 100 м труб Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.1	279.34 268.36	8.27 1.97	27.93	26.84	0.83 0.20	33.7985 0.1495	3.37985 0.01495

< 10 * 2 * 3-4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61. Ц08-02-407-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>		0.02	857.44 348.97	260.59 9.66	17.15	6.98	5.21 0.19	38.18 0.736	0.7636 0.01472
62. C103-0005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм, м <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 65%			6.81 4.66 28.62				
63. Ц08-02-411-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>		2	23.35		46.70				
64. C101-3134 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х, м <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>		0.3	1 273.76 291.79	244.13 2.71	382.13	87.54	73.24 0.81	31.924 0.207	9.5772 0.0621
65. Ц08-02-412-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>		30	13.91		417.30				
66. C501-8274 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 5 и сечением 25 мм2, 1000 м <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>		0.32	111.26 66.11	8.19 0.45	35.60	21.16	2.62 0.14	7.2335 0.0345	2.31472 0.01104
67. C501-8274 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 5 и сечением 25 мм2, 1000 м <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>		0.03	69 058.92		2 071.77				

< 10 * 2 * 3-4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67. Ц101-11-028-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	8		4.58 4.58		36.62	36.62		0.368	2.944
68. Ц101-11-013-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	50		17.47 17.47		873.43	873.43		1.403	70.15
69. Ц101-11-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.1		185.55 185.55		18.56	18.56		14.904	1.4904
70. Ц101-11-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	2		185.55 185.55		371.11	371.11		14.904	29.808
71. Е33-03-003-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство заземлителя контурного в грунтах 1-4 групп, 100 м заземляющих устройств	0.1		1010.00 131.82	328.89	101.00	13.18	32.89	14.099	1.4099

< 10 * 2 * 3-4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накладные расходы	94.5%			12.46				
	Сметная прибыль	51%			6.72				
	Всего с НР и СП				120.18				
72.	Ц08-02-471-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм, 10 шт.	1.2	216.52 112.47	74.46 2.86	259.83	134.96	89.36 3.44	12.305 0.2185	14.766 0.2622
	Накладные расходы	95%			131.48				
	Сметная прибыль	65%			89.96				
	Всего с НР и СП				481.27				
73.	С101-1641 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.04524	7 928.90		358.70				
	Объем: 12*3.77/1000								
74.	Ц08-02-472-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением до 160 мм2, 100 м	0.4	324.92 174.48	100.46 3.32	129.97	69.79	40.19 1.33	19.09 0.253	7.636 0.1012
	Накладные расходы	95%			67.56				
	Сметная прибыль	65%			46.23				
	Всего с НР и СП				243.76				
75.	С101-2548 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь полосовая 40x4 мм, т	0.0504	7 283.40		367.08				
	Объем: 40*1.26/1000								
	подъездное освещение								
76.	Ц08-02-397-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м, 100 м	1	639.79 89.98	142.00 24.78	639.79	89.98	142.00 24.78	9.844 2.4955	9.844 2.4955
	Накладные расходы	95%			109.02				
	Сметная прибыль	65%			74.59				
	Всего с НР и СП				823.41				

< 10 * 2 * 3-4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77. С509-1829		50	1.24		62.00				
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм, м									
78. С509-1834		50	3.47		173.50				
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм, м									
79. Ц08-02-412-03		3.5	111.26	8.19	389.42	231.40	28.66	7.2335	25.31725
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			66.11	0.45			1.57	0.0345	0.12075
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м									
Объем: 150+20+30+100+50									
Накладные расходы		95%			221.32				
Сметная прибыль		65%			151.43				
Всего с НР и СП					762.17				
80. Ц08-02-399-02		3.18	56.54	2.73	179.80	125.69	8.67	4.324	13.75032
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			39.53	0.15			0.48	0.0115	0.03657
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м									
Объем: 148+20+100+50									
Накладные расходы		95%			119.86				
Сметная прибыль		65%			82.01				
Всего с НР и СП					381.67				
81. С501-8190		0.05	3 278.95		163.95				
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м									
82. С501-8194		0.1	7 260.95		726.10				
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)									
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2, 1000 м									

< 10 * 2 * 3-4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83. C502-0520 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 6 мм2, 1000 м		0.15	5 968.96		895.34				
84. C502-0518 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2, 1000 м		0.02	4 021.93		80.44				
85. Ц08-03-593-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. Объем: 6.0+2		0.08	1 579.04 783.12	285.35 13.28	126.32	62.65	22.83 1.06	81.236 1.012	6.49888 0.08096
Накладные расходы		95%			60.52				
Сметная прибыль		65%			41.41				
Всего с НР и СП					228.26				
86. С-прайс. Светильник степень защиты Ip54, шт Поправки: М: =1400/1.18/4.57*1.02		2	264.81		529.61				
87. C509-0758 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Светильник марка К-200/109, шт.		6	247.57		1 485.42				
88. С-прайс. Лампа энергосберегающая, шт Поправки: М: =120/1.18/4.57*1.02		8	22.70		181.58				
89. Ц08-03-591-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке, 100 шт. Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.06	477.02 350.31	18.77 0.45	28.62	21.02	1.13 0.03	36.34 0.0345	2.1804 0.00207

< 10 * 2 * 3-4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90. C509-1441 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.		6	<u>7.14</u>		42.84				
91. Ц10-08-019-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Коробка ответвительная на стене, 1 шт. Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		6	<u>5.84</u> <u>5.46</u>		35.06	32.78		<u>0.575</u>	<u>3.45</u>
92. C503-0525 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разветвительная коробка У-191, шт.		6	<u>5.48</u>		32.88				
93. Ц08-03-572-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм, 1 шт. Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		1	<u>532.49</u> <u>51.66</u>	<u>125.38</u> 6.19	532.49	51.66	<u>125.38</u> 6.19	<u>5.359</u> 0.4715	<u>5.359</u> 0.4715
94. С-прайс. ВРУ, шт Поправки: М: =25000/4.57/1.18*1.01		1	<u>4 682.34</u>		4 682.34				
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					16 814.28	2 548.29	<u>611.99</u> 42.56		<u>249.96124</u> 4.18163
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 830.25	1 235.39	<u>579.10</u> 42.56		<u>144.15894</u> 4.18163
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					5 734.24				
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 56-58, 60; %=95 - по стр. 59, 61, 63, 65, 72, 74, 76, 79, 80, 85, 89, 93; %=80 - по стр. 91)					1 180.64				

< 10 * 2 * 3-4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 56-61, 63, 65, 72, 74, 76, 79, 80, 85, 89, 93; %=60 - по стр. 91)				829.03				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				10 839.92				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				6 637.61				
	МАТЕРИАЛОВ -				1 143.08				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94.5 - по стр. 71)				12.46				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 71)				6.72				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				6 656.79				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				46.70				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				46.70				
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				1 299.72				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 67-70)				844.82				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 67-70)				519.89				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				2 664.43				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				20 207.84				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 037.92				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 355.64				

Раздел 4. разборка и восстановление пола после прокладки труб. под полом

95. Е57-2-1		0.15	104.87	5.58	15.73	14.89	0.84	13.0985	1.964775
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			99.29	1.97			0.29	0.1495	0.022425
Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия									
Накладные расходы	80%				12.14				
Сметная прибыль	68%				10.32				
Всего с НР и СП					38.20				
96. Е57-4-5		0.15	5 568.85	181.26	835.33	208.78	27.19	167.9	25.185
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			1 391.89	28.67			4.30	2.185	0.32775
Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%, 100 м2									
Накладные расходы	80%				170.46				
Сметная прибыль	68%				144.89				
Всего с НР и СП					1 150.69				

< 10 * 2 * 3-4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97. E11-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из линолеума на клею, 100 м2 покрытия Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	2	0.15	10 969.46 453.08	76.82 6.60	1 645.42	67.96	11.52 0.99	48.76 0.4025	7.314 0.060375
98. E57-2-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.05	3 549.00 1 060.13	2 488.88 243.19	177.45	53.01	124.44 12.16	127.88 24.15	6.394 1.2075
99. E11-01-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя Объем: 15*0.1 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		1.5	213.42 37.84	45.87 4.21	320.13	56.76	68.81 6.32	3.9215 0.345	5.88225 0.5175
100. E11-01-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта щебнем, 100 м2 площади уплотнения Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.05	1 647.02 83.00	138.20 12.91	82.35	4.15	6.91 0.65	8.855 1.012	0.44275 0.0506
101. E11-01-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство полов бетонных толщиной 100 мм, 100 м2 пола Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 Накладные расходы Сметная прибыль		0.05	7 574.71 374.68	313.03 178.70	378.74	18.73	15.65 8.93	34.845 12.673	1.74225 0.63365
		110.7% 63.75%			30.62 17.63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
< 10 * 2 * 3-4 >									
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -									
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 56-58, 60; %=95 - по стр. 59, 61, 63, 65, 72, 74, 76, 79, 80, 85, 89, 93; %=80 - по стр. 91)									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 56-61, 63, 65, 72, 74, 76, 79, 80, 85, 89, 93; %=60 - по стр. 91)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
. МАТЕРИАЛОВ -									
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 9, 20, 27; %=117 - по стр. 2; %=99 - по стр. 3, 21, 54, 55; %=90 - по стр. 13; %=78 - по стр. 53; %=94.5 - по стр. 71; %=80 - по стр. 95, 96, 98; %=110.7 - по стр. 97, 99-103)									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 1, 9, 20, 27; %=75.65 - по стр. 2; %=59.5 - по стр. 3, 13, 21, 54, 55; %=50 - по стр. 53; %=51 - по стр. 71; %=68 - по стр. 95, 96, 98; %=63.75 - по стр. 97, 99-103)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -									
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 4, 7, 8, 11, 22, 25, 26, 29, 32, 35, 38; %=74 - по стр. 6, 10, 24, 28)									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 4, 7, 8, 11, 22, 25, 26, 29, 32, 35, 38; %=50 - по стр. 6, 10, 24, 28)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -									
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 67-70)									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 67-70)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -									
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									

Составил: Инженер-сметчик В.В. (Хрусталева В.В.) (должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: Продикова Л.В.

График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №13, городок Военный в г. Пензе

№п/п	Наименование работ	Продолжительность выполнения работ 16 недель															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Устройство фундаментов																
2	Ремонт стен																
3	Замена оконных проемов																
4	Замена дверных проемов и ворот																
5	Ремонт сан. бытовой канализации																
6	Ремонт трубопроводов ХВС																
7	Разборка и восстановление пола после прокладки труб																
8	Ремонт электроснабжения																
9	Прочие работы и затраты																

Примечание: начало и окончание работ в соответствии с договором по капитальному ремонту МКД

Заказчик:

Подрядчик: