

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА №7, ГОРОДОК ВОЕННЫЙ В Г. ПЕНЗЕ

Дата извещения: 08 июня 2016 г.

Организатор конкурса (Заказчик): Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области ИНН: 5836900772

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса (Заказчика): 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24.

Ответственное должностное лицо Заказчика, адрес электронной почты, контактный телефон: Шелихова Ирина Сергеевна, i.shelihova@fkrmd58.ru тел. 8 (8412) 210-221.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №7, городок Военный в г. Пензе.

Адрес многоквартирного дома: РФ, Пензенская область, г. Пенза, городок Военный, 7

Работы (объекты): Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный в г. Пензе (далее – Объект) - объемы представлены в смете.

Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): **3 504 807 (Три миллиона пятьсот четыре тысячи восемьсот семь) рублей 68 копеек**, в том числе НДС.

Срок выполнения работ: в течении 12 недель с даты начала работ.

Условия оплаты по договору: Авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости работ по договору, определенной по результатам конкурса, оплачивается в течении 5 рабочих дней с даты начала работ. Расчеты по Договору будут осуществляться в рублях Российской Федерации платежным поручением в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р), на основании счета и счета-фактуры Подрядчика, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору.

Дата начала подачи заявок: 09 июня 2016 г.

Дата окончания подачи заявок: 11 июля 2016 г. 10:30 по московскому времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602, 11 июля 2016 г. 10:30 по московскому времени.

Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления: Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте организатора конкурса - www.fkrmd58.ru в разделе “Конкурсы. Отбор подрядных организаций”.

С рабочей документацией: архитектурно-строительными решениями, основным комплектом рабочих чертежей, проектом организации строительства можно ознакомиться по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, д. 24, каб. 613, с 09 час. до 18 час. обеденный перерыв с 13 до 14 час, в рабочие дни: понедельник – пятница; выходной - суббота, воскресенье.

Нормативный правовой акт, определяющий порядок проведения открытого конкурса: Постановление Правительства Пензенской области 21.04.2011 № 250-пП «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области» (далее-Порядок).

Требования и положения, предъявляемые к участникам конкурса: в соответствии с разделом 2 конкурсной документации и положениями Порядка.

Предоставляемые участниками конкурса документы: в соответствии с разделом 3 конкурсной документации и положениями Порядка.

Приложение: конкурсная документация в составе:

1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2) Техническая и сметная документация, в составе:

- объектный сметный расчет № ОС-01/2001 на капитальный ремонт многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;

- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 на капитальный ремонт фасада многоквартирного

дома №7 городок Военный в г. Пензе;

- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-02 на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;

- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-03 на капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;

- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-04 на капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации (выпуски) многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;

- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-05 на капитальный ремонт внутренних систем отопления и вентиляции многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;

- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-06 на капитальный ремонт систем электроснабжения многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;

- локальный сметный расчет № ЛС-09-01-01 на пусконаладочные работы многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;

- ведомость объемов работ № 02-01-01 на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;

- ведомость объемов работ № 02-01-02 на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;

- ведомость объемов работ № 02-01-03 на капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;

- ведомость объемов работ № 02-01-04 на капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации (выпуски) многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;

- ведомость объемов работ № 02-01-06 на капитальный ремонт систем электроснабжения многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;

- ведомость объемов работ № 09-01-01 на пусконаладочные работы многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;

- расчет потребности в материалах на капитальный ремонт многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе к сметам № ЛС-02-01-01, ЛС-02-01-02, ЛС-02-01-03, ЛС-02-01-04, ЛС-02-01-05, ЛС-02-01-06, ЛС-09-01-01;

- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе.

3) График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе.

4) Договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе.

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№7, ГОРОДОК ВОЕННЫЙ В Г. ПЕНЗЕ**

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе.

1.2. Заказчиком является **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области.**

1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): **3 504 807 (Три миллиона пятьсот четыре тысячи восемьсот семь) рублей 68 копеек**, в том числе НДС.

1.4. Окончательным сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: **г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 612**

часы работы: **понедельник – пятница с 9:00 до 18:00**
перерыв с 13:00 до 14:00
выходной суббота, воскресенье.

1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено **11.07.2016 в 10:30 часов** по московскому времени по адресу: **г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602**. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6. Официальное извещение об открытом конкурсе размещается на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу **www.fkrmd58.ru** не позднее чем за 30 дней до даты истечения срока подачи заявок.

1.7. В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере **105 144 (Сто пять тысяч сто сорок четыре) рубля 23 копейки** (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области: ИНН 5836900772, КПП 583601001, р/с: 40701810912240000038 в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде к/с: 30101810200000000837 БИК: 042202837.

1.8. Официальная информация об открытом конкурсе размещается на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу **www.fkrmd58.ru**.

1.9. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно **приложению N 4** к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - **www.fkrmd58.ru** протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере **1 051 442 (Один миллион пятьдесят одна тысяча четыреста сорок два) рубля 30 копеек** (30% начальной (максимальной) цены договора подряда), либо безотзывную банковскую гарантию, выданную на срок до 01 февраля 2017 года, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.

1.10. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств в срок не позднее дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р) Подрядчик обязуется предоставить банковскую гарантию, выданную на срок действия гарантийных обязательств, либо передать в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 2% от общей стоимости работ по договору.

1.11. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: **Шелихова Ирина Сергеевна, тел. (8412) 210-221.**

2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно "Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков", утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 N 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника;

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки;

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3);

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса), на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению N 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее - СРО в строительстве);

3.1.12. выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.4. настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Заказчик регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:

- 4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
- 4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;
- 4.2.3. участник, выигравший конкурс, не представил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.

5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов - 40;

2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 40.

6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по следующим подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3);

б) квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала, имеющего высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет, подтвержденное копиями дипломов, заверенными копиями трудовых книжек);

в) членство в СРО в строительстве;

6.3. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.3.1. ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и

зарегистрированная раньше;

6.3.2. выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

**Балльная оценка ранжированных заявок
по критерию "Цена договора"**

N	Критерий	Максимальное кол-во баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое кол-во баллов
	Цена договора	40	1	40
			2	36
			3	32
			4	28
			5	24
			6	20
			7	16
			8	12
			9	8
			10	4
			11 и менее	0

Таблица 2

**Балльная оценка ранжированных заявок
по критерию "Срок выполнения работ"**

N	Критерий	Максимальное кол-во баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое кол-во баллов
	Срок выполнения	20	1	20
			2	18
			3	16
			4	14
			5	12
			6	10
			7	8
			8	6
			9	4
			10	2
			11 и менее	0

6.3.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "квалификация участника" осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Балльная оценка заявок
по критерию «Квалификация участника открытого конкурса»

Подкритерий	Максимальное количество баллов	Показатель подкритерия	Количество единиц (наличие/отсутствие)	Присваиваемое количество баллов
1	2	3	4	5
Квалификация	40	Количество успешно завершенных объектов-аналогов <*> за последние 3 года до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки	30 и более	20
			10 и более	10
			5 и более	5
			менее 5	0
		Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала <***>)	5 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет	7
			менее 5 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет	4
			5 и более с опытом работы более 7 лет	3
			менее 5 с опытом работы более 7 лет	1
		Членство в СРО в строительстве, количество лет	3 года и более (при наличии п. 33; 33.3<***>.)	10
			3 года и более (при отсутствии п. 33; 33.3.)	6
			менее 3 лет (при наличии п. 33; 33.3.)	3
			менее 3 лет (при отсутствии п. 33; 33.3.)	1

<*> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса.
<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

<***> Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (с последующими изменениями).

6.3.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.3.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

7. Обеспечение исполнения договора подряда размер, срок и порядок его предоставления.

7.1. В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора подряда, указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30% начальной (максимальной) цены договора подряда.

7.3. Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

7.4. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.

Приложение N 1
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома

**Заявка на участие в конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту**

(указать предмет конкурса, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица	
1.2. ИНН	
1.3. Юридический адрес	
1.4. Фактический адрес	
1.5. Контактный телефон (факс)	
1.6. Контактное лицо	

2. Электронный адрес участника _____

3. Участник _____ плательщиком налога на добавленную стоимость.
является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник _____ выданное саморегулируемой организацией
имеет (не имеет)

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1	2	3	4
1.	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)	Рубль	
2.	Срок выполнения работ	Календарные дни с даты начала работ	

8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1	Опыт работы, в том числе:	шт.	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3		
2	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:	человек	
	5 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет		
	- менее 5 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет		
	- 5 и более с опытом работы более 7 лет		
	- менее 5 с опытом работы более 7 лет		
3	Членство в СРО в строительстве	лет	

9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _____ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение заявки просим вернуть на счет _____

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе _____

(указать предмет конкурса, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктом 3.1 конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Опись входящих в состав заявки документов

(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа	Количество листов

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

**Сведения о составе и квалификации специалистов,
имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на
руководящих должностях не менее 5 лет**

	ФИО	Должность в компании	Стаж работы в отрасли	Стаж работы в компании	Название учебного заведения и год окончания	Примечания
1						
2						
3						

Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет:
_____ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет _____ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве _____ шт.
2. Копия диплома в количестве _____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

ДОГОВОР

строительного подряда

гор. Пенза

« _____ » _____ 2016 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуем _____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны,

при совместном упоминании или по отдельности, именуемые далее, соответственно, Стороны или Сторона, заключили настоящий Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства в установленный срок выполнить работы по капитальному ремонту (далее – Работы) многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе (далее – Объект), и передать Заказчику результат выполненных Работ по Акту приемки выполненных работ, сдать Объект в эксплуатацию по Акту приемки в эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы.

Перечень работ определен в технической и сметной документации, являющейся Приложением № 1 к настоящему договору.

Подрядчик выполняет все Работы и оказывает услуги, в соответствии с условиями Договора, технической и сметной документацией, Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе (Приложение № 2), требованиями Регламентов, инструкциями и указаниями Заказчика, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, ВСН. Любые отклонения от технической и сметной документации, требований Регламентов, инструкций и указаний Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

1.2. По предмету Договора Стороны осуществляют права, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с положениями Договора, Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации (далее – РФ).

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является _____ N _____ от " ____ " _____ 20 ____ г. *(1)

**(1) В текст пункта 1.3. необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения договора подряда. Например, "протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от 20 февраля 2015 года N 16".*

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость Работ на дату заключения Договора в текущих ценах составляет _____, в т.ч. НДС _____ рублей. *(2)

2.2. В стоимость Работ входят все затраты, необходимые для осуществления всех обязательств Подрядчика в соответствии с Договором, в том числе: стоимость необходимых для выполнения работ (оказания услуг) материалов, стоимость доставки материалов до Объекта, стоимость эксплуатации машин и механизмов, заработная плата машинистов, стоимость необходимой рабочей силы и персонала Подрядчика, накладные расходы и плановая прибыль Подрядчика и другие затраты Подрядчика, определяемые в соответствии с технической и сметной документацией, а также техническими условиями и нормами определенными действующей на территории РФ сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве, все налоги, пошлины, сборы в соответствии с действующим на территории РФ законодательством, затраты на устранение дефектов в выполненных Работах Подрядчика.

2.3. Авансовый платеж в размере 30 (Тридцати) % от стоимости, указанной в п.2.1.

настоящего Договора, выплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты начала Работ по Договору.

2.4. Расчеты по Договору будут осуществляться в рублях Российской Федерации платежным поручением в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р), на основании счета и счета-фактуры Подрядчика, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору, предусмотренного пунктом 9.9 настоящего договора.

2.5. Указанная в пункте 2.1 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит. *(3)

2.6. В соответствии с НК РФ Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня получения предоплаты, направить в адрес Заказчика счет-фактуру на сумму полученной предоплаты.

2.7. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику все необходимые документы, заверенные подписями и печатями уполномоченных лиц, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением, не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

2.8. При непредставлении Подрядчиком необходимых документов в указанный в пункте 2.7 Договора срок, или при установлении на основании представленных документов факта нецелевого использования Подрядчиком этих платежей, Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме, использованной им не по назначению.

2.9. Стоимость Работ по Договору может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема, видов работ и иных условий исполнения Договора, в том числе, на сумму налога на добавленную стоимость, при применении Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

**(2) Общая стоимость работ определяется в результате проведения открытого конкурса, и в пункте 2.1 указывается цена предложения победителя открытого конкурса цифрой и дублируется прописью.*

Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2: "в том числе НДС _____ рублей" следует записать: "не облагается".

**(3) Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.*

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Срок выполнения работ на Объекте составляет _____ дней. *(4)

3.2. Основные сроки выполнения Работ:

Срок начала работ: "___" _____ 20__ года,

Срок окончания работ: "___" _____ 20__ года. *(5)

3.3. Сроки выполнения отдельных этапов/видов работ определяются в соответствии с Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе (Приложение № 2 к Договору).

3.4. Все указанные в Договоре документы должны согласовываться Сторонами. Согласование этих документов должно производиться путем совершения подписи уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями Сторон под грифом «Утверждаю» или «Согласовано» на данных документах.

3.5. Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта унифицированной формы КС-2 и справки по форме КС-3 с предоставлением исполнительной документации согласно Приложению № 3 к Договору.

3.6. В случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести в График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №7 городок Военный в г.

Пензе изменения, влекущие за собой изменение срока начала и окончания Работ на Объектах, такие изменения должны вноситься по согласованию Сторон в письменной форме.

**(4) При проведении открытого конкурса срок выполнения работ в незаполненном поле пункта 3.1. указывается в соответствии с заявкой победителя конкурса.*

**(5) Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 3.1. Договора с даты начала работ.*

СТАТЬЯ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ.

4.1. Обязанность по обеспечению основными материалами, изделиями, конструкциями, строительной техникой и оборудованием несет Подрядчик.

4.2. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. Подрядчик несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.3. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов, а также документация предприятия - изготовителя, необходимая для монтажа и эксплуатации.

Если в процессе выполнения работ, их приемки или гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые по качеству не соответствуют сертификатам, техническим условиям, или другим требованиям технической, сметной и нормативной документации, то Подрядчик обязуется заменить по требованию Заказчика эти материалы за свой счет.

4.4. Подрядчик несет ответственность за приемку, разгрузку и складирование на Объекте материалов, конструкций и оборудования.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

Подрядчик в соответствии с условиями Договора обязуется:

5.1. Выполнить собственными силами и средствами все работы, являющиеся предметом Договора, в предусмотренных технической и сметной документацией объемах в полном соответствии со СНиП, иными нормативными актами в строительстве, условиями Договора, произвести индивидуальные испытания и принять участие в комплексном испытании оборудования и систем, смонтированных по Договору в установленные Договором сроки.

5.2. Привлекать соисполнителей (субподрядчиков) только при получении письменного согласия Заказчика и на условиях, согласованных с Заказчиком.

5.3. Обеспечить соблюдение своим персоналом требований действующего законодательства РФ по охране окружающей среды, строительных норм и правил, технических условий, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарной и противопожарной защиты, действующих требований промышленной безопасности в период выполнения работ. Принять разумные меры по устранению аварии в случае ее возникновения.

5.4. Соблюдать нормативные акты, направленные на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в период с 8.00 до 21.00.

5.5. Принять от Заказчика Объект в срок, указанный в п.6.1. настоящего договора.

5.6. При необходимости получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, иные разрешительные документы для производства работ в соответствии с законодательством РФ и представить нотариально удостоверенные копии этих документов Заказчику до начала выполнения соответствующих работ.

5.7. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

*(7)

5.8. Представлять по запросу Заказчика необходимую информацию о ходе выполнения Работ и/или отчетов о расходовании полученных денежных средств, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего запроса.

5.9. Выполнить Работы на Объекте в сроки, установленные пунктом 3.2. настоящего Договора, оформить исполнительную документацию в соответствии с Перечнем, являющимся приложением № 3 к Договору, которую предоставить Заказчику на бумажном носителе в 4 (Четырех) экземплярах. Сдать Объект в эксплуатацию в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения работ.

5.10. Разместить за свой счет на Объекте информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.11. Осуществлять в процессе производства работ систематическую и по завершении работ (а также в случае досрочного прекращения действия Договора) окончательную уборку на Объекте от отходов строительства, их погрузку, вывоз и выгрузку в местах, самостоятельно определенных Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством.

5.12. В установленном порядке нести ответственность за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся следствием неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и иных действий Подрядчика.

5.13. Выполнить дополнительные работы по письменному указанию Заказчика, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ. В этом случае будет подписано соответствующее дополнительное соглашение к Договору и, при необходимости, внесены изменения в сроки и стоимость выполнения работ в соответствии с условиями, изложенными в статье 11 Договора.

5.14. Осуществить доставку необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, конструкций, строительной техники на Объект, осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

5.15. Предоставлять Заказчику ежемесячно, до 23 числа месяца, следующего за отчетным, Отчет о поставленных Подрядчиком материалах, конструкциях и оборудовании.

Отчеты направляются Заказчику по адресу для направления корреспонденции, указанному в Договоре посредством передачи заказным письмом с описью вложения, с направлением сканированной копии на адрес электронной почты Заказчика.

5.16. Вести фотофиксацию всех выполненных работ еженедельно и сдавать отчеты Заказчику каждый четверг до 16.00 на электронном носителе.

5.17. Нести предусмотренную законодательством РФ ответственность за несоблюдение земельного, лесного и природоохранного законодательства на весь период выполнения работ по Договору.

5.18. Предоставить Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или документы, подтверждающие результаты испытаний, качество, комплектность материалов, используемых при строительстве (паспорт, сертификат и т.д.).

5.19. Выполнить все получаемые в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.20. Возмещать, защищать и ограждать Заказчика от и против любых и всех претензий, требований, судебных процессов, ответственности, потерь и расходов, возникающих в результате увечий или смерти физических лиц, работающих у Подрядчика или у привлеченных им с согласия Заказчика для выполнения работ по Договору третьих лиц (далее именуемые Субподрядчиками) по трудовому договору (либо по договору субподряда), либо как-то иначе с ним связанных, или ущерба, или потери имущества и прямо или косвенно связанных с исполнением (равно и с ненадлежащим исполнением) Подрядчиком условий Договора, в частности, в результате несоблюдения норм по охране труда и/или технике безопасности, или с любыми действиями (бездействием) Подрядчика, или его Субподрядчиков, или иных привлекаемых им лиц, совершенными (возникшими) в ходе исполнения Договора, или в связи с таким исполнением.

5.21. Подрядчик несет полную юридическую и имущественную ответственность за привлечение к трудовой деятельности (допуск к работе в любой форме) иностранных работников и/или лиц без гражданства, без получения/наличия соответствующих разрешительных документов, наличие всей разрешительной документации на своих работников и работников, привлеченных им третьих лиц согласно требованиям миграционного законодательства РФ и требованиям Федеральной

миграционной службы РФ.

5.22. В случае если некачественное выполнение Работ Подрядчиком повлечет за собой разрушение, повреждение (частичное либо полное) принятого Подрядчиком результата Работ, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные документально обоснованные убытки.

5.23. В случае утраты, порчи персоналом Подрядчика (в т.ч. привлеченными им Субподрядчиками) документов Заказчика (на бумажном или иных носителях), переданных Подрядчику для производства работ, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет или, по согласованию с Заказчиком, уплатить сумму, достаточную для восстановления документов, на основании соответствующего требования Заказчика.

5.24. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- негативного влияния на качество, сроки, ход Работ в случае исполнения Подрядчиком соответствующих распоряжений Заказчика, Представителя Технического надзора;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности Объекта, результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность выполнения ее в срок.

Подрядчик должен принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.25. Своевременно письменно информировать Заказчика:

- о выявленных дефектах технической и/или сметной документации;
- о наличии акта межведомственной комиссии о невозможности проживания жильцов во время проведения работ.

5.26. При выполнении Работ провести все необходимые испытания в соответствии с технической и сметной документацией и требованиями нормативных документов.

5.27. Согласовать точки подключения к источникам потребляемых ресурсов, обеспечить установку приборов учета и контроль количества потребляемых ресурсов. Производить оплату счетов за потребленные ресурсы: воды, тепло- и электроэнергии на основании заключенных Подрядчиком договоров, показателей приборов учета и действующих тарифов, а при отсутствии приборов учета оплачиваемый Подрядчиком расход ресурсов определять расчетным методом.

5.28. Обеспечить за свой счет поддержание действия всех лицензий, сертификатов и других видов разрешительных документов надзорных органов России и иных организаций в соответствии с действующим законодательством России, необходимых для осуществления Подрядчиком всех видов деятельности, предусмотренных Договором.

5.29. Устранить все дефекты в своих Работах, которые произошли по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, выявленные в процессе производства, приемки Работ и в Гарантийный период, в согласованные с Заказчиком сроки.

5.30. Известить Заказчика обо всех найденных при выполнении Работ полезных ископаемых, монетах, ценных предметах и исторических ценностях, а также останках и вещах, представляющих биологический и геологический интерес, и принять меры в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.31. С даты начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства".

Каждая запись в журнале подписывается Представителем Подрядчика. Журнал должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика. Если уполномоченный представитель Заказчика или Технического надзора не удовлетворен ходом или качеством Работ, а также записями уполномоченного представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале. Подрядчик в согласованный срок обязан принять меры к устранению отмеченных Заказчиком замечаний.

5.32. Обеспечить обязательное присутствие на Объекте во время производства Работ по Договору уполномоченного представителя Подрядчика по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды.

5.33. Согласовать с соответствующим органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, Акт

приемки в эксплуатацию до подписания его Сторонами.

5.34. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

**(7) В незаполненном поле пункта 5.7 необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия представителя Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.*

СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

Заказчик, в соответствии с условиями Договора обязуется:

6.1. Передать Подрядчику объект по акту приема-передачи.

6.2. Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

Полномочным представителем Заказчика является:

*(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия,
название организации, адрес, контактные телефоны)*

6.3. Обеспечить участие Заказчика в рабочих (приемочных) комиссиях для приемки этапов работ и по Договору и ввода Объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.

6.4. Обеспечить технический надзор (статья 7 Договора) при выполнении Работ Подрядчиком, с письменным уведомлением Подрядчика о лицах, уполномоченных Заказчиком для осуществления этих функций.

6.5. Осуществлять своевременную приемку выполненных Подрядчиком работ с подписанием соответствующих Актов.

6.6. Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора, предусмотренными в статье 2 Договора.

6.7. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

СТАТЬЯ 7. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ.

7.1. Технический надзор и контроль над строительством всего комплекса осуществляет уполномоченный представитель Заказчика, который выполняет нижеперечисленные, но, не ограничиваясь, функции:

- контроль соответствия выполняемых работ, применяемого оборудования и материалов технической и сметной документации, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов, постоянную проверку документов, удостоверяющих качество используемых при производстве Работ материалов и оборудования (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.) и выдаче Подрядчику указаний по устранению дефектов при выполнении работ;

- освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также предъявление требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов скрытых работ;

- проверку, совместно с Подрядчиком, качества поставляемых материалов;

- контроль наличия и правильности ведения исполнительной технической документации;

- контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых материалов и оборудования, своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом;

- извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного состояния на Объекте на основании полученных от Подрядчика сведений.

7.2. Технический надзор и контроль осуществляется в соответствии с нормами и правилами, действующими в РФ.

СТАТЬЯ 8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.

8.1. По отдельным видам Работ должны быть составлены Акты освидетельствования скрытых работ, согласно требованиям соответствующих СНиП.

8.2. Подрядчик обязан любым доступным способом сообщить Заказчику о необходимости проведения приемки Работ, подлежащих закрытию (скрытию) конструкций и систем, гидравлических (и/или пневматических) и лабораторных испытаний заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

8.3. Никакие, подлежащие закрытию (скрытию) Работы, не должны закрываться (скрываться) без письменного разрешения представителя Технадзора, внесенного в Журнал производства работ. Акты приемки выполненных Подрядчиком работ подписываются Заказчиком только после получения визы представителя Технадзора.

8.4. Если в течение срока, указанного в пункте 8.2. Договора, Представитель Технадзора не явится к проведению приемки подлежащих закрытию Работ, Подрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, но в любом случае ответственность за качество выполненных Работ не снимается с Подрядчика.

8.5. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Технадзора (за исключением случая неявки Технадзора, как это предусмотрено пунктом 8.2. Договора) или если Технадзор не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Технадзора, а затем, после проверки Уполномоченным представителем Технического заказчика и письменного его одобрения этой Работы, восстановить.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ И СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

9.1. Подрядчик до уведомления Заказчика и соответствующего органа местного самоуправления и лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, о завершении работ и готовности Объекта к сдаче в соответствии с условиями Договора должен:

- а) закончить все Работы в соответствии с технической и сметной документацией;
- б) устранить все дефекты;
- в) провести предусмотренные нормативной документацией испытания инженерных систем (при необходимости, в зависимости от характера выполняемых по Договору работ);
- г) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора здания, территории Объекта;
- д) сдать в полном объеме Заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по Объекту в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 3 к Договору;
- е) выполнить техническую рекультивацию временно отведенных земель в пределах строительной площадки с уборкой порубочных остатков, если в состав работ Подрядчика входили земляные работы. Работы по рекультивации земель должны быть отдельно сданы Заказчику или с обязательным участием его представителя (и при необходимости с участием собственника (владельца, пользователя) данных земель). Все выявленные Заказчиком недостатки при приемке выполненных Подрядчиком работ по рекультивации земель, должны быть зафиксированы и отражены в отдельном акте, подписанном Сторонами, с указанием сроков их устранения.

9.2. Подрядчик проводит индивидуальные испытания смонтированного им оборудования на Объекте.

9.3. По факту завершения работ на Объекте Подрядчик уведомляет Заказчика, орган местного самоуправления и лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, о готовности к их сдаче и согласует с ними срок сдачи работ.

Сдача работ по Договору в согласованные обеими Сторонами сроки оформляется Актом приемки выполненных работ формы КС-2, согласованным с соответствующим органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

9.4. При обнаружении допущенных по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору недостатков в работах при осуществлении их приемки Заказчиком, последний обязан совершить запись об имеющихся дефектах в Акте приемки выполненных работ и установить сроки их устранения Подрядчиком. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчика осуществляется повторная сдача Подрядчиком работ по Договору.

9.5. На результат Работ, выполненных Подрядчиком по Договору, устанавливается гарантийный срок 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки в эксплуатацию, указанного в пункте 9.7 настоящего договора.

Под гарантийным сроком эксплуатации результатов выполненных Подрядчиком Работ по Договору понимаются действующие в течение установленного гарантийного срока гарантии Подрядчика по качеству результата Работ, подразумевающей возможность нормальной бесперебойной эксплуатации результатов работ в течение данного срока.

9.6. До подписания Акта приемки в эксплуатацию Объекта риск случайной гибели или повреждения результата Работ несет Подрядчик.

9.7. Сдача-приемка результатов завершенных Подрядчиком работ производится в соответствии с технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами и оформляется актом о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта (Акт приемки в эксплуатацию). Подписание Сторонами Акта приемки в эксплуатацию, согласованного с соответствующим органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, является основанием для окончательного расчета между Сторонами.

9.8. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее дня подписания Акта приемки в эксплуатацию предоставить Заказчику банковскую гарантию, выданную на срок действия гарантийных обязательств, либо передать Заказчику в залог денежные средства, в том числе, в форме вклада (депозита) в размере, предусмотренном пунктом 9.9 настоящего договора.

Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.9. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 2 (Два) процента от общей стоимости Работ по договору.

9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Заказчика, в котором будет указано, в чем состоит нарушение Подрядчиком основного обязательства.

9.11. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика передать принадлежащее ему по банковской гарантии право требования к гаранту третьему лицу без каких-либо предварительных согласований.

9.12. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика осуществить взыскание по банковской гарантии исполнения основного обязательства, если:

- Подрядчик не возместил Заказчику затраты на устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации;
- Подрядчик не оплатил расходы по проведению независимой экспертизы качества работ, подлежащих оплате Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

9.13. Банковская гарантия должны быть выдана банком, согласованным с Заказчиком.

9.14. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору, денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания гарантийного срока эксплуатации.

СТАТЬЯ 10. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В РАБОТАХ.

10.1. Подрядчик обязан без увеличения договорной цены в разумный срок, указанный Заказчиком, устранить все дефекты, возникшие по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и выявленные Заказчиком или иными заинтересованными лицами в процессе выполнения Подрядчиком работ и приемки Объекта Заказчиком. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

10.2. Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц

и потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков (абзац 4 пункта 1 статьи 723, статья 397 Гражданского кодекса РФ). В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику понесенные последним затраты путем перечисления денежных средств в течение 3 (Трёх) дней с момента получения соответствующего требования.

10.3. В случае выявления Заказчиком или иными заинтересованными лицами после сдачи работ в процессе эксплуатации Объекта недостатков и дефектов (включая скрытые) в выполненных Подрядчиком работах в течение гарантийного срока, Заказчик вызывает Подрядчика для составления двустороннего акта о выявленных недостатках и дефектах. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 (Двух) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно.

В случае неявки представителя Подрядчика в указанный в настоящем пункте срок, или в случае его немотивированного отказа от подписания акта, Заказчик вправе оформить акт в одностороннем порядке и такой акт будет являться надлежащим для предъявления Подрядчику претензий и требований.

10.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и дефектов в выполненных Подрядчиком работах или их причин по требованию любого из них должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или нет причинной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы несет Заказчик. Факт проведения экспертизы не лишает Стороны права на обращение в арбитражный суд.

В случае если экспертиза и/или обследование результата работ с привлечением независимых экспертов и специалистов проведены в связи с ненадлежащим оформлением Подрядчиком или отсутствием исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколов испытаний и контроля качества и пр.) Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на проведение экспертизы в любом случае, в том числе, если установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика.

СТАТЬЯ 11. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМЕ РАБОТ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ.

11.1. При возникновении потребности в изменении согласованных объемов и/или видов работ в течение периода, в котором они выполняются, их корректировка выполняется следующим образом:

- при необходимости уменьшения или увеличения объемов работ Стороны согласовывают дополнительные объёмы работ путем подписания Акта на дополнительные работы. При этом, Стороны имеют право изменить объем работ в сторону увеличения в пределах сметной стоимости, утвержденной протоколом общего собрания собственников Объекта;

- после согласования Сторонами дополнительных объёмов и/или видов работ Подрядчик разрабатывает измененную сметную документацию в базовых ценах 2001 года с расчетом индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ и направляет ее Заказчику для утверждения.

- после утверждения сметы Заказчиком и выдачи её в производство работ Стороны согласовывают текущую стоимость таких работ, сроки их выполнения с оформлением дополнительного соглашения, после чего Подрядчик обязан выполнить такие работы.

11.2. Заказчик вправе дать Подрядчику распоряжение о приостановке работ полностью или частично. С момента получения распоряжения о приостановке Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующей части работ. Выполнение работ, не затронутых распоряжением о Приостановке (если таковые имеются), должно быть продолжено.

11.3. Заказчик вправе в любое время дать Подрядчику распоряжение на возобновление выполнения приостановленной части работ путем направления соответствующего уведомления. Работы должны быть возобновлены Подрядчиком в кратчайший по возможности срок после получения уведомления.

11.4. Период приостановки Работ в соответствии с настоящей статьей не считается просрочкой со стороны Подрядчика или Заказчика. Никакие проценты, пени, штрафы и убытки не начисляются, однако Подрядчику должны быть возмещены сверх непосредственной стоимости работ разумные и документально подтвержденные расходы, понесенные как прямое следствие

приостановки работ (кроме случаев, указанных в п. 11.5 Договора).

11.5. Положения пункта 11.4. не применяются к случаям, когда приостановка работ вызвана неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

СТАТЬЯ 12. ОХРАНА.

12.1. От начала работ и до подписания Акта приемки в эксплуатацию Подрядчик несет полную ответственность за охрану своего имущества, материалов на Объекте, результата работ.

12.2. От начала выполнения работ и до сдачи выполненных в полном объеме работ по Договору Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу третьих лиц, расположенному на Объекте, а также в пределах непосредственно прилегающей к нему территории, в целях обеспечения сохранности имущества и предупреждения причинения имуществу возможного ущерба в результате действий (бездействия) работников Подрядчика и/или привлеченных им для выполнения работ Субподрядчиков. При обнаружении представителем Заказчика, иными лицами, осуществляющим в рамках Договора контроль (технический надзор) за качеством работ, в процессе производства Подрядчиком работ фактов, свидетельствующих о небрежном отношении Подрядчика к обеспечению сохранности имущества, представитель Технадзора вправе уведомить об этом Подрядчика с внесением записи о нарушении в общий журнал производства работ, а последний обязан незамедлительно принять соответствующие меры по устранению обнаруженных нарушений. Если Подрядчик игнорирует обоснованные указания технадзора, Заказчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком работ (вплоть до расторжения Договора) с отнесением на Подрядчика всех убытков, вызванных таким приостановлением.

12.3. В случае причинения ущерба, случайной утраты, включая хищения любого вида, или порчи имущества, расположенного на территории Объекта, по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, последний обязан за свой счет восполнить утраченное (поврежденное) имущество, устранить дефекты, с тем, чтобы работы по их завершении отвечали требованиям Договора.

СТАТЬЯ 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение Договора, явившееся следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются чрезвычайные обстоятельства объективного характера, находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии соблюдения Сторонами предусмотренного в Договоре порядка действий при наступлении (прекращении) указанных обстоятельств.

13.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению Сторонами (или какой-либо из Сторон) принятых на себя по Договору обязательств, в срок не позднее 7 (Семи) дней после начала и прекращения их действия, с приложением документов, выданных компетентным органом или организацией, подтверждающих эти факты.

Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на них в дальнейшем со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

13.3. Сторона, которая не может из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по Договору, обязуется приложить все необходимые (возможные и допустимые в сложившейся ситуации) усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это неисполнение. По прекращению действия указанных обстоятельств соответствующая Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.

13.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

13.5. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут длиться более 2 (Двух) месяцев, Стороны проведут переговоры о дальнейших своих действиях. При отсутствии согласованного решения в течение 1 (Одного) последующего месяца каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив другой Стороне уведомление за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты досрочного расторжения Договора из-за

действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.6. При расторжении Договора из-за действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны проводят дополнительные переговоры на предмет урегулирования вопросов, связанных с расчетами Сторон по Договору и передачей результата незавершенных работ.

СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

14.1. Споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются путем проведения переговоров.

14.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пензенской области, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, при этом до обращения в указанный суд обязательным является выставление претензии в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в письменной форме Стороне, направившей претензию, в течение 7 (Семи) дней со дня получения.

14.3. До вынесения решения арбитражного суда Стороны продолжают выполнять обязательства в соответствии с Договором, если не договорятся об ином.

СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ.

15.1. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

В случаях, когда в соответствии с условиями Договора Подрядчик обязан в добровольном порядке возместить Заказчику или иным заинтересованным лицам в указанные по соответствующим актам сроки стоимость ущерба, причиненного по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, но не исполняет этой обязанности, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать с Подрядчика стоимость ущерба при оплате выполненных Подрядчиком работ с письменным уведомлением об этом последнего. Подрядчик вправе в течение 7 (Семи) дней с момента получения указанного уведомления представить свои возражения с приложением необходимых документов (иных доказательств) для объективного разрешения сложившейся ситуации, в противном случае право Заказчика на удержание стоимости ущерба будет считаться принятым Подрядчиком.

Акты, на основании которых будет производиться удержание стоимости ущерба, должны быть подписаны уполномоченным представителем Заказчика и представителем Подрядчика или территориального подразделения государственного органа, правомочного налагать административные взыскания, или иным заинтересованным лицом в зависимости от характера допущенного Подрядчиком нарушения.

В случае удержания в порядке, установленном настоящим пунктом, денежных средств Подрядчика для возмещения причиненного последним ущерба третьим лицам, Заказчик перечисляет указанные средства указанным третьим лицам в течение трех банковских дней при условии, что Подрядчик не заявил возражений по причинам и обстоятельствам ущерба. В случае представления Подрядчиком указанных возражений Заказчик перечисляет указанные средства указанным третьим лицам в течение трех банковских дней со дня окончательного разрешения спора по данному вопросу с Подрядчиком.

15.2. По вопросам освобождения Сторон от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы применяются положения статьи 13 Договора.

15.3. В случае нарушения сроков, указанных в Графике производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе, а также нарушения сроков начала и окончания работ, сроков сдачи исполнительной документации или любой отчетной документации, запрашиваемой Заказчиком, а также несвоевременное устранение выявленных дефектов (статья 10 Договора), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки.

15.4. За нарушение своих обязательств, предусмотренных пунктами 11.1 Договора, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде полного возмещения документально обоснованных убытков.

15.5. За нарушение установленных настоящим Договором сроков предоставления информации и/или документов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый имевший место факт нарушения. Уплата штрафа не освобождает

Подрядчика от выполнения своих обязательств и от уплаты иных санкций или возмещения убытков, предусмотренных действующим законодательством и/или Договором.

15.6. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

15.7. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.3, 5.4, и 5.11) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день, до фактического устранения нарушений.

15.8. Штрафы, взимаемые Заказчиком с Подрядчика оформляются 2-х сторонним актом. В случае отказа штрафующей стороны от подписания акта, акт оформляется в одностороннем порядке, отправляется по почте Подрядчику и считается принятым Подрядчиком безоговорочно при отсутствии возражений в течение трех дней после получения акта. Обязательства по уплате любых неустоек, предусмотренных настоящим договором прекращаются за счет уменьшения причитающихся Подрядчику сумм.

15.9. Если Подрядчик в нарушение Договора не привел (не приводит) в надлежащее состояние территорию Объекта, а также не провел (не проводит) рекультивацию земель, или не устраняет в установленные в акте (в соответствии с подпунктом е) пункта 9.1 Договора) сроки выявленные Заказчиком недостатки, последний вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнить необходимые работы. При этом Подрядчик возмещает Заказчику (в том числе, подлежащие уплате в пользу законного владельца, пользователя или собственника земель) вызванные этим расходы в течение 7 (Семи) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

15.10. Заказчик имеет право удержать с Подрядчика все предусмотренные Договором штрафы, пени и иные суммы, подлежащие уплате Заказчику, при расчетах из суммы, подлежащей к уплате Заказчиком в пользу Подрядчика.

15.11. До подписания настоящего договора в обеспечение исполнения обязательств по нему Подрядчик обязуется предоставить Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную на срок до 01 февраля 2017 года, либо передать Заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренном пунктом 15.12 настоящего договора.

Способ обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору определяется Подрядчиком самостоятельно.

15.12. Размер обеспечения исполнения обязательств составляет 30 (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора подряда.

15.13. Гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Заказчика, в котором будет указано, в чем состоит нарушение Подрядчиком основного обязательства.

15.14. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика передать принадлежащее ему по банковской гарантии право требования к гаранту третьему лицу без каких-либо предварительных согласований.

15.15. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика осуществить взыскание по банковской гарантии исполнения основного обязательства, если:

- Авансовый платеж, или его часть, оставшаяся непогашенной к моменту досрочного прекращения Договора, не были возвращены Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента досрочного прекращения Договора, и/или

- Объем и стоимость работ, указанная в документах приемки работ, оказалась завышенной Подрядчиком, и/или

- Подрядчик не убрал с Объекта принадлежащее ему имущество после окончания работ, и/или

- Подрядчик не оформил и не возвратил любой документ, подлежащий возврату Заказчику в соответствии с настоящим Договором, и/или

- Подрядчик допустил существенную просрочку в выполнении Работ на Объекте, и/или в

выполнении отдельных этапов/видов работ на Объекте, и/или

- Подрядчик причинил убытки Заказчику ненадлежащим исполнением обязательств, и/или
- Подрядчик причинил вред имуществу Заказчика, его работникам, Объекту, и/или
- Подрядчик не исполнил требование Заказчика об уплате любых неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законом, и/или
- Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранил недостатки работ, в том числе выявленные в период гарантийного срока, и/или
- Подрядчик нарушил обязательства по ведению и/или передаче исполнительной документации.

15.16. Стороны договорились считать просрочку существенной при выполнении Подрядчиком отдельных этапов/видов Работ на Объекте, и/или выполнении Подрядчиком Работ по любому Объекту, и/или выполнение Подрядчиком Работ на Объекте с отставанием более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по отношению к срокам выполнения Работ, установленным настоящим Договором, Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе (пункт 3.3. настоящего Договора).

15.17. Банковская гарантия должна быть выдана банком, согласованным с Заказчиком.

15.18. Все банковские и иные расходы, связанные с выпуском банковской гарантии, относятся на счет Подрядчика.

15.19. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

15.19.1. В случае, если Подрядчиком допущена просрочка при выполнении отдельных этапов/видов Работ на Объекте, и/или выполнение Подрядчиком Работ на Объекте с отставанием более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по отношению к срокам выполнения Работ, установленным настоящим Договором, Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе Пензенской области.

15.19.2. В случае недействительности указанной в пункте 18.1 Договора гарантии Подрядчика, и (или) предоставление подложных (фальсифицированных) документов.

15.20. При отказе Заказчика от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктом 15.19, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного отказа Заказчика. При этом для Сторон наступают последствия, предусмотренные статьей 17 Договора.

15.21. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента окончания исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в полном объеме.

СТАТЬЯ 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

16.1. Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие до его подписания, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

16.2. В период гарантийного срока условия Договора применяются в соответствующей части прав и обязанностей Сторон по устранению дефектов качества результатов Работ.

СТАТЬЯ 17. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

17.1. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

17.2. В том случае, если Стороны исполнили надлежащим образом принятые на себя по нему обязательства, Договор автоматически прекращает свое действие, считается прекращенным, по факту такого надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по нему обязательств.

17.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к Договору, в котором Стороны отражают решение всех необходимых вопросов, связанных с досрочным расторжением Договора по соглашению Сторон.

17.4. При прекращении Договора по основаниям иным, чем полное его исполнение, Подрядчик обязан в течение 7 (Семи) дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, или иной даты, указанной Сторонами в соглашении о расторжении Договора, или с даты

вступления в силу решения арбитражного суда о расторжении Договора, или с даты вступления в силу уведомления Стороны об Отказе от Договора, Подрядчик обязан:

(а) прекратить все дальнейшие Работы, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности и защиты уже выполненных работ на Объекте и находящегося там имущества, включая оборудование, материалы и механизмы, и работ, которые необходимы для обеспечения чистоты и безопасного состояния Объекта;

(б) передать Заказчику по акту приемки-передачи Объект, незавершенный строительством;

(в) вывезти с территории Объекта всю строительную технику Подрядчика, удалить весь персонал Подрядчика; удалить все обломки, весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить территорию Объекта чистой и безопасной;

(г) передать Заказчику всю полученную техническую, сметную документацию и исполнительную документацию на выполненные в момент прекращения Договора Работы;

17.5. Заказчик обязан принять, с подписанием форм КС-2 и КС-3, у Подрядчика надлежаще выполненные полностью или частично, но не принятые на момент прекращения Договора Работы, включая стоимость материалов, закупленных для выполнения Работ на момент получения уведомления о прекращении Договора.

17.6. Стороны обязаны провести сверку взаиморасчетов на дату прекращения Договора, подписать двухсторонний акт об определении размера взаимных денежных обязательств и перечислить имеющуюся у Сторон взаимную задолженность. При этом, если Договор прекращен не в результате виновных действий Подрядчика и стоимость надлежащим образом выполненных Работ, определенная в соответствии с Договором, превышает сумму авансового платежа, поступившего от Заказчика к Подрядчику, Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента передачи незавершенного строительством Объекта обязан уплатить Подрядчику сумму, составляющую разницу между двумя указанными величинами. Если сумма авансового платежа, поступившего от Заказчика к Подрядчику, превышает стоимость надлежащим образом выполненных Работ, то Подрядчик в течение 7 (Семи) дней с момента передачи незавершенного строительством Объекта обязан вернуть Заказчику излишек денежных средств.

17.7. При прекращении Договора все суммы, подлежащие уплате Подрядчиком в пользу Заказчика, вычитаются из сумм, подлежащих к уплате Заказчиком в пользу Подрядчика. Если сумм, подлежащих уплате в пользу Подрядчика, окажется недостаточно для удовлетворения требований Заказчика, он вправе взыскать с Подрядчика любые недостающие суммы.

СТАТЬЯ 18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

18.1. Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они являются зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке лицами, состоят на налоговом учете в РФ, располагают необходимыми полномочиями для заключения Договора.

Подрядчик настоящим заявляет и гарантирует, что предоставляемые им Заказчику для участия в открытом конкурсе по отбору подрядной организации документы содержат достоверную информацию. Недействительность указанной гарантии Подрядчика, а равно непредставление им поименованных документов и/или предоставление подложных (фальсифицированных) документов, является существенным нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, предоставляющим Подрядчику право в одностороннем порядке отказаться от Договора с отнесением на счет Подрядчика всех вызванных этим убытков у Заказчика. При этом Подрядчик соглашается, что Заказчик вправе провести проверку правомерными способами достоверности предоставленной Подрядчиком информации и документов.

18.2. В целях уменьшения предпринимательского риска и надлежащего исполнения принятых на себя по Договору обязательств Стороны обязуются в разумный срок, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента их возникновения, уведомлять друг друга о всех произошедших в их структуре существенных изменениях, как то: изменение организационно-правовой формы; изменение места нахождения и наименования; смена (преобразование) органов управления; изменение почтовых (контактных) и банковских реквизитов; смена основного вида деятельности.

18.3. Недействительность (в силу закона, допущенной опечатки и т.п.) какого-либо из условий Договора не делает его недействительным в целом, если это не противоречит существу отношений Сторон по Договору и законодательству РФ.

18.4. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. При

обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из Приложений к нему, приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в Приложении содержится прямое указание на то, что текст данного Приложения пользуется приоритетом.

18.5. Личность Подрядчика имеет существенное значение для Заказчика. Подрядчик вправе уступить права (требования) по настоящему договору только после получения письменного согласия на уступку от другой Стороны Договора.

18.6. Стороны договорились признать юридическую силу документов, оформленных надлежащим образом (подписанных и скрепленных печатью), относимых к исполнению Договора и направленных друг другу по факсу, до получения их оригиналов, при этом, если в оригинале полученного документа будут обнаружены существенные расхождения с его копией, направленной прежде по факсу, соответствующая сторона вправе предъявить стороне, не исполняющей свои обязательства по Договору, свои возражения и истребовать приведения копии документа, направленной прежде по факсу, и его полученного оригинала в полное соответствие.

18.7. Любая договоренность между Сторонами о внесении изменений и дополнений в Договор должна быть оформлена дополнительным соглашением к Договору, которое считается действительным после его подписания Сторонами.

18.8. Все Приложения, упомянутые в Договоре, равно как и те, которые в Договоре не указаны, но будут сформированы в процессе его исполнения (в том числе протоколы, письма, техническая и сметная документация и т.п., подписанные (утвержденные) уполномоченными представителями Сторон), являются его неотъемлемой частью.

18.9. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 19. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1. Техническая и сметная документация:

- объектный сметный расчет № ОС-01/2001 на капитальный ремонт многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;
- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;
- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-02 на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;
- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-03 на капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;
- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-04 на капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации (выпуски) многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;
- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-05 на капитальный ремонт внутренних систем отопления и вентиляции многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;
- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-06 на капитальный ремонт систем электроснабжения многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;
- локальный сметный расчет № ЛС-09-01-01 на пусконаладочные работы многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;
- ведомость объемов работ № 02-01-01 на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;
- ведомость объемов работ № 02-01-02 на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;
- ведомость объемов работ № 02-01-03 на капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;
- ведомость объемов работ № 02-01-04 на капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации (выпуски) многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;
- ведомость объемов работ № 02-01-06 на капитальный ремонт систем электроснабжения многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе;
- ведомость объемов работ № 09-01-01 на пусконаладочные работы многоквартирного дома №7

городок Военный в г. Пензе;

- расчет потребности в материалах на капитальный ремонт многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе к сметам № ЛС-02-01-01, ЛС-02-01-02, ЛС-02-01-03, ЛС-02-01-04, ЛС-02-01-05, ЛС-02-01-06, ЛС-09-01-01;

- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе.

№ 2. График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №7 городок Военный в г. Пензе.

№ 3. Перечень исполнительной документации:

1. Акты формы КС-2, заверенные Подрядчиком, согласованные администрацией муниципального образования, уполномоченными представителями собственников жилых помещений дома, уполномоченными представителями Подрядчика.

2. Справки о стоимости выполненных работ КС-3, заверенные Подрядчиком.

3. Общий журнал работ, по форме указанной в договоре подряда.

4. Акты освидетельствования скрытых работ по форме указанной в договоре подряда.

5. Исполнительные схемы выполненных работ, заверенные уполномоченными представителями Подрядчика и собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

6. Документы, подтверждающие качество и безопасность примененных материалов, изделий оборудования.

7. Документы, подтверждающие факт применения и стоимость примененных материалов, изделий, оборудования, технологической продукции (накладные на получение, паспорта-накладные, внутренние накладные и др.)

8. Паспорта установленных приборов и оборудования (в случае установки).

9. Акты ввода в эксплуатацию установленных приборов и (или) систем учета (в случае установки).

10. Документы, подтверждающие необходимость выполнения работ, не предусмотренных первоначальным вариантом сметы.

11. Фотографии жилых домов до ремонта.

12. Фотографии жилых домов после ремонта.

СТАТЬЯ 20. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Подрядчик

Место нахождения: _____

Реквизиты: _____

(должность уполномоченного представителя Подрядчика)

_____/_____
(подпись) (фамилия, и.о.)

М.П.

Заказчик

Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области

Адрес: 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24

Тел.: (8412) 210-699

Тел. гл. бухгалтера: (8412) 210-695

e-mail: fondkrmd@mail.ru

ОГРН: 1135800001424

ИНН/КПП: 5836900772/583601001

р/с: 40701810912240000038

в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем
Новгороде

к/с: 30101810200000000837

БИК: 042202837

Директор

_____/Моисеева Н.В./

М.П.

Директор ООО "Потенциал Строй"

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.директора - начальник отдела
капитального ремонта Регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных
домов Пензенской области

Е.А. Руденко

2016 г.

С.В. Гордевнин

2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г. Пензе.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-01/2001
(объектная смета)

Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г.Пензе.

(наименование объекта)

Сметная стоимость

3 810 370,57 тыс. руб.

177 731,50 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 657,70 м2

Составлен(а) в базисном уровне цен на 01.01.2001 г. с пересчетом в текущий уровень цен на 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					Средства на оплату труда, Тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметные расчеты									
1	ЛС-02-01-01	Капитальный ремонт фасада	385 803,02	0,00	0,00	0,00	385 803,02	23 444,28	0,00
2	ЛС-02-01-02	Капитальный ремонт фундаментов	42 453,38	0,00	0,00	0,00	42 453,38	2 116,32	0,00
3	ЛС-02-01-03	Капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации	34 486,75	44,50	0,00	0,00	34 531,25	2 331,49	0,00
4	ЛС-02-01-04	Капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации (выпуски)	1 204,79	0,00	0,00	0,00	1 204,79	110,03	0,00
5	ЛС-02-01-05	Капитальный ремонт систем отопления и вентиляции	118 803,65	0,00	0,00	0,00	118 803,65	7 182,66	0,00
6	ЛС-02-01-06	Капитальный ремонт систем электроснабжения	359,95	66 585,28	2 035,92	0,00	68 981,15	3 603,89	0,00
	Итого "Локальные сметные расчеты"		583 111,54	66 629,78	2 035,92	0,00	651 777,24	38 788,67	0,00
Прочие работы и затраты									
7	ЛС-09-01-01	Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	472,16	472,16	230,32	0,00

пп	расчетов	исполнение работ и затрат	сумма в рублях	материалы	прочих	всего	сумма в рублях	сумма в рублях
		Итого "Прочие работы и затраты"	0,00	0,00	472,16	472,16	230,32	0,00
		Итого с учетом "Прочие работы и затраты"	583 111,54	66 629,78	472,16	652 249,40	39 018,99	0,00
Расчет		Итого в текущих ценах с учетом индекса	2 656 073,06	303 498,65	2 908,51	2 970 176,00	177 731,50	0,00
РЦЗЦС №05-		изменения сметной стоимости						
01/1416 от		КСмр=4,555, Коборуд=3,78, Кпуск.						
31.05.2016		Наладка.=6,16						
Содержание службы заказчика. Строительный контроль								
8	Пост. Прав. РФ №468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль -2,14%	0,00	0,00	63 561,77	63 561,77	0,00	0,00
		Итого "Содержание службы заказчика."	0,00	0,00	63 561,77	63 561,77	0,00	0,00
Проектные и изыскательские работы								
9	Договор подряда №137/СП2016 от 04.03.2016 г.	Проектные работы на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Пенза, городок Военный, 7	0,00	0,00	195 389,83	195 389,83	0,00	0,00
		Итого "Проектные и изыскательские работы"	0,00	0,00	195 389,83	195 389,83	0,00	0,00
		Итого в текущем уровне цен	2 656 073,06	303 498,65	261 860,11	3 229 127,60	177 731,50	
Налоги и обязательные платежи								
	ФЗ от	НДС 18%	478 093,15	54 629,76	1 385,24	47 134,82	581 242,97	0,00
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	478 093,15	54 629,76	1 385,24	47 134,82	581 242,97	0,00
		Всего по объектной смете	3 134 166,21	358 128,41	9 081,02	308 994,93	3 810 370,57	0,00

Директор ООО "Потенциал Строй"

Главный инженер проекта

Составил: инженер-сметчик

Проверил

Руденко Е. А.

Газдиев О. И.

Киселёва О. И.

Согласовано:
Директор ООО "Потенциал Строй"

Гранд-СМЕТА

Е.А. Руденко
2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. директора-начальник отдела капитального ремонта
Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Пензенской области
С.В. Гордевинин
2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г. Пензе
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-01
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 203-137/СП2016-АС

Сметная стоимость строительных работ 385,803 тыс. руб.

Средства на оплату труда 23,444 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2743,82 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 (ред. 2014 г.)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. ФАСАД											
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	ТЕР58-3-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) НР (210,41 руб.): 83% от ФОТ СП (164,78 руб.): 65% от ФОТ	3,675	69,27 68,98	0,29	254,57	253,5	1,07	9,1	33,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР63-24-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича (прим. инъектирование трещин) (1 м изолируемой стены) НР (1558,71 руб.): 86% от ФОТ СП (1268,72 руб.): 70% от ФОТ	15	461,99 120,83	159,53	6929,85	1812,45	2392,95	13,7	205,5
8	ТЕР61-10-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь) (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (447,27 руб.): 79% от ФОТ СП (283,08 руб.): 50% от ФОТ	0,33	2946,35 1715,64	1,7	972,3	566,16	0,56	201,84	66,61
9	ТЕР26-01-064-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1237,34 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (818,02 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	10,9	14709,79 126,13	15,4	160336,71	1374,82	167,86	13,8	150,42
10	ТССЦ-104-3257 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Материал керамический жидкий "Астратек" (п)	-1979	80,23		-158775,17				
11	ТЕР26-01-064-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-064-01 (100 м2 изолируемой поверхности) (добавлять до толщины покрытия 3 мм (к=4) ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1529,78 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (1011,35 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	10,9	21286,64 155,94	17,3	232024,38	1699,75	188,57	15,272	166,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТССЦ-104-3257 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Материал керамический жидкий "Астратек" (п)	-2868	80,23		-230099,64				
13	Прайс-лист	Жидкая теплоизоляция "Актерм Фасад", расход 3 л/м2 при толщине слоя 3 мм, цена 2001 г. 320/1,18/4,57x1,055x1,02 (п) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,055 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	3270	63,86		208822,2				
14	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1121,41 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (554,77 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	10,9	669,5 108,87	60,35	7297,55	1186,68	657,82	11,132	121,34
15	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливыв) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (653,25 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (334,19 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,561	13985,3 1074,91	32,96 3,28	7845,75	603,02	18,49 1,84	129,6625	72,74
16	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т)	-0,4387	16249,65		-7128,72				
17	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (прим. с полимерным покрытием) (т)	0,306294	14253,51		4365,76				
Итого по разделу 1 ФАСАД						318654,89				2533,44
Раздел 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: ОКНА										
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) НР (216,33 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (130,02 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,138	1770,93 1481,92	289,01 101,55	244,39	204,51	39,88 14,01	188,54	26,02
19	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,06	42,6	42,6	2,56		2,56		
20	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,06	12,57	12,57	0,75		0,75		
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
21	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (13,92 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (7,02 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,00612	325600,75 2112,18	656 28,86	1992,68	12,93	4,01 0,18	248,492	1,52
22	ТССЦ-203-0957 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более (м2)	-0,612	3067,86		-1877,53				
23	ТССЦ-203-0959 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 (м2)	0,612	4810,95		2944,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (101,24 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (51,05 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,06642	265342,77 1424,41	507,49 10,83	17624,07	94,61	33,71 0,72	167,578	11,13
25	ТССЦ-203-0993 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2)	-6,642	2536,25		-16845,77				
26	ТССЦ-203-0999 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 (м2)	6,642	3095,74		20561,91				
27	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (69,92 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (35,26 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,04482	230986,51 1458,04	514,36 10,83	10352,82	65,35	23,05 0,49	171,534	7,69
28	ТССЦ-203-1073 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 (м2)	-4,482	2189,32		-9812,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТССЦ-203-1040 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 (м2)	4,482	2873,93		12880,95				
30	ТЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,43 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (5,76 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0525	7697,38 203,83	33,55 1,15	404,11	10,7	1,76 0,06	24,587	1,29
31	ТССЦ-101-2911 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм (м)	5,25	374,93		1968,38				
32	ТЕР61-7-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (424,14 руб.): 79% от ФОТ СП (268,44 руб.): 50% от ФОТ	0,16	5839,41 3340,28	43,31 15,22	934,31	534,44	6,93 2,44	383,06	61,29
33	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (прим. откосов) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (64,43 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (31,87 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,16	1560,59 425,8	15,96 0,29	249,69	68,13	2,55 0,05	50,094	8,02
Итого по разделу 2 ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: ОКНА						43055,92				116,96
Раздел 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: ДВЕРИ										
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
34	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных (100 м2) НР (53,46 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (32,13 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,0588	1105,74 816,73	289,01 101,55	65,02	48,03	16,99 5,97	103,91	6,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,03	42,6	42,6	1,28		1,28		
36	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,03	12,57	12,57	0,38		0,38		
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
37	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (126,74 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (113,05 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	5,88	82,54 26,61	24,38	485,34	156,47	143,35	2,76	16,23
38	Прайс-лист	Дверь стальная утепленная ДМ Пр 2100x800 П, Цена 2001 г. 8200/1, 18/4, 57x1,055x1,02 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,055 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	1	1636,32		1636,32				
39	Прайс-лист	Дверь стальная утепленная ДМ Пр 2100x1000 П, Цена 2001 г. 10200/1, 18/4, 57x1,055x1,02 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,055 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	2	2035,42		4070,84				
Итого по разделу 3 ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: ДВЕРИ						6584,56				22,34
Раздел 4. ОТМОСТКА										
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР68-12-5 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3 конструкций) НР (118,98 руб.): 104% от ФОТ СП (68,64 руб.): 60% от ФОТ	0,1375	2761,45 610,88	2150,57 221,07	379,7	84	295,7 30,40	77,72	10,69
41	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	28,875	42,6	42,6	1230,08		1230,08		
42	ТССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	28,875	12,57	12,57	362,96		362,96		
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
43	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (408,53 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (258,13 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1,1	7313,98 248,04	401,66 42,56	8045,38	272,84	441,83 46,82	30,176	33,19
44	ТССЦ-408-0391 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм (м3)	-19,14	382,28		-7316,84				
45	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) (исключать до толщины 10 см (х=2) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.: ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.: ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-17,8 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (-11,25 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	-1,1	1184,15 10,21	27,1 2,45	-1302,57	-11,23	-29,81 -2,70	1,242	-1,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТССЦ-408-0391 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм (м3)	3,3	382,28		1261,52				
47	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3)	15,84	249,78		3956,52				
48	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонной подготовки (прим. отмостки) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (243,12 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СЛ (142,14 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,138	66120,88 1569,06	2380,5 295,2	9124,68	216,53	328,51 40,74	207	28,57
49	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-14,08	578,53		-8145,7				
50	ТССЦ-401-0063 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3)	14,08	618		8701,44				
Итого по разделу 4 ОТМОСТКА						17507,65				71,08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						348843,37	23266,52	6795,78 177,76		2743,82
Накладные расходы						21737,56				
Сметная прибыль						15222,09				
ВСЕГО по смете						385803,02				2743,82
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						629,76				33,44
Малаярные работы (ремонтно-строительные)						1015,34				58,24
Погрузо-разгрузочные работы						1255,22				
Перевозка грузов автотранспортом						370,38				
Конструкции из кирпича и блоков						20111,74				545,27
Стены (ремонтно-строительные)						63218,89				1318,92
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						3329,53				127,9
Теплоизоляционные работы						396957,57				316,88
Материалы						-383361,12				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прайс-лист						214529,36				11
Отделочные работы						9319,73				129,36
Кровли						8833,19				72,74
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						741,35				32,13
Деревянные конструкции						30669,28				21,63
Строительные металлические конструкции						725,13				16,23
Благоустройство (ремонтно-строительные)						567,32				10,69
Автомобильные дороги						7380,41				31,82
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						9509,94				28,57
Итого						385803,02				2743,82
В том числе:										
Материалы						318781,07				
Машины и механизмы						6795,78				
ФОТ						23444,28				
Накладные расходы						21737,56				
Сметная прибыль						15222,09				
ВСЕГО по смете						385803,02				2743,82

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй" _____ Киселёва О.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй" _____ Газдиев О.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Александр Матвеев С.С.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Потенциал Строй"

Е.А. Руденко

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. директора-начальник отдела капитального ремонта
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области
С.В. Гордевин

2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г. Пензе
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-02
(локальная смета)

Капитальный ремонт фундаментов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 203-137/СП2016-АС

Сметная стоимость строительных работ 42,453 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,116 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 230,47 чел. час

Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 (в ред. 2014 г.)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ											
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (86,99 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СП (46,21 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,09	1342,42 1342,42			120,82	120,82		177,1	15,94
										Страница 1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (86,99 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СП (46,21 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,09	1342,42 1342,42		120,82	120,82		177,1	15,94
2	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22,88 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СП (12,16 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,039	814,88 814,88		31,78	31,78		111,78	4,36
3	ТССЦпр-01-01-039 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,925	4,72	4,72	42,13		42,13		
4	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,925	12,57	12,57	112,19		112,19		
ФУНДАМЕНТ										
5	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство основания под фундаментами: песчаного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (13,56 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (8,4 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	0,5	209,66 21	52,08 3,7	104,83	10,5	26,04 1,85	2,645	1,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (212,45 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (124,21 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,046	126370,18 4416,46	5752,33 470,75	5813,03	203,16	264,61 21,65	512,946	23,6
7	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т)	-0,3036	5706,5		-1732,49				
8	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 10 мм (т)	0,02852	6809,68		194,21				
9	ТССЦ-204-0048 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм (т)	0,02852	3154,03		89,95				
10	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидроизоляция боковая и горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,06 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (34,72 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	0,2264	2100,87 225,52	106,53	475,64	51,06	24,12	24,38	5,52
СТЕНЫ										
11	ТЕР08-02-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1323,1 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (819,41 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	14,94125	1164,18 74,59	47,91 6,06	17394,3	1114,47	715,84 90,54	8,7745	131,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТСЦЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лпр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 (м3)	-3,601	544,75		-1961,64				
13	ТСЦЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лпр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	-3,272	1809,4		-5920,36				
14	ТСЦЦ-404-0126 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лпр	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	-2,689	2841,74		-7641,44				
15	ТСЦЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лпр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	5,961	1809,4		10785,83				
16	ТСЦЦ-402-0015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лпр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 (м3)	3,601	594,64		2141,3				
17	ТЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лпр	Изоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (прим.) (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (129,89 руб.): 100% от ФОТ СП (85,87 руб.): 70% от ФОТ	1,31355	1763,7 109,87	71,03	2316,71	144,32	93,3	12,167	15,98
18	ТСЦЦ-104-0143 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лпр	Плиты теплоизоляционные: перлитцементные (м3)	-1,34	1551,76		-2079,36				
19	ТСЦЦ-104-0734 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лпр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС (м3)	1,34	947,33		1269,42				
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (прим. перемычки) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (26,97 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (24,06 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,18336	751,41 154,35	431,7 27,28	137,78	28,3	79,16 5,00	18,1585	3,33
21	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,18336	16969,57		3111,54				
22	ТЕР09-03-002-12 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостажных зданий при высоте здания: до 25 м (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (46,49 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (41,46 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,2241	1103,6 208,4	703,18 47,68	247,32	46,7	157,58 10,69	20,9875	4,7
23	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,2241	16969,57		3802,88				
КРОВЛЯ										
24	ТЕР09-04-002-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (49,86 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (44,48 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,1	2934,69 458,46	2265,55 157,06	293,47	45,85	226,56 15,71	51,98	5,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТССЦ-201-1190 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина: 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) (м2)	10	281,72		2817,2				
26	ТССЦ-201-0966 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" с покрытием полиэстер (м2)	3,92	145,6		570,75				
ПОЛЫ										
27	ТЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21,45 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (12,35 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,53	202,5 32,9	39,89 3,66	107,33	17,44	21,14 1,94	3,9215	2,08
28	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2 поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1,56 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (0,9 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,043	655,49 32,89	2,03	28,19	1,41	0,09	3,9675	0,17
29	ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (30,38 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (17,49 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,8	719,27 34,3	0,36	575,42	27,44	0,29	4,209	3,37
30	ТССЦ-401-0005 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) (м3)	-0,816	658,06		-536,98				
31	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)	0,816	682,99		557,32				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,96 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (2,9 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,04108	6147,58 125,15	47,74 2,63	252,54	5,14	1,96 0,11	14,536	0,6
33	ТЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построенных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (58,65 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (33,77 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,043	10221,02 1170,85	210,54 61,19	439,5	50,35	9,05 2,63	137,747	5,92
ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ										
34	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22,23 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (11,21 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,012325	178472,92 1669,09	534,01 28,86	2199,68	20,57	6,58 0,36	196,3625	2,42
35	ТССЦ-203-0938 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (м2)	-1,233	1633,33		-2013,9				
36	ТССЦ-203-0942 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 (м2)	1,233	2150,02		2650,97				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 94 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СП (0,98 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	0,009	4951,03 202,02	17,01 0,65	44,56	1,82	0,15 0,01	24,3685	0,22
38	ТССЦ-101-2911 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм (м)	0,9	374,93		337,44				
39	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (36,21 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (32,3 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	1,68	82,54 26,61	24,38	138,67	44,7	40,96	2,76	4,64
40	Прайс-лист	Дверь стальная утепленная ДМ Пр 2100х800 П, Цена 2001 г. 8200/1,18/4,57*1,02*1,055 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,055 к расх.)	1	1636,32		1636,32				
Итого по разделу 1 ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы						38954,85	1965,83	1821,75		230,47
Сметная прибыль						2145,64		150,49		
ВСЕГО по смете						1352,89				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						42453,38				230,47
Погрузо-разгрузочные работы						320,84				20,3
Перевозка грузов автотранспортом						42,13				
Конструкции из кирпича и блоков						112,19				
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						20230,03				137,94
						6410,09				24,2
Материалы										
Теплоизоляционные работы						6442,64				
Строительные металлические конструкции						2532,47				15,98
						1119,07				17,87

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полы						1327				11
Деревянные конструкции						2280,6				11,54
Прайс-лист						1636,32				2,64
Итого						42453,38				230,47
В том числе:										
Материалы						35167,27				
Машины и механизмы						1821,75				
ФОТ						2116,32				
Накладные расходы						2145,64				
Сметная прибыль						1352,89				
ВСЕГО по смете						42453,38				230,47

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй" _____ Киселёва О.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй" _____ Газдиев О.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Handwritten signature

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Потенциал Строй"


Е.А. Руденко
2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. директора-начальник отдела капитального ремонта
Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Пензенской области
С.В. Гордевин
2016 г.



Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г. Пензе
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-03
(локальная смета)

Капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 203-137/СП2016-ВК

Сметная стоимость _____ 34,531 тыс. руб.
строительных работ _____ 34,487 тыс. руб.
монтажных работ _____ 0,045 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,331 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 255,16 чел. час
Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 (ред. 2014 г.)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРp65-4-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 приборов) НР (15,78 руб.): 74% от ФОТ СП (10,66 руб.): 50% от ФОТ	0,04	540,06 529,23	10,83 3,8	21,6	21,17	0,43 0,15	63,84	2,55
2	ТЕРp65-4-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж: моек (100 приборов) НР (25,48 руб.): 74% от ФОТ СП (17,22 руб.): 50% от ФОТ	0,04	880,05 850,55	29,5 10,36	35,2	34,02	1,18 0,41	102,6	4,1
3	ТЕРp65-1-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР (37,48 руб.): 74% от ФОТ СП (25,33 руб.): 50% от ФОТ	0,18	315,51 280,05	8,95 1,31	56,79	50,41	1,61 0,24	34,66	6,24
4	ТЕРp65-1-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) НР (53,72 руб.): 74% от ФОТ СП (36,3 руб.): 50% от ФОТ	0,15	542,8 481,73	15,35 2,23	81,42	72,26	2,3 0,33	59,62	8,94
5	ТЕРp65-2-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (31,32 руб.): 74% от ФОТ СП (21,16 руб.): 50% от ФОТ	0,06	713,12 701,17	11,95 4,2	42,79	42,07	0,72 0,25	85,3	5,12
6	ТЕРp65-2-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (355,11 руб.): 74% от ФОТ СП (239,94 руб.): 50% от ФОТ	0,52	934,45 916,53	17,92 6,3	485,91	476,6	9,31 3,28	111,5	57,98
7	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,46	42,6	42,6	62,2		62,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТССЦ-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,46	12,57	12,57	18,35		18,35		
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						1673,74				84,93
Раздел 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1										
ЖИЛОЙ ДОМ										
9	ТЕР16-06-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм (1 счетчик (водомер)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,77 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (9,04 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	1905,34 12,82	6,93	1905,34	12,82	6,93	1,403	1,4
10	ТССЦ-301-3378 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром: 50 мм (шт.)	-1	1791,01		-1791,01				
11	ТССЦ-301-3312 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Счетчик холодной воды, марка: ВСХ-50 (шт.)	1	2387,91		2387,91				
12	ТЕР18-06-007-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка фильтров диаметром : 50 мм (10 фильтров) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,96 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (7,32 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,1	10059,18 103,02	108,66 0,83	1005,92	10,3	10,87 0,08	11,408	1,14
13	ТССЦ-101-1522 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Электроды диаметром: 5 мм Э42А (т)	-0,0001	13803,12		-1,38				
14	ТССЦ-301-1216 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм (шт.)	-1	983,37		-983,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТССЦ-301-1870 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-50 (шт.)	1	642,03		642,03				
16	ТЕР16-02-007-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (1 соединение) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24,51 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (15,01 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	2	104,93 10,64	7,18	209,86	21,28	14,36	1,104	2,21
17	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2,81 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1,72 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	270,44 2,44		270,44	2,44		0,253	0,25
18	ТССЦ-301-1465 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18кРy16 (компл.)	-1	267,1		-267,1				
19	ТССЦ-301-8395 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП4-У диаметром 160 мм (шт.)	1	185,71		185,71				
20	ТССЦ-302-1334 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм (шт.)	1	18,76		18,76				
21	ТЕР12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (прим. закладная конструкция под манометр) (100 шт.) НР (4,89 руб.): 80% от ФОТ СП (3,67 руб.): 60% от ФОТ	0,01	3594,36 611,49	615,1	35,94	6,11	6,15	65,4	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТССЦ-108-0081 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бобышки скошенные (шт.)	-1	11,23		-11,23				
23	ТССЦ-301-3240 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Колпачки-заглушки 1" (шт.)	-1	3,07		-3,07				
24	ТССЦ-507-2630 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Пробки П-М27х2 (шт.)	-1	6,45		-6,45				
25	Прайс-лист	Закладная конструкция для установки манометра ЗК14-2-01 уст.16, цена 2001 г. 400/1,18/4,57*1,015*1,02 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,015 к расх.; Заготовительско-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	1	76,79		76,79				
26	ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (51,56 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (31,58 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	3	118,39 14,92	6,93	355,17	44,76	20,79	1,6905	5,07
27	Прайс-лист	Задвижка клиновая с неподвижным шпинделем МЗВ (30ч39р) Ду=50 мм, цена 2001 г. 8701/1,18/4,57*1,015*1,02 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,015 к расх.; Заготовительско-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	3	1670,46		5011,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР16-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18,48 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (11,32 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,04	3881,92 398,59	68,69 2,46	155,28	15,94	2,75 0,10	42.6305	1,71
29	ТССЦ-302-0062 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром: 15 мм, тип в/в (шт.)	4	28,56		114,24				
30	ТЕР16-02-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (46,21 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (28,3 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,1	5630,47 398,59	68,69 2,46	563,05	39,86	6,87 0,25	42.6305	4,26
31	ТССЦ-302-0066 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром: 40 мм, тип в/в (шт.)	1	173,12		173,12				
32	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)	61	14,3		872,3				
33	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10,52 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (6,44 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,14	146,7 65,22	73,15	20,54	9,13	10,24	5,7615	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизтилена («Термофлекс»); трубками (10 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35,12 руб.); 100%*0,9 от ФОТ СП (23,22 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	1	3553,37 39,02	26,5	3553,37	39,02	26,5	4,048	4,05
35	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Краска «Армофиниш» (л)	-1,438	321,8		-462,75				
36	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубки из вспененного полиизтилена (пенополиизтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м)	-11	266,84		-2935,24				
37	ТССЦ-104-0301 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубки из вспененного полиизтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм (м)	11	16,47		181,17				
38	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза (к=2) ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (0,2 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (0,15 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,002	751,97 126,41	28,33 0,25	1,5	0,25	0,06	12,213	0,02
39	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза (к=2) ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (0,13 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (0,1 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,002	1024,54 77,69	18,45 0,25	2,05	0,16	0,04	8,809	0,02
ДЕТСКИЙ САД										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР16-02-002-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,62 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (2,83 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,01	4775,69 398,59	68,69 2,46	47,76	3,99	0,69 0,02	42,6305	0,43
41	ТССЦ-302-0064 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром: 25 мм, тип в/в (шт.)	2	67,18		134,36				
42	ТЕР16-02-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (138,61 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (84,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,3	5630,47 398,59	68,69 2,46	1689,14	119,58	20,61 0,74	42,6305	12,79
43	ТССЦ-302-0065 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром: 32 мм, тип в/в (шт.)	2	106,88		213,76				
44	ТЕР16-02-002-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (237,59 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (145,5 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,4	7910,01 512,14	121 3,45	3164	204,86	48,4 1,38	54,7745	21,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (53,35 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (32,67 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,71	146,7 65,22	73,15	104,16	46,31	51,94	5,7615	4,09
46	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизтилена (« Термофлекс»): трубами (10 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (245,83 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (162,52 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	7	3553,37 39,02	26,5	24873,59	273,14	185,5	4,048	28,34
47	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Краска «Армофиниш» (л)	-10,07	321,8		-3240,53				
48	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубки из вспененного полиизтилена (пенополиизтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м)	-77	266,84		-20546,68				
49	ТССЦ-104-0301 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубки из вспененного полиизтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм (м)	33	16,47		543,51				
50	ТССЦ-104-0274 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубки из вспененного полиизтилена, внутренний диаметр: 60 мм, толщина 9 мм (м)	44	34,01		1496,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза (к=2) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (0,11 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (0,08 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,001	751,97 126,41	28,33 0,25	0,75	0,13	0,03	12,213	0,01
52	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза (к=2) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (0,06 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (0,05 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,001	1024,54 77,69	18,45 0,25	1,02	0,08	0,02	8,809	0,01
Итого по разделу 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1						21229,26				89,17
Раздел 3. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
ЖИЛОЙ ДОМ										
53	ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (123,11 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (75,4 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	0,15	5473,08 712,16	3,9 0,33	820,96	106,82	0,59 0,05	73,876	11,08
54	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (236,3 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (144,71 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	0,3	9254,73 682,89	9,1 0,83	2776,42	204,87	2,73 0,25	70,84	21,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ТССЦ-301-7159 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 50 мм (шт.)	4	6,41		25,64				
56	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)	4,96	14,3		70,93				
57	ТЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (123,19 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (75,45 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,4	4399,55 262,11	54,91 5,25	1759,82	104,84	21,96 2,10	28,336	11,33
58	ТЕР17-01-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка моек: на одно отделение (10 компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (86,8 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (53,16 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,4	3645,12 186,23	20,81 2,14	1458,05	74,49	8,32 0,86	19,918	7,97
59	ТССЦ-301-1515 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный (компл.)	2	18,63		37,26				
60	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка воронок водосточных (1 воронка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (74,3 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (45,5 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	2	472,33 32,09	24,75 0,16	944,66	64,18	49,5 0,32	3,381	6,76
61	ТССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Воронка водосточная: диаметром 100 мм (шт.)	-2	410,73		-821,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ТССЦ-507-2297 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода: 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм (шт.)	2	75,06		150,12				
ДЕТСКИЙ САД										
63	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (252,05 руб.); 128%*0.9 от ФОТ СП (154,36 руб.); 83%*0.85 от ФОТ	0,32	9254,73 682,89	9,1 0,83	2961,51	218,52	2,91 0,27	70,84	22,67
Итого по разделу 3 БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1						11628,25				81,06
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы						30749,72	2320,41	594,86 11,08		255,16
Сметная прибыль						2315,95				
ВСЕГО по смете						1465,58				
Итого Строительные работы						34531,25				255,16
Итого Монтажные работы						34486,75				254,51
Итого						44,5				0,65
В том числе:						34531,25				255,16
Материалы										
Машины и механизмы						27834,45				
ФОТ						594,86				
Накладные расходы						2331,49				
Сметная прибыль						2315,95				
ВСЕГО по смете						1465,58				
						34531,25				255,16

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй" _____ Руденко Е. А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй" _____ Газдиев О.И.

Гранд-Смета Р.С.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Потенциал Строй"

С.А. Руденко

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. директора-начальник отдела капитального ремонта
Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Пензенской области
С.В. Гордевинин

2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г. Пензе

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-04

(локальная смета)

Капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации (выпуски)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 203-137/СП2016-НВК

Сметная стоимость строительных работ 1,205 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,110 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 8,37 чел. час

Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 (ред. 2014 г.)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД											
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	ТЕР22-01-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (1 км трубопровода) (МДС 81-38.2004 п.п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (17,55 руб.): 130% от ФОТ СП (10,21 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	0,0065	3534,54 1921,36	1613,18 155,27	22,97	12,49	10,48 1,01	190,8	1,24	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,03	42,6	42,6	1,28		1,28		
3	ТССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,03	12,57	12,57	0,38		0,38		
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
4	ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8,57 руб.): 95% от ФОТ СП (4,26 руб.): 50% от ФОТ	0,010658	5983,69 112,1	5871,59 828,51	63,77	1,19	62,58 8,83	14,789	0,16
5	ТЕР22-01-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (41,67 руб.): 130% от ФОТ СП (24,25 руб.): 89% от ФОТ	0,008	45819,63 3682,6	3360,8 323,48	366,56	29,46	26,89 2,59	365,7	2,93
6	ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (прим. диаметром 50 мм) (1 т фасонных частей) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,16 руб.): 130% от ФОТ СП (1,84 руб.): 89% от ФОТ	0,0004	34580,25 4386,05	19221,84 1691,83	13,83	1,75	7,69 0,68	406,87	0,16
7	ТССЦ-103-1009 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (т)	-0,0004	9840,99		-3,94				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТССЦ-507-4395 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Отводы стальные круглоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм 9прим. толщина стенки 5 мм) (шт.)	1	19,41		19,41				
9	ТЕР22-06-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (30,47 руб.): 130% от ФОТ СП (17,73 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	1	114,18 17,38	79,43 6,06	114,18	17,38	79,43 6,06	1,679	1,68
10	ТЕР22-02-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Нанесение весыма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24,39 руб.): 130% от ФОТ СП (14,19 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	0,008	7067,6 2343,95	2818,3 1,23	56,54	18,75	22,55 0,01	256,45	2,05
11	ТССЦ-101-2378 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Мастика битумно-резиновая: изоляционная (т)	0,0138	20026,48		276,37				
12	ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (прим. обратная засыпка) (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8,4 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП (4,18 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,010458	5983,69 112,1	5871,59 828,51	62,58	1,17	61,41 8,66	14,789	0,15
Итого по разделу 1 ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД						1204,79				8,37
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						993,93	82,19	272,69		8,37
Накладные расходы						134,2		27,84		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						76,66				
ВСЕГО по смете						1204,79				8,37
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						759,53				8,06
Погрузо-разгрузочные работы						1,28				
Перевозка грузов автотранспортом						0,38				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						151,76				0,31
Материалы						291,84				
Итого						1204,79				8,37
В том числе:										
Материалы						639,05				
Машины и механизмы						272,69				
ФОТ						110,03				
Накладные расходы						134,2				
Сметная прибыль						76,66				
ВСЕГО по смете						1204,79				8,37

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй" _____ Киселева О.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй" _____ Газдиев О.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Ваша Математика Р.С.

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Потенциал Строй"


Е.А. Руденко
2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.О.директора-начальник отдела капитального ремонта
Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Пензенской области
С.В. Гордевин


2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г.Пензе

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-05

(локальная смета)

Капитальный ремонт систем отопления и вентиляции

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 203-137/СП2016-ОВ

Сметная стоимость строительных работ 118,804 тыс. руб.

Средства на оплату труда 7,183 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 800,36 чел.час

Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 (ред. 2014 г.)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
ЖИЛОЙ ДОМ. МАГИСТРАЛЬ Т1											
1	ТЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (прим.) (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) НР (19,07 руб.): 74% от ФОТ СП (12,89 руб.): 50% от ФОТ	0,167	154,33 154,33		25,77	25,77		19,1	3,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРp65-14-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) НР (355,73 руб.): 74% от ФОТ СП (240,36 руб.): 50% от ФОТ	1,33	380,22 361,44	8,61	505,69	480,72	11,45	43,6	57,99
3	ТЕРp65-14-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) НР (14,02 руб.): 74% от ФОТ СП (9,48 руб.): 50% от ФОТ	0,035	587,69 541,34	21,49	20,57	18,95	0,75	65,3	2,29
ЖИЛОЙ ДОМ. СТОЯКИ ЖИЛОЙ ЧАСТИ										
4	ТЕРp65-14-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) НР (450,68 руб.): 74% от ФОТ СП (304,52 руб.): 50% от ФОТ	1,685	380,22 361,44	8,61	640,67	609,03	14,51	43,6	73,47
5	ТЕРp65-14-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) НР (32,05 руб.): 74% от ФОТ СП (21,66 руб.): 50% от ФОТ	0,08	587,69 541,34	21,49	47,02	43,31	1,72	65,3	5,22
6	ТЕР18-03-002-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка труб чугунных ребристых длиной: 1,5 м (100 труб ребристых) (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (7,45 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (4,56 руб.): 83%*0,65 от ФОТ	0,015	653,36 405,22	248,14 25,92	9,8	6,08	3,72 0,39	47,064	0,71
ДЕТСКИЙ САД. МАГИСТРАЛЬ Т2										
7	ТЕРp65-14-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) НР (750,24 руб.): 74% от ФОТ СП (506,92 руб.): 50% от ФОТ	2,805	380,22 361,44	8,61	1066,52	1013,84	24,15	43,6	122,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРп65-14-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) НР (64,09 руб.); 74% от ФОТ СП (43,31 руб.); 50% от ФОТ	0,16	587,69 541,34	21,49	94,03	86,61	3,44	65,3	10,45
ДЕТСКИЙ САД. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
9	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Разборка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (40,5 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СП (20,42 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	0,26	172,05 146,71	25,34	44,73	38,14	6,59	18	4,68
10	ТЕР10-01-012-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Разборка: обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (прим. защивка радиаторов) (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (63,52 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СП (32,03 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	0,51	151,05 117,27	33,78	77,04	59,81	17,23	14,64	7,47
ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
11	ТССЦлр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,2	42,6	42,6	51,12		51,12		
12	ТССЦлр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,2	12,57	12,57	15,08		15,08		
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						5591,53				287,77
Раздел 2. ОТОПЛЕНИЕ										
ЖИЛОЙ ДОМ. МАГИСТРАЛЬ Т1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (31,9 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (19,54 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,035	7363,4 787,52	183,39 3,78	257,72	27,56	6,42 0,13	82,984	2,9
14	ТЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (61,69 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (37,78 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,15	3244,38 354,51	59,13 2,46	486,66	53,18	8,87 0,37	37,9155	5,69
15	ТССЦ-302-1831 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм (шт.)	10	18,76		187,6				
16	ТССЦ-302-0063 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кран шаровой муфтовый Valtes для воды диаметром: 20 мм, тип в/в (шт.)	3	42,53		127,59				
17	ТЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (106,92 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (65,48 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,26	3499,95 354,51	59,13 2,46	909,99	92,17	15,37 0,64	37,9155	9,86
18	ТССЦ-302-0064 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кран шаровой муфтовый Valtes для воды диаметром: 25 мм, тип в/в (шт.)	7	67,18		470,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (49,35 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (30,22 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,12	4111,73 354,51	59,13 2,46	493,41	42,54	7,1 0,30	37,9155	4,55
20	ТЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (123,37 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (75,55 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,3	3833,7 354,51	59,13 2,46	1150,11	106,35	17,74 0,74	37,9155	11,37
21	ТЕР16-02-001-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (255,24 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (156,31 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,5	5769,15 439,99	111,76 3,11	2884,58	220	55,88 1,56	47,058	23,53
22	ТСЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)	51	14,3		729,3				
23	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (99,92 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (61,2 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1,33	146,7 65,22	73,15	195,11	86,74	97,29	5,7615	7,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2,63 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1,61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,035	164,34 65,22	73,15	5,75	2,28	2,56	5,7615	0,2
25	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,08 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (2,26 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,06	375,99 63,2	14,16 0,13	22,56	3,79	0,85 0,01	6,1065	0,37
26	ТЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Окраска металлических огутованных поверхностей: краской БТ-177 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1,43 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (1,05 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,06	309,53 29,21	18,13 0,13	18,57	1,75	1,09 0,01	3,312	0,2
27	ТЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (210,83 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (139,38 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1,213422	2778,53 193,06	44,2	3371,53	234,26	53,63	21,62	26,23
28	ТСЦ1-104-0017 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм (м3)	-1,252	1624,86		-2034,32				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Прайс-лист	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 60 мм, диаметром 25 мм, цена 2001 г. 289,11/1,18/4,57*1,055*1,02 (м) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,055 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,02 к расх.)	16,5	57,69		951,89				
30	Прайс-лист	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 60 мм, диаметром 32 мм, цена 2001 г. 317,62/1,18/4,57*1,055*1,02 (м) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,055 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,02 к расх.)	28,6	63,38		1812,67				
31	Прайс-лист	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 60 мм, диаметром 38 мм, цена 2001 г. 376,66/1,18/4,57*1,055*1,02 (м) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,055 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,02 к расх.)	13,2	75,16		992,11				
32	Прайс-лист	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 70 мм, диаметром 48 мм, цена 2001 г. 528,34/1,18/4,57*1,055*1,02 (м) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,055 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,02 к расх.)	33	105,43		3479,19				
33	Прайс-лист	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 80 мм, диаметром 57 мм, цена 2001 г. 646,43/1,18/4,57*1,055*1,02 (м) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,055 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,02 к расх.)	55	129		7095				
34	Прайс-лист	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 80 мм, диаметром 76 мм, цена 2001 г. 690,2/1,18/4,57*1,055*1,02 (м) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,055 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,02 к расх.)	3,85	137,73		530,26				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляцией: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА (100 м2 поверхности покрытия изоляции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (213,97 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (141,46 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,56	2004,52 424,53	34,36	1122,53	237,74	19,24	50,6	28,34
36	ТССЦ-104-0088 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки: Т- 10, Т-10п (1000 м2)	-0,0672	4946		-332,37				
37	ТССЦ-104-8102 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 120 шириной 1м (м2)	67,2	9,44		634,37				
38	ТЕР18-06-003-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка воздухооборников наружным диаметром : 325 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (36,16 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (22,15 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1	711,17 31,06	12,24 0,33	711,17	31,06	12,24 0,33	3,358	3,36
39	ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (34,38 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (21,05 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	2	118,39 14,92	6,93	236,78	29,84	13,86	1,6905	3,38
40	ТССЦ-101-2576 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ диаметром: 16 мм (т)	-0,0022	17707,03		-38,96				
41	ТССЦ-507-0983 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.)	-4	33,45		-133,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТССЦ-509-0966 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм (1000 шт.)	-0,004	4119,29		-16,48				
43	Прайс-лист	Кран шаровый полнопроходной под приварку ДУ=50 мм, Ру=40, NAVAL, цена 2001 г. 3542/1, 18/4, 57*1,015*1,02 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4, 57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,015 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	2	680,01		1360,02				
ЖИЛОЙ ДОМ. СТОЯКИ ЖИЛОЙ ЧАСТИ										
44	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка радиаторов: чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22,22 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (13,61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,024	40692,11 759,12	480,54 44,61	976,61	18,22	11,53 1,07	87,055	2,09
45	Прайс-лист	Клапан регулирующий радиаторный с накидной гайкой Ду=15, Valtec VT.008.N04, цена 2001 г.308/1, 18/4, 57*1,015*1,02 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4, 57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,015 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	32	58,75		1880				
46	Прайс-лист	Клапан регулирующий радиаторный с накидной гайкой Ду=20, Valtec VT.008.N05, цена 2001 г.505/1, 18/4, 57*1,015*1,02 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4, 57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,015 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	8	96,95		775,6				
47	ТЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (72,92 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (44,66 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,08	7363,4 787,52	183,39 3,78	589,07	63	14,67 0,30	82,984	6,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (277,57 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (169,99 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,675	2795,18 354,51	59,13 2,46	1886,75	239,29	39,91 1,66	37,9155	25,59
49	ТССЦ-302-0077 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром: 15 мм со сгоном (шт.)	32	36,98		1183,36				
50	ТЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (222,07 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (136 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,54	3244,38 354,51	59,13 2,46	1751,97	191,44	31,93 1,33	37,9155	20,47
51	ТССЦ-302-0078 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром: 20 мм со сгоном (шт.)	8	57,47		459,76				
52	ТЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (222,07 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (136 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,54	3499,95 354,51	59,13 2,46	1889,97	191,44	31,93 1,33	37,9155	20,47
53	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (131,86 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (80,75 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1,755	146,7 65,22	73,15	257,46	114,46	128,38	5,7615	10,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6,01 руб.); 128%*0.9 от ФОТ СП (3,68 руб.); 83%*0.85 от ФОТ	0,08	164,34 65,22	73,15	13,15	5,22	5,85	5,7615	0,46
55	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза (к=2) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,62 руб.); 90%*0.9 от ФОТ СП (3,39 руб.); 70%*0.85 от ФОТ	0,045	751,97 126,41	28,33 0,25	33,84	5,69	1,27 0,01	12,213	0,55
56	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза (к=2) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2,84 руб.); 90%*0.9 от ФОТ СП (2,09 руб.); 70%*0.85 от ФОТ	0,045	1024,54 77,69	18,45 0,25	46,1	3,5	0,83 0,01	8,809	0,4
57	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (радиаторы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза (к=2) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2,31 руб.); 90%*0.9 от ФОТ СП (1,7 руб.); 70%*0.85 от ФОТ	0,0366	1024,54 77,69	18,45 0,25	37,5	2,84	0,68 0,01	8,809	0,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (0,31 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (0,23 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,006	375,99 63,2	14,16 0,13	2,26	0,38	0,09	6,1065	0,04
59	ТЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (0,15 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (0,11 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,006	309,53 29,21	18,13 0,13	1,86	0,18	0,11	3,312	0,02
60	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками (10 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (28,1 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (18,58 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,8	3553,37 39,02	26,5	2842,7	31,22	21,2	4,048	3,24
61	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Краска «Армофиниш» (п)	-1,15	321,8		-370,07				
62	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м)	-8,8	266,84		-2348,19				
63	ТССЦ-104-0986 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 76 мм (прим. толщиной 40 мм) (м)	8,8	226,8		1995,84				
ДЕТСКИЙ САД МАГИСТРАЛЬ Т2										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ТЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (145,84 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (89,32 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,16	7363,4 787,52	183,39 3,78	1178,14	126	29,34 0,60	82,984	11 13,28
65	ТЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (518,15 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (317,32 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1,26	3244,38 354,51	59,13 2,46	4087,92	446,68	74,5 3,10	37,9155	47,77
66	ТССЦ-302-1831 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм (шт.)	10	18,76		187,6				
67	Прайс-лист	Клапан латунный балансировочный ручной Ду=20, Ру=16, Valtec VT.054.N05, цена 2001 г. 1191/1,18/4,57*1,015*1,02 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,015 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	18	228,65		4115,7				
68	Прайс-лист	Клапан регулирующий радиаторный с накидной гайкой Ду=20, Valtec VT.008.N05, цена 2001 г.505/1,18/4,57*1,015*1,02 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,015 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	20	96,95		1939				
69	ТССЦ-302-0078 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кран шаровой муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм со сгоном (шт.)	20	57,47		1149,4				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ТЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (187,11 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (114,59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,455	3499,95 354,51	59,13 2,46	1592,48	161,3	26,9 1,12	37,9155	11 17,25
71	ТЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (49,35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (30,22 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,12	4111,73 354,51	59,13 2,46	493,41	42,54	7,1 0,30	37,9155	4,55
72	ТЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (180,93 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (110,81 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,44	3833,7 354,51	59,13 2,46	1686,83	155,98	26,02 1,08	37,9155	16,68
73	ТЕР16-02-001-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (270,54 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (165,68 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,53	5769,15 439,99	111,76 3,11	3057,65	233,19	59,23 1,65	47,058	24,94
74	ТСЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)	50	14,3		715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (210,75 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (129,06 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	2,805	146,7 65,22	73,15	411,49	182,94	205,19	5,7615	16,16
76	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12,03 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (7,37 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,16	164,34 65,22	73,15	26,29	10,44	11,7	5,7615	0,92
77	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,59 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (2,64 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,07	375,99 63,2	14,16 0,13	26,32	4,42	0,99 0,01	6,1065	0,43
78	ТЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Окраска металлических огурунтованных поверхностей: краской БТ-177 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1,66 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1,22 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,07	309,53 29,21	18,13 0,13	21,67	2,04	1,27 0,01	3,312	0,23
79	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизтилена («Термофлекс»): трубками (10 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (512,72 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (338,97 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	14,6	3553,37 39,02	26,5	51879,2	569,69	386,9	4,048	59,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Краска «Армофиниш» (л)	-20,99	321,8		-6754,58				
81	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м)	-160,6	266,84		-42854,5				
82	ТССЦ-104-0979 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 28 мм (прим. толщиной 40 мм) (м)	15,95	108,7		1733,77				
83	ТССЦ-104-0980 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 35 мм (прим. толщиной 40 мм) (м)	7,15	122,6		876,59				
84	ТССЦ-104-0981 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 42 мм (прим. толщиной 40 мм) (м)	13,2	134,37		1773,68				
85	ТССЦ-104-0982 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 48 мм (прим. толщиной 40 мм) (м)	48,4	155,77		7539,27				
86	ТССЦ-104-0984 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 57 мм (прим. толщиной 40 мм) (м)	58,3	186,69		10884,03				
87	ТССЦ-104-0986 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 76 мм (прим. толщиной 40 мм) (м)	17,6	226,8		3991,68				
88	ТЕР18-06-003-10 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка воздухоотводчиков (1 шт.) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (82,9 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (50,77 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	4	126,62 17,66	10,26 0,33	506,48	70,64	41,04 1,32	1,909	7,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (34,38 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (21,05 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	2	118,39 14,92	6,93	236,78	29,84	13,86	1,6905	3,38
90	ТССЦ-101-2576 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм (т)	-0,0022	17707,03		-38,96				
91	ТССЦ-507-0983 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.)	-4	33,45		-133,8				
92	ТССЦ-509-0966 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм (1000 шт.)	-0,004	4119,29		-16,48				
93	Прайс-лист	Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду=50 мм, Ру=40, NAVAL, цена 2001 г. 3542/1, 18/4, 57*1,015*1,02 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4, 57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,015 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	2	680,01		1360,02				
ДЕТСКИЙ САД. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
94	ТЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (прим. радиаторные решетки) (1 решетка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (477,19 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (292,24 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	23	39,41 17,85	5,35 0,16	906,43	410,55	123,05 3,68	2,047	47,08
95	ТССЦ-101-1522 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Электроды диаметром: 5 мм Э42А (т)	-0,0025	13803,12		-34,51				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	TCCЦ-204-0004 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (Т)	-0,0099	6031,68		-59,71				
97	TCCЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (МЗ)	-0,0069	538,91		-3,72				
98	TCCЦ-101-3055 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1,5 м (М2)	20,7	294,34		6092,84				
99	ТЕР10-05-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): (прим. короб) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (111,21 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (56,08 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,116	9554,38 902,73	35,05	1108,31	104,72	4,07	102,35	11,87
100	TCCЦ-201-0793 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6 (м)	-10,21	8,24		-84,13				
101	TCCЦ-201-0807 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6 (м)	-26,1	9,63		-251,34				
102	TCCЦ-201-0811 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов (м)	-5,336	3,79		-20,22				
103	TCCЦ-201-0805 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 (м)	116	8,19		950,04				
104	TCCЦ-201-0785 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Профиль направляющий: ПН-2 50/30/0,6 (м)	193	6,68		1289,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (46,7 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (23,1 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,116	1560,59 425,8	15,96 0,29	181,03	49,39	1,85 0,03	50,094	11 5,81
106	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Установка элементов каркаса: из брусев (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (58,23 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (29,36 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,26	2196,39 210,89	39,6	571,06	54,83	10,3	25,875	6,73
107	ТССЦ-102-0028 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (м3)	-0,2418	1551		-375,03				
108	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3)	-0,0312	1272		-39,69				
109	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3)	-0,0026	773		-2,01				
110	ТССЦ-102-0307 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта (м3)	0,2652	1638		434,4				
111	ТЕР10-01-012-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (прим. защивка радиаторов) (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (91,3 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (46,04 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,51	1687,46 168,57	52,79	860,6	85,97	26,92	21,045	10,73
Итого по разделу 2 ОТОПЛЕНИЕ						113212,1				512,59
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						107380,05	7159,56	1800,51	23,10	800,36

Страница 20 58

Проверил: главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй" Гадиев О.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Потенциал Строй"


"_____" 2016 г.


УТВЕРЖДАЮ:

И.О. директора-начальник отдела капитального ремонта
Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Пензенской области

С.В. Гордевин
"_____" 2016 г.



Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г. Пензе
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-06 (локальная смета)

Капитальный ремонт систем электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 203-137/СП2016-АЭОМ

Сметная стоимость _____ 68,981 тыс. руб.
строительных работ _____ 0,360 тыс. руб.
монтажных работ _____ 66,585 тыс. руб.
оборудования _____ 2,036 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 3,604 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 399,96 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 (в ред. 2014 г.)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (10,67 руб.); 95% от ФОТ СП (7,3 руб.); 65% от ФОТ	1	34,62 10,09	24,53 1,14	34,62	10,09	24,53 1,14	1,047	1,05
2	ТЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж: щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (4,93 руб.); 95% от ФОТ СП (3,37 руб.); 65% от ФОТ	1	5,99 5,15	0,84 0,04	5,99	5,15	0,84 0,04	0,534	0,53
3	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж: счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (29,5 руб.); 95% от ФОТ СП (20,18 руб.); 65% от ФОТ	15	2,74 2,03	0,71 0,04	41,1	30,45	10,65 0,60	0,21	3,15
4	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж: прибор или аппарат (автоматические выключатели) (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (40,01 руб.); 95% от ФОТ СП (27,38 руб.); 65% от ФОТ	13	3,24 3,24		42,12	42,12		0,336	4,37
5	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж: светильников с лампами накалывания (100 шт.) НР (1,65 руб.); 85% от ФОТ СП (1,26 руб.); 65% от ФОТ	0,04	49,03 47,91	1,12 0,39	1,96	1,92	0,04 0,02	6,32	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж кабеля (100 м) НР (329,77 руб.): 85% от ФОТ СП (252,17 руб.): 65% от ФОТ	5,3	73,44 73,07	0,37 0,13	389,23	387,27	1,96 0,69	9,64	51,09
7	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,05	42,6	42,6	2,13		2,13		
8	ТССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,05	12,57	12,57	0,63		0,63		
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						1245,98				60,44

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ

ВРУ

9	ТЕРМ08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (1 шт.) НР (35,57 руб.): 95% от ФОТ СП (24,34 руб.): 65% от ФОТ	1	412,26 33,64	81,77 3,8	412,26	33,64	81,77 3,80	3,49	3,49
10	Прайс-лист	Шкаф металлический настенный IP65, 1200х800х300, SR2, SRN12830K, АВВ, (ВРУ), цена 2001 г. 21306/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	1	4078,35		4078,35				
11	Прайс-лист	Крыша для защиты от дождя 800х300, ТТ 8030 К, АВВ, цена 2001 г. 11589/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	1	2218,34		2218,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Прайс-лист	Кронштейн для крепления к стене AA1206, ABB, (4 шт. компл.), цена 2001 г. 387/1, 18/4,57*1,02*1,012 (компл.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1, 18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,012 к расх.)	1	74,08		74,08				
13	ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) НР (41,02 руб.): 95% от ФОТ СП (28,07 руб.): 65% от ФОТ	2	63,55 21,46	4,2 0,13	127,1	42,92	8,4 0,26	2,32	4,64
14	Прайс-лист	Выключатель автоматический 3п с хар. С IN=32A, BA88-32 3P 32A 25kA, SVA10-3-0032, IEK, цена 2001 г. 3135/1, 18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1, 18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,012 к расх.)	1	600,1		600,1				
15	Прайс-лист	Выключатель автоматический 3п с хар. С IN=100A, BA88-32 3P 100A 25kA, SVA10-3-0100, IEK, цена 2001 г. 3105/1, 18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1, 18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,012 к расх.)	1	594,35		594,35				
16	ТЕРм08-03-526-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А (1 шт.) НР (26,52 руб.): 95% от ФОТ СП (18,15 руб.): 65% от ФОТ	1	82,4 27,79	4,24 0,13	82,4	27,79	4,24 0,13	2,76	2,76
17	Прайс-лист	Выключатель автоматический 3п с хар. С Ip=125A, Tmax, ABB, цена 2001 г. 20627/1, 18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1, 18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,012 к расх.)	1	3948,38		3948,38				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) НР (13,07 руб.): 95% от ФОТ СП (6,94 руб.): 65% от ФОТ	2	9,58 6,75	2,37 0,13	19,16	13,5	4,74 0,26	0,7	1,4
19	Прайс-лист О	Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный СЕ303 R33 746 JAZ. Цена 2001 г. 4356/1,18/3,78*1,03*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. оборудование ПЗ=ПЗ/1,18/3,78-ПЗ); Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03); Заготовительско-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012))	2	1017,96		2035,92				
20	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) НР (2,86 руб.): 95% от ФОТ СП (1,96 руб.): 65% от ФОТ	0,02	243,25 150,68	37,52 0,13	4,87	3,01	0,75	16,29	0,33
21	Прайс-лист	Кабель-канал перфорированный 40x40 ИМПАКТ, СКМ50-040-040-1-К03, IEK, цена 2001 г. 198/1,18/4,57*1,02*1,012 (м) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительско-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	2	37,9		75,8				
22	ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Зажим наборный без кожуха (100 шт.) НР (33,52 руб.): 95% от ФОТ СП (22,93 руб.): 65% от ФОТ	0,08	945,08 439,45	28,25 1,44	75,61	35,16	2,26 0,12	47	3,76
23	ТССЦ-509-0100 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Зажимы наборные (шт.)	-8,16	4,18		-34,11				
24	Прайс-лист	Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=70 мм2, ЭНИ-70 PEN, YZN20-070-K52, IEK, цена 2001 г. 488/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительско-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	2	93,41		186,82				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Прайс-лист	Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=16 мм2, ЭНИ-16 PEN, YZN20-016-K52, IEK, цена 2001 г. 98,8/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	2	18,91		37,82				
26	Прайс-лист	Зажим клеммный синий S=95 мм2, ЭНИ-95 синий, YZN10-095-K07, IEK, цена 2001 г. 538/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	2	102,98		205,96				
27	Прайс-лист	Зажим клеммный синий S=16 мм2, ЭНИ-16 синий, YZN10-016-K07, IEK, цена 2001 г. 58,6/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	2	11,22		22,44				
ЩО-1										
28	ТЕРМ08-03-572-08 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм (1 шт.) НР (22,49 руб.): 95% от ФОТ СП (15,39 руб.): 65% от ФОТ	1	175,37 22,36	29,92 1,31	175,37	22,36	29,92 1,31	2,32	2,32
29	Прайс-лист	Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265x440x120 мм, ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-v-18-30-z, IEK, (ЩО-1), цена 2001 г. 1015/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	1	194,29		194,29				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (27,42 руб.): 95% от ФОТ СП (18,76 руб.): 65% от ФОТ	2	37,35 14,43	1,56	74,7	28,86	3,12	1,56	3,12
31	Прайс-лист	Выключатель автоматический 1п с хар. С In=16А, ВА47-29 1Р 16А MVA20-1-016-С, IEK, Цена 2001 г. 102/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	1	19,52		19,52				
32	Прайс-лист	Выключатель автоматический дифференциального тока In=25А, I _{ут} =30мА, АВДТ32, МАД22-5-025-С30, IEK, Цена 2001 г. 955/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	1	182,8		182,8				
33	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прибор или аппарат (1 шт.) НР (10,26 руб.): 95% от ФОТ СП (7,02 руб.): 65% от ФОТ	1	11,2 10,8		11,2	10,8		1,12	1,12
34	Прайс-лист	DIN-рейка L=250 мм, YDN10-0025, IEK, цена 2001 г. 17,3/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	1	3,31		3,31				
35	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) НР (2,86 руб.): 95% от ФОТ СП (1,96 руб.): 65% от ФОТ	0,02	243,25 150,68	37,52 0,13	4,87	3,01	0,75	16,29	0,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Прайс-лист	Кабель-канал перфорированный 40x40 ИМПАКТ, СКМ50-040-040-1-К03, IEK, цена 2001 г. 198/1, 18/4, 57*1, 02*1, 012 (М) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1, 18/4, 57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1, 02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1, 012 к расх.)	2	37,9		75,8				
37	ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Зажим наборный без кожуха (100 шт.) НР (16,76 руб.): 95% от ФОТ СП (11,47 руб.): 65% от ФОТ	0,04	945,08 439,45	28,25 1,44	37,8	17,58	1,13 0,06	47	1,88
38	ТССЦ-509-0100 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Зажимы наборные (шт.)	-4,08	4,18		-17,05				
39	Прайс-лист	Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=16 мм2, ЭНИ-16 PEN, YZN20-016-K52, IEK, цена 2001 г. 98,8/1, 18/4, 57*1, 02*1, 012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1, 18/4, 57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1, 02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1, 012 к расх.)	2	18,91		37,82				
40	Прайс-лист	Зажим клеммный синий S=16 мм2, ЭНИ-16 синий, YZN10-016-K07, IEK, цена 2001 г. 58,6/1, 18/4, 57*1, 02*1, 012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1, 18/4, 57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1, 02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1, 012 к расх.)	2	11,22		22,44				
ШР										
41	ТЕРм08-03-572-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм (1 шт.) НР (22,49 руб.): 95% от ФОТ СП (15,39 руб.): 65% от ФОТ	1	175,37 22,36	29,92 1,31	175,37	22,36	29,92 1,31	2,32	2,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Прайс-лист	Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265x440x120 мм, ЩРв-183-1 36 УХЛЗ, МКМ14-в-18-30-з, IEK, (ЩР), цена 2001 г. 1015/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,012 к расх.)	1	194,29		194,29				
43	ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) НР (61,53 руб.): 95% от ФОТ СП (42,1 руб.): 65% от ФОТ	3	63,55 21,46	4,2 0,13	190,65	64,38	12,6 0,39	2,32	6,96
44	Прайс-лист	Выключатель автоматический 3п с хар. С IN=50A, BA88-32 3P 50A 25кА, SVA10-3-0050, IEK, Цена 2001 г. 3135/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,012 к расх.)	2	600,1		1200,2				
45	Прайс-лист	Выключатель автоматический 3п с хар. С IN=80A, BA88-32 3P 80A 25кА, SVA10-3-0080, IEK, Цена 2001 г. 3135/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,012 к расх.)	1	600,1		600,1				
Щ32.2, Щ33.2										
46	ТЕРм08-03-572-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм (1 шт.) НР (44,97 руб.): 95% от ФОТ СП (30,77 руб.): 65% от ФОТ	2	175,37 22,36	29,92 1,31	350,74	44,72	59,84 2,62	2,32	4,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Прайс-лист	Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265x440x120 мм, ШРв-18з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-в-18-30-з, IEK, (ЩЭ2.2, ЩЭ3.2), цена 2001 г. 1015/1, 18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	2	194,29		388,58				
ЩЭ1.2, ЩЭ1.3										
48	ТЕРм08-03-572-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм (1 шт.) НР (44,97 руб.): 95% от ФОТ СП (30,77 руб.): 65% от ФОТ	2	175,37 22,36	29,92 1,31	350,74	44,72	59,84 2,62	2,32	4,64
49	Прайс-лист	Шкаф металлический встроенный на 48 модулей 630x320x120 мм, ШРв-48з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-в-48-30-з, IEK, цена 2001 г. 1938/1, 18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	2	370,97		741,94				
ЩЭ2.3										
50	ТЕРм08-03-572-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм (1 шт.) НР (22,49 руб.): 95% от ФОТ СП (15,39 руб.): 65% от ФОТ	1	175,37 22,36	29,92 1,31	175,37	22,36	29,92 1,31	2,32	2,32
51	Прайс-лист	Шкаф металлический встроенный на 72 модуля 505x565x125 мм, ШРв-72з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-в-72-30-з, IEK, цена 2001 г. 3167/1, 18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	1	606,22		606,22				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПРОЧЕЕ										
52	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (материал заказчика) (1 шт.) НР (84,97 руб.): 95% от ФОТ СП (58,14 руб.): 65% от ФОТ	13	9,58 6,75	2,37 0,13	124,54	87,75	30,81 1,69	0,7	9,1
53	ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (219,34 руб.): 95% от ФОТ СП (150,07 руб.): 65% от ФОТ	16	37,35 14,43	1,56	597,6	230,88	24,96	1,56	24,96
54	Прайс-лист	Выключатель автоматический дифференциального тока In=25А, IуТ=30мА, АДТ32, МАД22-5-025-С30, IEK, Цена 2001 г. 955/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материал (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	16	182,8		2924,8				
55	ТЕРм10-08-003-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (1 шт.) НР (258,53 руб.): 80% от ФОТ СП (193,9 руб.): 60% от ФОТ	6	58,51 53,86	0,32	351,06	323,16	1,92	5,76	34,56
56	Прайс-лист	Датчик движения инфракрасный ДД024В, LDD-024D-110-01, IEK, цена 2001 г. 989/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	5	189,31		946,55				
57	Прайс-лист	Фотореле ФР602, LFR20-602-4400003, IEK, цена 2001 г. 401/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	1	76,76		76,76				
Итого по разделу 2 ОБОРУДОВАНИЕ						27271,15				114,65
Раздел 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.) НР (38,84 руб.): 95% от ФОТ СП (26,57 руб.): 65% от ФОТ	0,06	861,83 678,66	47,49 2,62	51,71	40,72	2,85 0,16	70,4	4,22
59	Прайс-лист	Светильник настенный с компактной люминесцентной лампой 220В, 50Гц, 11Вт, IP65, OD111, Световые технологии, цена 2001 г. 2068/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,012 к расх.)	1	395,85		395,85				
60	Прайс-лист	Светильник настенный 1х36 Вт с блоком аварийного питания OTN136+ES1, Световые технологии, цена 2001 г. 7026/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,012 к расх.)	5	1344,9		6724,5				
61	Прайс-лист	Лампа компактная люминесцентная 11 Вт, DULUX S11W, OSRAM, цена 2001 г. 135/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,012 к расх.)	1	25,84		25,84				
62	Прайс-лист	Лампа люминесцентная 36 Вт, T8, PHILIPS, цена 2001 г. 73,2/1,18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (MAT=MAT/1,18/4,57-MAT); Транспортные расходы MAT=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы MAT=1,012 к расх.)	5	14,01		70,05				
Итого по разделу 3 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						7333,36				4,22
Раздел 4. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) НР (186,25 руб.): 95% от ФОТ СП (127,43 руб.): 65% от ФОТ	1,3	243,25 150,68	37,52 0,13	316,23	195,88	48,78 0,17	16,29	21,18
64	ТССЦ-509-1843 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кабель-канал (короб) "Legrand": 40x20 мм (м)	130	30,04		3905,2				
Итого по разделу 4 МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
Раздел 5. ТРУБЫ										
65	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (21,87 руб.): 95% от ФОТ СП (14,96 руб.): 65% от ФОТ	0,1	630,72 225,21	160,26 4,99	63,07	22,52	16,03 0,50	24,64	2,46
66	ТССЦ-103-0003 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм (м)	10	15,78		157,8				
67	ТЕРм08-02-407-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (100 м) НР (59,25 руб.): 95% от ФОТ СП (40,54 руб.): 65% от ФОТ	0,2	777,93 303,45	226,6 8,4	155,59	60,69	45,32 1,68	33,2	6,64
68	ТССЦ-103-0004 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм (м)	10	19,74		197,4				
69	ТССЦ-103-0005 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм (м)	10	23,35		233,5				
70	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (100 м) НР (169,18 руб.): 95% от ФОТ СП (115,75 руб.): 65% от ФОТ	0,35	1012,62 493,56	333,14 15,22	354,42	172,75	116,6 5,33	54	18,9
						4535,11				21,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ТССЦ-103-0007 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм (м)	35	36,86		1290,1				
72	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (219,22 руб.): 95% от ФОТ СП (149,99 руб.): 65% от ФОТ	1,7	221,27 135,74	65,32	376,16	230,76	111,04	15,2	25,84
73	ТССЦ-103-2432 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 25 мм (10 м)	7,084	54,66		387,21				
74	ТССЦ-103-2433 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 32 мм (10 м)	3,036	83,44		253,32				
75	ТССЦ-103-2435 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 50 мм (10 м)	5,06	153,71		777,77				
76	ТССЦ-103-2436 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 63 мм (10 м)	2,024	301,43		610,09				
Итого по разделу 5 ТРУБЫ						5647,2				53,84
Раздел 6. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ										
77	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (100 м) НР (129,22 руб.): 95% от ФОТ СП (88,41 руб.): 65% от ФОТ	2,35	101,57 57,49	7,12 0,39	238,69	135,1	16,73 0,92	6,29	14,78
78	ТССЦ-501-8466 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм ² (1000 м)	0,1173	16115,94		1890,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	ТСЦЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)	0,1224	7266,43		889,41				
80	ТЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м) НР (42,61 руб.): 95% от ФОТ СП (29,15 руб.): 65% от ФОТ	1,3	51,03 34,37	2,37 0,13	66,34	44,68	3,08 0,17	3,76	4,89
81	ТСЦЦ-501-8466 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2 (1000 м)	0,102	16115,94		1643,83				
82	ТСЦЦ-501-8513 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2 (1000 м)	0,0306	157882,66		4831,21				
83	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) НР (767,81 руб.): 95% от ФОТ СП (525,34 руб.): 65% от ФОТ	5,35	202,35 150,81	4,75 0,26	1082,57	806,83	25,41 1,39	16,5	88,28
84	ТСЦЦ-501-8466 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2 (1000 м)	0,5151	16115,94		8301,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	ТССЦ-501-8509 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 (1000 м)	0,0306	26703,4		817,12				
86	Прайс-лист	Коробка распаячная скрытой установки 100х100х45 мм, 10160, ТУСО, цена 2001 г. 25,6/1, 18/4,57*1,02*1,012 (шт.) (перевод из текущих цен в цены 2001 г. материалы (МАТ=МАТ/1,18/4,57-МАТ); Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх.; Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.)	8	4,9		39,2				
Итого по разделу 6 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ										
Раздел 7. ЗАЕМПЛЕНИЕ										
87	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (76,12 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СП (40,44 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,07875	1342,42 1342,42		105,72	105,72		177,1	13,95
88	ТЕР08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Заемплитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (прим. сечением 200 мм2) (100 м) НР (66,09 руб.): 95% от ФОТ СП (45,22 руб.): 65% от ФОТ	0,45	289,06 151,72	87,36 2,89	130,08	68,27	39,31 1,30	16,6	7,47
89	ТССЦ-101-4678 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Сталь полосовая: 40х5 мм, 1,57 кг/м.п. (т)	0,07065	6467,18		456,91				
90	ТЕР08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Заемплитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.) НР (66,36 руб.): 95% от ФОТ СП (45,4 руб.): 65% от ФОТ	0,9	168,45 75,77	61,74 1,84	151,61	68,19	55,57 1,66	8,29	7,46
91	ТССЦ-204-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм, 1,58 кг/м. п. (т)	0,04266	5786,68		246,86				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (46,2 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СП (24,55 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,07875	814,88 814,88		64,17	64,17		111,78	8,8
Итого по разделу 7 ЗАЕМЛЕНИЕ						1565,72				37,68
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						63403,06	3572,24	908,39 31,65		399,96
Накладные расходы						3297,16				
Сметная прибыль						2280,93				
ВСЕГО по смете						68981,15				399,96
Итого Строительные работы						359,95				22,75
Итого Монтажные работы						66585,28				377,21
Итого Оборудование						2035,92				
Итого						68981,15				399,96
В том числе:										
Материалы						56886,51				
Машины и механизмы						908,39				
ФОТ						3603,89				
Оборудование						2035,92				
Накладные расходы						3297,16				
Сметная прибыль						2280,93				
ВСЕГО по смете						68981,15				399,96

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй" _____ Киселёва О.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй" _____ Газдиев О.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Газдиев О.И.

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Потенциал Строй"


А. Руденко

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. директора-начальник отдела капитального ремонта
Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Пензенской области
С.В. Гордевин
2016 г.



Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г. Пензе
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-09-01-01
(локальная смета)

Пусконаладочные работы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект 203-137/СП2016-ЭОМ

Сметная стоимость прочих

0,472 тыс. руб.

Средства на оплату труда

0,230 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

18,49 чел. час

Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 (в ред. 2014 г.)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Раздел 1. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ											
1	ТЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) (в ХОЛОСТУЮ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) НР (71,08 руб.): 65% от ФОТ СП (43,74 руб.): 40% от ФОТ	9	12,15 12,15		109,35	109,35		0,976		8,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) (В ХОЛОСТУЮ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) НР (7,55 руб.); 65% от ФОТ СП (4,65 руб.); 40% от ФОТ	0,09	129,08 129,08		11,62	11,62		10,368	0,93
3	ТЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) (В ХОЛОСТУЮ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) НР (71,08 руб.); 65% от ФОТ СП (43,74 руб.); 40% от ФОТ	9	12,15 12,15		109,35	109,35		0,976	8,78
Итого по разделу 1 ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
							230,32	230,32		18,49
Накладные расходы							149,71			
Сметная прибыль							92,13			
ВСЕГО по смете							472,16			18,49
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%							472,16			18,49
Итого							472,16			18,49
В том числе:										
ФОТ										
Накладные расходы							230,32			
Сметная прибыль							149,71			
ВСЕГО по смете							472,16			18,49

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй" _____ Киселёва О.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй" _____ Газдиев О.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Вен.Ф. Математический

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО "Потенциал Строй"


Е.А.Руденко

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.директора-начальник отдела капитального
ремонта Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Пензенской
области


С.В.Гордевнин

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-01

Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок военный, в г.Пензе

Капитальный ремонт фасада

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ФАСАД				
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	3,675	
2	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,8	
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,5	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,5	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
5	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10,9	
6	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	2,8	
7	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича (прим. инъектирование трещин)	1 м изолируемой стены	15	
8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,33	

1	2	3	4	5
9	Изоляция стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм	100 м2 изолируем ой поверхности	10,9	
10	Материал керамический жидкий "Астратек"	л	-1979	
11	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-064-01	100 м2 изолируем ой поверхности	10,9	
12	Материал керамический жидкий "Астратек"	л	-2868	
13	Жидкая теплоизоляция "Актерм Фасад", расход 3 л/м2 при толщине слоя 3 мм, цена 2001 г. 320/1,18/4,57x1,055x1,02	л	3270	
14	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	10,9	
15	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы)	100 м2 покрытия	0,561	
16	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,4387	
17	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (прим. с полимерным покрытием)	т	0,306294	

Раздел 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: ОКНА

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

18	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,138	
19	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,06	
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,06	

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

21	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,00612	
22	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	-0,612	
23	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	0,612	
24	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,06642	
25	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	-6,642	

1	2	3	4	5
26	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	6,642	
27	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,04482	
28	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	-4,482	
29	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	4,482	
30	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,0525	
31	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм	м	5,25	
32	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,16	
33	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (прим. откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	

Раздел 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: ДВЕРИ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

34	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0588	
35	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,03	
36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,03	

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

37	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,88	
38	Дверь стальная утепленная ДМ Пр 2100x800 П, Цена 2001 г. 8200/1,18/4,57x1,055x1,02	шт.	1	
39	Дверь стальная утепленная ДМ Пр 2100x1000 П, Цена 2001 г. 10200/1,18/4,57x1,055x1,02	шт.	2	

Раздел 4. ОТМОСТКА

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

40	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,1375	
41	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	28,875	

1	2	3	4	5
42	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	28,875	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
43	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	1,1	
44	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-19,14	
45	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,1	
46	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	3,3	
47	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	15,84	
48	Устройство бетонной подготовки (прим. отмостки)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,138	
49	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-14,08	
50	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	14,08	

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО "Потенциал Строй"

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.директора-начальник отдела капитального
ремонта Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Пензенской
области

С.В.Гордевнин

Е.А.Руденко

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-02

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 7, городок военный, в г. Пензе
Капитальный ремонт фундаментов

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ				
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,09	
2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,039	
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	8,925	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	8,925	
ФУНДАМЕНТ				
5	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3 основания	0,5	
6	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,046	
7	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,3036	
8	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,02852	
9	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм	т	0,02852	
10	Гидроизоляция боковая и горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемо й поверхности	0,2264	
СТЕНЫ				
11	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	14,94125	
12	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	-3,601	

1	2	3	4	5
13	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	-3,272	
14	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	-2,689	
15	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	5,961	
16	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3	3,601	
17	Изоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (прим.)	1 м3 изоляция	1,31355	
18	Плиты теплоизоляционные: перлитцементные	м3	-1,34	
19	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	1,34	
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ				
20	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (прим. перемычки)	1 т конструкций	0,18336	
21	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18336	
22	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	0,2241	
23	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2241	
КРОВЛЯ				
24	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	100 м2 покрытия	0,1	
25	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина: 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м2	10	
26	Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" с покрытием полиэстер	м2	3,92	
ПОЛЫ				
27	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающ его слоя	0,53	
28	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0,043	
29	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающ его слоя	0,8	
30	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	-0,816	
31	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,816	
32	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,04108	

1	2	3	4	5
33	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,043	
ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
34	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,012325	
35	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-1,233	
36	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	1,233	
37	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,009	
38	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм	м	0,9	
39	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,68	
40	Дверь стальная утепленная ДМ Пр 2100x800 П, Цена 2001 г. 8200/1,18/4,57*1,02*1,055	шт.	1	

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"



О.И.Киселёва

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО "Потенциал Строй"


Е.А. Руденко

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. директора-начальник отдела капитального
ремонта Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Пензенской
области


С.В. Гордевнин

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-03

Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок военный, в г. Пензе
Капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,04	
2	Демонтаж: моек	100 приборов	0,04	
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопрово да	0,18	
4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопрово да	0,15	
5	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,06	
6	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,52	
7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,46	
8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,46	
Раздел 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				
ЖИЛОЙ ДОМ				
9	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм	1 счетчик (водомер)	1	
10	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром: 50 мм	шт.	-1	
11	Счетчик холодной воды, марка: ВСХ-50	шт.	1	
12	Установка фильтров диаметром : 50 мм	10 фильтров	0,1	
13	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	-0,0001	
14	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм	шт.	-1	
15	Фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-50	шт.	1	

1	2	3	4	5
16	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм	1 соединение	2	
17	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	1	
18	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	-1	
19	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП4-У диаметром 160 мм	шт.	1	
20	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	
21	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (прим. закладная конструкция под манометр)	100 шт.	0,01	
22	Бобышки скошенные	шт.	-1	
23	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	
24	Пробки П-М27х2	шт.	-1	
25	Закладная конструкция для установки манометра ЗК14-2-2-01 уст.16, цена 2001 г. 400/1,18/4,57*1,015*1,02	шт.	1	
26	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	3	
27	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем МЗВ (30ч39р) Ду=50 мм, цена 2001 г. 8701/1,18/4,57*1,015*1,02	шт.	3	
28	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопрово да	0,04	
29	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 15 мм, тип в/в	шт.	4	
30	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопрово да	0,1	
31	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 40 мм, тип в/в	шт.	1	
32	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	
33	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопрово да	0,14	
34	Изоляция трубопроводов мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопрово да	1	
35	Краска «Армофиниш»	л	-1,438	
36	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	-11	
37	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм	м	11	
38	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,002	

1	2	3	4	5
39	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,002	
ДЕТСКИЙ САД				
40	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	0,01	
41	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 25 мм, тип в/в	шт.	2	
42	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопрово да	0,3	
43	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 32 мм, тип в/в	шт.	2	
44	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да	0,4	
45	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопрово да	0,71	
46	Изоляция трубопроводов мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопрово да	7	
47	Краска «Армофиниш»	л	-10,07	
48	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	-77	
49	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм	м	33	
50	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 60 мм, толщина 9 мм	м	44	
51	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,001	
52	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,001	
Раздел 3. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
ЖИЛОЙ ДОМ				
53	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да	0,15	
54	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопрово да	0,3	
55	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 50 мм	шт.	4	
56	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	4,96	

1	2	3	4	5
57	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,4	
58	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,4	
59	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	компл.	2	
60	Установка воронок водосточных	1 воронка	2	
61	Воронка водосточная: диаметром 100 мм	шт.	-2	
62	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода: 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм	шт.	2	
ДЕТСКИЙ САД				
63	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,32	

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО "Потенциал Строй"


Е.А.Руденко

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.директора-начальник отдела капитального
ремонта Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Пензенской
области


С.В.Гордевнин

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-04

Капитальный ремонт многоквартирного дома №77 городок военных, в г.Пензе
Капитальный ремонт внутренних систем водопровода и канализации (выпуски).

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД				
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	Разборка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм	1 км трубопровода	0,0065	
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,03	
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,03	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
4	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,010658	
5	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм	1 км трубопровода	0,008	
6	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (прим. диаметром 50 мм)	1 т фасонных частей	0,0004	
7	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм	т	-0,0004	
8	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм 9прим. толщина стенки 5 мм)	шт.	1	
9	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм	1 врезка	1	
10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	1 км трубопровода	0,008	
11	Мастика битумно-резиновая: изоляционная	т	0,0138	
12	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (прим. обратная засыпка)	1000 м3 грунта	0,010458	

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

1	2	3	4	5
10	Разборка: обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (прим. зашивка радиаторов)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,51	
ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,2	
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,2	

Раздел 2. ОТОПЛЕНИЕ

ЖИЛОЙ ДОМ. МАГИСТРАЛЬ Т1

13	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м трубопровода	0,035	
14	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,15	
15	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	10	
16	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм, тип в/в	шт.	3	
17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,26	
18	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 25 мм, тип в/в	шт.	7	
19	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,12	
20	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0,3	
21	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,5	
22	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	51	
23	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	1,33	
24	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,035	
25	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	

1	2	3	4	5
27	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	1,213422	
28	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	-1,252	
29	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 60 мм, диаметром 25 мм, цена 2001 г. 289,11/1,18/4,57*1,055*1,02	м	16,5	
30	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 60 мм, диаметром 32 мм, цена 2001 г. 317,62/1,18/4,57*1,055*1,02	м	28,6	
31	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 60 мм, диаметром 38 мм, цена 2001 г. 376,66/1,18/4,57*1,055*1,02	м	13,2	
32	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 70 мм, диаметром 48 мм, цена 2001 г. 528,34/1,18/4,57*1,055*1,02	м	33	
33	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 80 мм, диаметром 57 мм, цена 2001 г. 646,43/1,18/4,57*1,055*1,02	м	55	
34	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 80 мм, диаметром 76 мм, цена 2001 г. 690,2/1,18/4,57*1,055*1,02	м	3,85	
35	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,56	
36	Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-10, Т-10п	1000 м2	-0,0672	
37	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 120 шириной 1м	м2	67,2	
38	Установка воздухоотборников наружным диаметром : 325 мм	1 шт.	1	
39	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	2	
40	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	-0,0022	
41	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	
42	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,004	
43	Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду=50 мм, Ру=40, NAVAL, цена 2001 г. 3542/1,18/4,57*1,015*1,02	шт.	2	
ЖИЛОЙ ДОМ. СТОЯКИ ЖИЛОЙ ЧАСТИ				
44	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,024	
45	Клапан регулирующий радиаторный с накидной гайкой Ду=15, Valtec VT.008.N04, цена 2001 г. 306/1,18/4,57*1,015*1,02	шт.	32	

1	2	3	4	5
46	Клапан регулирующий радиаторный с накидной гайкой Ду=20, Valtec VT.008.N05, цена 2001 г.505/1,18/4,57*1,015*1,02	шт.	8	
47	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м трубопрово да	0,08	
48	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопрово да	0,675	
49	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 15 мм со сгоном	шт.	32	
50	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопрово да	0,54	
51	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм со сгоном	шт.	8	
52	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	0,54	
53	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопрово да	1,755	
54	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопрово да	0,08	
55	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,045	
56	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,045	
57	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (радиаторы)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0366	
58	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,006	
59	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,006	
60	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопрово да	0,8	
61	Краска «Армофиниш»	л	-1,15	
62	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108x13 мм	м	-8,8	

1	2	3	4	5
63	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 76 мм (прим. толщиной 40 мм)	м	8,8	
ДЕТСКИЙ САД. МАГИСТРАЛЬ Т2				
64	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м трубопрово да	0,16	
65	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопрово да	1,26	
66	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	10	
67	Клапан латунный балансируемый ручной Ду=20, Ру=16, Valtec VT.054.N05, цена 2001 г. 1191/1,18/4,57*1,015*1,02	шт.	18	
68	Клапан регулирующий радиаторный с накидной гайкой Ду=20, Valtec VT.008.N05, цена 2001 г. 505/1,18/4,57*1,015*1,02	шт.	20	
69	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм со сгоном	шт.	20	
70	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	0,455	
71	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопрово да	0,12	
72	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да	0,44	
73	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да	0,53	
74	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	50	
75	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопрово да	2,805	
76	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопрово да	0,16	
77	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,07	
78	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,07	
79	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопрово да	14,6	
80	Краска «Армофиниш»	л	-20,99	

1	2	3	4	5
81	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	-160,6	
82	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 28 мм (прим. толщиной 40 мм)	м	15,95	
83	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 35 мм (прим. толщиной 40 мм)	м	7,15	
84	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 42 мм (прим. толщиной 40 мм)	м	13,2	
85	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 48 мм (прим. толщиной 40 мм)	м	48,4	
86	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 57 мм (прим. толщиной 40 мм)	м	58,3	
87	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 76 мм (прим. толщиной 40 мм)	м	17,6	
88	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	4	
89	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	2	
90	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	-0,0022	
91	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	
92	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,004	
93	Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду=50 мм, Ру=40, NAVAL, цена 2001 г. 3542/1,18/4,57*1,015*1,02	шт.	2	
ДЕТСКИЙ САД. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
94	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (прим. радиаторные решетки)	1 решетка	23	
95	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	-0,0025	
96	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	-0,0099	
97	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,0069	
98	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,5 м	м2	20,7	
99	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): (прим. короб)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,116	
100	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6	м	-10,21	
101	Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6	м	-26,1	
102	Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов	м	-5,336	
103	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6	м	116	
104	Профиль направляющий: ПН-2 50/30/0,6	м	193	
105	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,116	

1	2	3	4	5
106	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,26	
107	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-0,2418	
108	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0,0312	
109	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0026	
110	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта	м3	0,2652	
111	Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (прим. зашивка радиаторов)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,51	

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"



О.И.Киселёва

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО "Потенциал Строй"

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. директора-начальник отдела капитального
ремонта Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Пензенской
области

С.В.Гордевнин

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-06

Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок военных, в г.Пензе
Капитальный ремонт систем электроснабжения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1 шт.	1	
2	Демонтаж: щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1	
3	Демонтаж: счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	15	
4	Демонтаж: прибор или аппарат (автоматические выключатели)	1 шт.	13	
5	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04	
6	Демонтаж кабеля	100 м	5,3	
7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,05	
8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,05	
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ				
ВРУ				
9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1 шт.	1	
10	Шкаф металлический настенный IP65, 1200x800x300, SR2, SRN12830K, ABB, (ВРУ), цена 2001 г. 21306/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
11	Крыша для защиты от дождя 800x300, ТТ 8030 К, АBB, цена 2001 г. 11589/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
12	Кронштейн для крепления к стене AA1206, АBB, (4 шт. компл.), цена 2001 г. 387/1,18/4,57*1,02*1,012	компл.	1	
13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
14	Выключатель автоматический 3п с хар. С In=32А, ВА88-32 3Р 32А 25кА, SVA10-3-0032, IEK, цена 2001 г. 3135/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
15	Выключатель автоматический 3п с хар. С In=100А, ВА88-32 3Р 100А 25кА, SVA10-3-0100, IEK, цена 2001 г. 3105/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
16	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	1	

1	2	3	4	5
17	Выключатель автоматический 3п с хар. С Ip=125А, Tmax, АВВ, цена 2001 г. 20627/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
18	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	2	
19	Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный СЕ303 R33 746 JAZ, Цена 2001 г. 4356/1,18/3,78*1,03*1,012	шт.	2	
20	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,02	
21	Кабель-канал перфорированный 40x40 ИМПАКТ, СКМ50-040-040-1-K03, IEK, цена 2001 г. 198/1,18/4,57*1,02*1,012	м	2	
22	Зажим наборный без кожуха	100 шт.	0,08	
23	Зажимы наборные	шт.	-8,16	
24	Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=70 мм2, ЭНИ-70 PEN, YZN20-070-K52, IEK, цена 2001 г. 488/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	2	
25	Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=16 мм2, ЭНИ-16 PEN, YZN20-016-K52, IEK, цена 2001 г. 98,8/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	2	
26	Зажим клеммный синий S=95 мм2, ЭНИ-95 синий, YZN10-095-K07, IEK, цена 2001 г. 538/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	2	
27	Зажим клеммный синий S=16 мм2, ЭНИ-16 синий, YZN10-016-K07, IEK, цена 2001 г. 58,6/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	2	
ЩО-1				
28	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1 шт.	1	
29	Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265x440x120 мм, ЩРв-18з-1 36 УХЛ3, МКМ14-в-18-30-з, IEK, (ЩО-1), цена 2001 г. 1015/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
30	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
31	Выключатель автоматический 1п с хар. С In=16А, ВА47-29 1P 16A MVA20-1-016-C, IEK, Цена 2001 г. 102/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
32	Выключатель автоматический дифференциального тока In=25А, Iyt=30мА, АДТ32, MAD22-5-025-С30, IEK, Цена 2001 г. 955/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
33	Прибор или аппарат	1 шт.	1	
34	DIN-рейка L=250 мм, YDN10-0025, IEK, цена 2001 г. 17,3/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
35	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,02	
36	Кабель-канал перфорированный 40x40 ИМПАКТ, СКМ50-040-040-1-K03, IEK, цена 2001 г. 198/1,18/4,57*1,02*1,012	м	2	
37	Зажим наборный без кожуха	100 шт.	0,04	
38	Зажимы наборные	шт.	-4,08	
39	Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=16 мм2, ЭНИ-16 PEN, YZN20-016-K52, IEK, цена 2001 г. 98,8/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	2	
40	Зажим клеммный синий S=16 мм2, ЭНИ-16 синий, YZN10-016-K07, IEK, цена 2001 г. 58,6/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	2	
ШР				

1	2	3	4	5
41	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1 шт.	1	
42	Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265x440x120 мм, ЩРв-18з-1 36 УХЛ3, МКМ14-в-18-30-з, IEK, (ЩР), цена 2001 г. 1015/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
43	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	
44	Выключатель автоматический 3п с хар. С In=50А, ВА88-32 3Р 50А 25кА, SVA10-3-0050, IEK, Цена 2001 г. 3135/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	2	
45	Выключатель автоматический 3п с хар. С In=80А, ВА88-32 3Р 80А 25кА, SVA10-3-0080, IEK, Цена 2001 г. 3135/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
ЩЭ2.2, ЩЭ3.2				
46	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1 шт.	2	
47	Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265x440x120 мм, ЩРв-18з-1 36 УХЛ3, МКМ14-в-18-30-з, IEK, (ЩЭ2.2, ЩЭ3.2), цена 2001 г. 1015/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	2	
ЩЭ1.2, ЩЭ1.3				
48	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1 шт.	2	
49	Шкаф металлический встроенный на 48 модулей 630x320x120 мм, ЩРв-48з-1 36 УХЛ3, МКМ14-в-48-30-з, IEK, цена 2001 г. 1938/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	2	
ЩЭ2.3				
50	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1 шт.	1	
51	Шкаф металлический встроенный на 72 модуля 505x565x125 мм, ЩРв-72з-1 36 УХЛ3, МКМ14-в-72-30-з, IEK, цена 2001 г. 3167/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
ПРОЧЕЕ				
52	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (материал заказчика)	1 шт.	13	
53	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	16	
54	Выключатель автоматический дифференциального тока In=25А, I _{ут} =30мА, АДТ32, МАД22-5-025-С30, IEK, Цена 2001 г. 955/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	16	
55	Устройство опτικο-(фото)электрическое: прибор опτικο-электрический в одноблочном исполнении	1 шт.	6	
56	Датчик движения инфракрасный ДД024В, LDD-024D-110-01, IEK, цена 2001 г. 989/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	5	
57	Фотореле ФР602, LFR20-602-4400003, IEK, цена 2001 г. 401/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
Раздел 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				

1	2	3	4	5
58	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,06	
59	Светильник настенный с компактной люминесцентной лампой 220В, 50Гц, 11Вт, IP65, OD111, Световые технологии, цена 2001 г. 2068/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
60	Светильник настенный 1х36 Вт с блоком аварийного питания OTN136+ES1, Световые технологии, цена 2001 г. 7026/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	5	
61	Лампа компактная люминесцентная 11 Вт, DULUX S11W, OSRAM, цена 2001 г. 135/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1	
62	Лампа люминесцентная 36 Вт, T8, PHILIPS, цена 2001 г. 73,2/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	5	

Раздел 4. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

63	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1,3	
64	Кабель-канал (короб) "Legrand": 40х20 мм	м	130	

Раздел 5. ТРУБЫ

65	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,1	
66	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	10	
67	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм	100 м	0,2	
68	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	10	
69	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	10	
70	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм	100 м	0,35	
71	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	35	
72	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,7	
73	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 25 мм	10 м	7,084	
74	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 32 мм	10 м	3,036	
75	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 50 мм	10 м	5,06	
76	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 63 мм	10 м	2,024	

Раздел 6. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ

77	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	2,35	
78	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм ²	1000 м	0,1173	

1	2	3	4	5
79	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,1224	
80	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ²	100 м	1,3	
81	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм ²	1000 м	0,102	
82	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм ²	1000 м	0,0306	
83	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	5,35	
84	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм ²	1000 м	0,5151	
85	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм ²	1000 м	0,0306	
86	Коробка распаячная скрытой установки 100x100x45 мм, 10160, ТУСО, цена 2001 г. 25,6/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	8	

Раздел 7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

87	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м ³ грунта	0,07875	
88	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ² (прим. сечением 200 мм ²)	100 м	0,45	
89	Сталь полосовая: 40x5 мм, 1,57 кг/м.п.	т	0,07065	
90	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,9	
91	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм, 1,58 кг/м. п.	т	0,04266	
92	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м ³ грунта	0,07875	

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"




О.И.Киселёва

"СОГЛАСОВАНО"
Директор ООО "Потенциал Строй"


Е.А.Руденко

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.директора-начальник отдела капитального
ремонта Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Пензенской
области


С.В.Гордевнин

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №09-01-01

Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок военный, в г.Пензе
Пусконаладочные работы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ				
1	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	9	
2	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,09	
3	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемн ик	9	

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"



О.И.Киселёва

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г.Пензе

Объект Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г.Пензе
Смета № ЛС-02-01-01.

№ пп	Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Ресурсы подрядчика				
Трудозатраты				
1	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	120,25
2	1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	42,82
3	1-2-7	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	1113,42
4	1-2-9	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	31,82
5	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	74,03
6	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	545,27
7	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	94,97
8	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	61,29
9	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	205,5
10	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	150,42
11	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	16,23
12	1-4-3	Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	121,34
13	1-4-6	Затраты труда рабочих (ср 4,6)	чел.час	166,46
14	2	Затраты труда машинистов	чел.час	14,27
Машины и механизмы				
15	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	3,25
16	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	2,8
17	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	1,3
18	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,62
19	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	1,82
20	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	2,94
21	050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	9,75
22	060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.час	1,7
23	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	0,62
24	091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.час	0,27
25	111301	Вибратор поверхностный	маш.час	8,28
26	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.час	2,04
27	121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	0,74
28	134041	Шуруповерт	маш.час	1,96
29	330206	Дрели электрические	маш.час	66,49
30	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	0,88
31	331420	Электрокалориферы	маш.час	97,95
32	331451	Перфораторы электрические	маш.час	13,56
33	331551	Шприц электрический для заделки стыков	маш.час	9,75
34	340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	87,2
35	340504	Краскопульт электрический	маш.час	204,38
36	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	4,35

1	2	3	4	5
37	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	29,465
38	ТССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	29,465
Материалы				
39	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,0022
40	101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0,0067
41	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0006
42	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,1344
43	101-1668	Рогожа	м2	34,5
44	101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,75
45	101-1757	Ветошь	кг	0,1586
46	101-1848	Замазка силикатная	кг	22,5
47	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,4387
48	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,588
49	101-2052	Лента бутиловая	м	30,175
50	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	6,7985
51	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	13,2247
52	101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,0981
53	101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,3815
54	101-2789	Лента ПСУЛ	м	19,145
55	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0,4142
56	101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	0,0048
57	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0082
58	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	144,9
59	101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	4,868
60	102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	114,896
61	104-3257	Материал керамический жидкий "Астратек"	л	4847
62	113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГЖК-10	т	0,09
63	203-0514	Щиты настила	м2	37,06
64	203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	0,612
65	203-0993	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	6,642
66	203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	4,482
67	204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,0176
68	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	14,08
69	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	6,72
70	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,43
71	402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м3	0,015
72	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	14,56
73	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	15,84
74	411-0001	Вода	м3	4,8063
75	Прайс-лист	Дверь стальная утепленная ДМ Пр 2100х...	шт.	3

1	2	3	4	5
76	Прайс-лист	- Дверь стальная утепленная ДМ Пр 2100x800 П, Цена 2001 г. 8200/1,18/4,57x1,055x1,02	шт.	1
77	Прайс-лист	- Дверь стальная утепленная ДМ Пр 2100x1000 П, Цена 2001 г. 10200/1,18/4,57x1,055x1,02	шт.	2
78	Прайс-лист	Жидкая теплоизоляция "Актерм Фасад", расход 3 л/м2 при толщине слоя 3 мм, цена 2001 г. 320/1,18/4,57x1,055x1,02	л	3270
79	ТССЦ-101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (прим. с полимерным покрытием)	т	0,306294
80	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,4387
81	ТССЦ-101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм	м	5,25
82	ТССЦ-104-3257	Материал керамический жидкий "Астратек"	л	-4847
83	ТССЦ-203-0957	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	-0,612
84	ТССЦ-203-0959	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	0,612
85	ТССЦ-203-0993	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	-6,642
86	ТССЦ-203-0999	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	6,642
87	ТССЦ-203-1040	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	4,482
88	ТССЦ-203-1073	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	-4,482
89	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-14,08
90	ТССЦ-401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	14,08
91	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	15,84
92	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-15,84
Неучтенные ресурсы				
Материалы				
93	203-9066	Блоки дверные металлические	м2	5,88
94	509-9900	Строительный мусор	т	72,774

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

Проверил: Главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй"

О.И.Газдиев

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г.Пензе
 Объект Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г.Пензе
 Смета № ЛС-02-01-02.

№ пп	Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Ресурсы подрядчика				
Трудозатраты				
1	1-1-5	Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	4,36
2	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	15,94
3	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	1,32
4	1-2-8	Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	3,37
5	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	0,39
6	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	2,08
7	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	142,77
8	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	24,2
9	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	5,2
10	1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,98
11	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	5,52
12	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	4,64
13	1-4-4	Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	4,7
14	2	Затраты труда машинистов	чел.час	11,51
Машины и механизмы				
15	020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.час	0,19
16	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	8,48
17	020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.час	0,77
18	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,26
19	021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т	маш.час	0,3
20	021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т	маш.час	0,43
21	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,09
22	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.час	0,03
23	030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	1,23
24	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,15
25	031812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.час	0,05
26	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	7,96
27	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	0,96
28	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	0,96
29	041400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.час	0,03
30	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.час	0,28
31	110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.час	0,08
32	111100	Вибратор глубинный	маш.час	1,23
33	111301	Вибратор поверхностный	маш.час	0,48

1	2	3	4	5
34	121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	0,55
35	134041	Шуруповерт	маш.час	0,15
36	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	0,29
37	331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.час	0,55
38	331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,63
39	331532	Пила цепная электрическая	маш.час	0,05
40	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,87
41	ТССЦпг-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	8,925
42	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	8,925
Материалы				
43	101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,0036
44	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	4,386
45	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001
46	101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0054
47	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,6187
48	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,0543
49	101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0016
50	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0014
51	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,0012
52	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,0018
53	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0076
54	101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,0001
55	101-1668	Рогожа	м2	4,057
56	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0013
57	101-1757	Ветошь	кг	0,0441
58	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0006
59	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,168
60	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	19,35
61	101-1971	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,0022
62	101-2052	Лента бутиловая	м	4,277
63	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	0,8751
64	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,1867
65	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	1,6434
66	101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,0002
67	101-2789	Лента ПСУЛ	м	2,638
68	101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	0,3771
69	102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,0009
70	102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,0075
71	102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0064
72	102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,0216
73	102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0,0008
74	102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	13,46
75	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	м3	1,34
76	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0004
77	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	5,263

1	2	3	4	5
78	201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001
79	203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	1,803
80	203-0938	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	1,233
81	204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,005
82	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,3447
83	401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0,816
84	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	4,669
85	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	3,601
86	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	3,272
87	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	2,689
88	405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0012
89	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,636
90	408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,6
91	411-0001	Вода	м3	5,6808
92	508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,0131
93	Прайс-лист	Дверь стальная утепленная ДМ Пр 2100x800 П, Цена 2001 г. 8200/1,18/4,57*1,02*1,055	шт.	1
94	ТССЦ-101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм	м	0,9
95	ТССЦ-104-0143	Плиты теплоизоляционные: перлитцементные	м3	-1,34
96	ТССЦ-104-0734	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	1,34
97	ТССЦ-201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,40746
98	ТССЦ-201-0966	Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" с покрытием полиэстер	м2	3,92
99	ТССЦ-201-1190	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина: 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м2	10
100	ТССЦ-203-0938	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-1,233
101	ТССЦ-203-0942	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	1,233
102	ТССЦ-204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,02852
103	ТССЦ-204-0048	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм	т	0,02852
104	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,3036

1	2	3	4	5
105	ТССЦ-401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	-0,816
106	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,816
107	ТССЦ-402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	-3,601
108	ТССЦ-402-0015	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3	3,601
109	ТССЦ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	2,689
110	ТССЦ-404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	-2,689
Неучтенные ресурсы				
Материалы				
111	201-9002	Конструкции стальные	т	0,4075
112	203-9066	Блоки дверные металлические	м2	1,68

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

Проверил: Главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй"

О.И.Газдиев

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г. Пензе
 Объект Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г. Пензе
 Смета № ЛС-02-01-03.

№ пп	Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Ресурсы подрядчика				
Трудозатраты				
1	1-2-7	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	15,18
2	1-2-9	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел. час	63,1
3	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	6,65
4	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	5,1
5	1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел. час	1,14
6	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел. час	1,4
7	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел. час	11,33
8	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	49,72
9	1-4-1	Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел. час	6,76
10	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел. час	89,85
11	1-4-7	Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел. час	0,03
12	1-5-3	Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел. час	4,9
13	2	Затраты труда машинистов	чел. час	0,87
Машины и механизмы				
14	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш. час	0,16
15	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	0,11
16	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0,59
17	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	7,89
18	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш. час	3,22
19	042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш. час	1,59
20	330206	Дрели электрические	маш. час	0,2
21	332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш. час	3,9
22	340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш. час	0,01
23	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	3,72
24	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,46
25	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,46
Материалы				
26	101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,0003
27	101-0311	Каболка	т	0,0011
28	101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	1,615
29	101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,0006
30	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0007
31	101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0003
32	101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,32
33	101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0003
34	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0014
35	101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0,0001

1	2	3	4	5
36	101-1602	Ацетилен газообразный технический	мЗ	0,1884
37	101-1669	Очес льняной	кг	0,1255
38	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08
39	101-1847	Замазка защитная	кг	2,4
40	101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0,0002
41	101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0,0003
42	101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	1,6
43	101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	1,6
44	101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	2,705
45	101-2466	Краска «Армофиниш»	л	11,508
46	101-2481	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм	м	120
47	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0081
48	104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	88
49	104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	240
50	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	1
51	113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0,0003
52	113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0001
53	113-0393	Клей «Армофлекс» 520	л	1,144
54	113-0394	Очиститель для клея «Армофлекс»	л	0,16
55	301-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198	компл.	4
56	301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	1
57	301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	1
58	301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	4
59	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	1
60	301-3302	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	2
61	301-3378	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм	шт.	1
62	302-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм	м	4
63	302-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм	м	1
64	302-0890	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм	м	40
65	302-0892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	м	40
66	302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	14,97
67	302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	61,88
68	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	мЗ	0,004
69	405-1601	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	кг	0,0056
70	411-0001	Вода	мЗ	3,4508
71	506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,264
72	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	12
73	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	1

1	2	3	4	5
74	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0,008
75	509-1792	Скобы скрепляющие и для подвеса	кг	8
76	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда)	руб	0,1223
77	Прайс-лист	За...	шт.	4
78	Прайс-лист	- Закладная конструкция для установки манометра 3К14-2-2-01 уст. 1б, цена 2001 г. 400/1,18/4,57*1,015*1,02	шт.	1
79	Прайс-лист	- Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем МЗВ (30ч39р) Ду=50 мм, цена 2001 г. 8701/1,18/4,57*1,015*1,02	шт.	3
80	ТССЦ-101-1522	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	-0,0001
81	ТССЦ-101-2466	Краска «Армофиниш»	л	-11,508
82	ТССЦ-104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	-88
83	ТССЦ-104-0274	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 60 мм, толщина 9 мм	м	44
84	ТССЦ-104-0301	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм	м	44
85	ТССЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-1
86	ТССЦ-301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм	шт.	-1
87	ТССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	65,96
88	ТССЦ-301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	-1
89	ТССЦ-301-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	компл.	2
90	ТССЦ-301-1870	Фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-50	шт.	1
91	ТССЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1
92	ТССЦ-301-3302	Воронка водосточная: диаметром 100 мм	шт.	-2
93	ТССЦ-301-3312	Счетчик холодной воды, марка: ВСХ-50	шт.	1
94	ТССЦ-301-3378	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром: 50 мм	шт.	-1
95	ТССЦ-301-7159	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 50 мм	шт.	4
96	ТССЦ-301-8395	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП4-У диаметром 160 мм	шт.	1
97	ТССЦ-302-0062	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 15 мм, тип в/в	шт.	4
98	ТССЦ-302-0064	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 25 мм, тип в/в	шт.	2
99	ТССЦ-302-0065	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 32 мм, тип в/в	шт.	2
100	ТССЦ-302-0066	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 40 мм, тип в/в	шт.	1
101	ТССЦ-302-1334	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	1

1	2	3	4	5
102	ТССЦ-507-2297	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода: 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм	шт.	2
103	ТССЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-1
Неучтенные ресурсы				
Материалы				
104	302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	3
105	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,4582

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

Проверил: Главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй"

О.И.Газдиев

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г. Пензе

Объект Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г. Пензе
Смета № ЛС-02-01-04

№ пп	Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Ресурсы подрядчика				
Трудозатраты				
1	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	0,31
2	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	2,05
3	1-4-5	Затраты труда рабочих (ср 4,5)	чел.час	4,17
4	1-4-7	Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	1,68
5	1-5-0	Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.час	0,16
6	2	Затраты труда машинистов	чел.час	2,35
Машины и механизмы				
7	030303	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)	маш.час	0,69
8	040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.час	0,08
9	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	0,11
10	041401	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	маш.час	0,01
11	042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.час	0,11
12	060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м ³	маш.час	1,55
13	070117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	маш.час	0,01
14	121012	Котлы битумные передвижные 1000 л	маш.час	0,3
15	150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	0,69
16	151700	Установки для подогрева стыков	маш.час	0,01
17	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	0,66
18	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,14
19	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,03
20	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,03
Материалы				
21	101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	0,074
22	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0003
23	101-1597	Брезент	м ²	0,0096
24	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	0,018
25	101-1768	Бумага оберточная листовая	1000 м ²	0,003
26	101-1782	Ткань мешочная	10 м ²	0,0025
27	101-1968	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие	т	0,0002
28	102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м ³	0,002
29	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	0,0014

1	2	3	4	5
30	103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	8,432
31	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	0,0004
32	104-1593	Холсты стекловолоконистые марки ВВ-Г	10 м2	0,344
33	411-0001	Вода	м3	0,032
34	ТССЦ-101-2378	Мастика битумно-резиновая: изоляционная	т	0,0138
35	ТССЦ-103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм	т	-0,0004
36	ТССЦ-507-4395	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм 9прим. толщина стенки 5 мм)	шт.	1
Неучтенные ресурсы				
Материалы				
37	101-9090	Мастика	т	0,0138

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

Проверил: Главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй"

О.И.Газдиев

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г.Пензе
 Объект Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г.Пензе
 Смета № ЛС-02-01-05

№ пп	Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Ресурсы подрядчика				
Трудозатраты				
1	1-2-6	Затраты труда рабочих (ср 2,6)	чел.час	18,2
2	1-2-7	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	3,19
3	1-2-8	Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	11,41
4	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	271,72
5	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	28,34
6	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	5,81
7	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	0,71
8	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	49,17
9	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	19,8
10	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	26,23
11	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	11
12	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	232,72
13	1-4-1	Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	22,82
14	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	62,34
15	1-4-7	Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	1,39
16	1-5-3	Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	35,51
17	2	Затраты труда машинистов	чел.час	1,78
Машины и механизмы				
18	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	0,71
19	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,98
20	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1
21	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	5,37
22	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	53,17
23	042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.час	11,56
24	134041	Шуруповерт	маш.час	0,31
25	330206	Дрели электрические	маш.час	10,36
26	330901	Ножницы электрические	маш.час	0,07
27	331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,08
28	331531	Пила дисковая электрическая	маш.час	0,18
29	331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.час	0,18
30	332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.час	10,18
31	340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.час	0,69
32	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	10,85
33	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,2
34	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,2
Материалы				
35	101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,0013

1	2	3	4	5
36	101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм	т	0,0002
37	101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	0,0019
38	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	9,0299
39	101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,0035
40	101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,0397
41	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0036
42	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0,0523
43	101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,0008
44	101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,001
45	101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	т	0,0013
46	101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	т	0,0049
47	101-1292	Уайт-спирит	т	0,0002
48	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0034
49	101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,0007
50	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0974
51	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	1,0822
52	101-1669	Очес льняной	кг	0,6355
53	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0112
54	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0,377
55	101-1757	Ветошь	кг	0,036
56	101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0,0012
57	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0008
58	101-1838	Клей ПВА	т	0,0134
59	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	0,0473
60	101-2387	Герметик строительный «RDPRO», 300 мл	шт.	0,812
61	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	1,16
62	101-2435	Клей «Перлфикс», КНАУФ	кг	13,8
63	101-2437	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ	кг	1,044
64	101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	9,86
65	101-2466	Краска «Армофиниш»	л	22,14
66	101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	13,92
67	101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	м	9,512
68	101-2481	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм	м	231
69	101-2486	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм	м	13,46
70	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	24,59
71	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0044
72	101-2583	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	шт.	85,26
73	101-2584	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм	шт.	215,2
74	101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт.	17,75
75	101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	0,0035
76	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0059
77	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	2,32
78	102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,2418
79	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,0312

1	2	3	4	5
80	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,0026
81	104-0017	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	1,252
82	104-0088	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п	1000 м2	0,0672
83	104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	169,4
84	104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	462
85	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0027
86	113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0,0006
87	113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0031
88	113-0393	Клей «Армофлекс» 520	л	2,2024
89	113-0394	Очиститель для клея «Армофлекс»	л	0,308
90	113-1777	Паста антисептическая	т	0,0008
91	201-0793	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м	10,21
92	201-0807	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6	м	26,1
93	201-0811	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов	м	5,336
94	204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,0099
95	301-0475	Крепления для воздухопроводов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,004
96	301-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	2,4
97	301-1146	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	1
98	301-1195	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0607
99	301-1196	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0607
100	301-1489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм	шт.	4
101	302-0881	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	м	67,5
102	302-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	195
103	302-0883	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм	м	125,5
104	302-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	24
105	302-0885	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм	м	74
106	302-0886	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	м	103
107	302-1318	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	27,5
108	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0,0014
109	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,0069
110	402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0,0033
111	405-1601	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	кг	0,0274
112	411-0001	Вода	м3	14,5104

1	2	3	4	5
113	506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,5082
114	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	4
115	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	8
116	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0,008
117	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0,004
118	Прайс-лист	К...	шт.	82
119	Прайс-лист	- Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду=50 мм, Ру=40, NAVAL, цена 2001 г. 3542/1,18/4,57*1,015*1,02	шт.	4
120	Прайс-лист	- Клапан регулирующий радиаторный с накидной гайкой Ду=15, Valtec VT.008.N04, цена 2001 г. 306/1,18/4,57*1,015*1,02	шт.	32
121	Прайс-лист	- Клапан регулирующий радиаторный с накидной гайкой Ду=20, Valtec VT.008.N05, цена 2001 г. 505/1,18/4,57*1,015*1,02	шт.	28
122	Прайс-лист	- Клапан латунный балансировочный ручной Ду=20, Ру=16, Valtec VT.054.N05, цена 2001 г. 1191/1,18/4,57*1,015*1,02	шт.	18
123	Прайс-лист	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: ...	м	150,15
124	Прайс-лист	- Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 60 мм, диаметром 25 мм, цена 2001 г. 289,11/1,18/4,57*1,055*1,02	м	16,5
125	Прайс-лист	- Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 60 мм, диаметром 32 мм, цена 2001 г. 317,62/1,18/4,57*1,055*1,02	м	28,6
126	Прайс-лист	- Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 60 мм, диаметром 38 мм, цена 2001 г. 376,66/1,18/4,57*1,055*1,02	м	13,2
127	Прайс-лист	- Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 70 мм, диаметром 48 мм, цена 2001 г. 528,34/1,18/4,57*1,055*1,02	м	33
128	Прайс-лист	- Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 80 мм, диаметром 57 мм, цена 2001 г. 646,43/1,18/4,57*1,055*1,02	м	55
129	Прайс-лист	- Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 80 мм, диаметром 76 мм, цена 2001 г. 690,2/1,18/4,57*1,055*1,02	м	3,85
130	ТССЦ-101-1522	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	-0,0025
131	ТССЦ-101-2466	Краска «Армофиниш»	л	-22,14
132	ТССЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	-0,0044
133	ТССЦ-101-3055	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,5 м	м2	20,7
134	ТССЦ-102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-0,2418
135	ТССЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0,0312
136	ТССЦ-102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0026
137	ТССЦ-102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта	м3	0,2652

1	2	3	4	5
138	ТССЦ-104-0017	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	-1,252
139	ТССЦ-104-0088	Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-10, Т-10п	1000 м2	-0,0672
140	ТССЦ-104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	-169,4
141	ТССЦ-104-0979	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 28 мм (прим. толщиной 40 мм)	м	15,95
142	ТССЦ-104-0980	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 35 мм (прим. толщиной 40 мм)	м	7,15
143	ТССЦ-104-0981	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 42 мм (прим. толщиной 40 мм)	м	13,2
144	ТССЦ-104-0982	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 48 мм (прим. толщиной 40 мм)	м	48,4
145	ТССЦ-104-0984	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 57 мм (прим. толщиной 40 мм)	м	58,3
146	ТССЦ-104-0986	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX SOLAR HT, толщиной: 32 мм диаметром 76 мм (прим. толщиной 40 мм)	м	26,4
147	ТССЦ-104-8102	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 120 шириной 1м	м2	67,2
148	ТССЦ-201-0785	Профиль направляющий: ПН-2 50/30/0,6	м	193
149	ТССЦ-201-0793	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6	м	-10,21
150	ТССЦ-201-0805	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6	м	116
151	ТССЦ-201-0807	Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6	м	-26,1
152	ТССЦ-201-0811	Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов	м	-5,336
153	ТССЦ-204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	-0,0099
154	ТССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	101
155	ТССЦ-302-0063	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм, тип в/в	шт.	3
156	ТССЦ-302-0064	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 25 мм, тип в/в	шт.	7
157	ТССЦ-302-0077	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 15 мм со сгоном	шт.	32
158	ТССЦ-302-0078	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм со сгоном	шт.	28
159	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	20
160	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,0069
161	ТССЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-8
162	ТССЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,008
Неучтенные ресурсы				
Материалы				

1	2	3	4	5
163	301-9390	Решетки жалюзийные	шт.	23
164	302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	4

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

Проверил: Главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй"

О.И.Газдиев

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г. Пензе

Объект Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г. Пензе
Смета № ЛС-02-01-06

№ пп	Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Ресурсы подрядчика				
Трудозатраты				
1	1-1-5	Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	8,8
2	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	65,29
3	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	25,84
4	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	150,88
5	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	61,52
6	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	40,2
7	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	44,67
8	1-4-5	Затраты труда рабочих (ср 4,5)	чел.час	2,76
9	2	Затраты труда машинистов	чел.час	2,42
Машины и механизмы				
10	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.час	2,36
11	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,06
12	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	15,54
13	134041	Шуруповерт	маш.час	12,02
14	330206	Дрели электрические	маш.час	1,74
15	331451	Перфораторы электрические	маш.час	10,04
16	331454	Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	маш.час	3,67
17	350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.час	1,23
18	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	2,36
19	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,05
20	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,05
Материалы				
21	101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,0005
22	101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0013
23	101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0,194
24	101-1755	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0003
25	101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0,0025
26	101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,152
27	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,0072
28	101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,042
29	101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	4,593
30	101-2143	Краска	кг	3,425
31	101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	26,8
32	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	1,8
33	101-2365	Нитки швейные	кг	0,03
34	101-2478	Лента К226	100 м	0,0715
35	101-2488	Лента ФУМ	кг	0,022
36	101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	1,398
37	101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт.	297,5

1	2	3	4	5
38	101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,799
39	110-0219	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0,2685
40	113-1786	Лак битумный БТ-123	т	0,0035
41	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,126
42	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0,0538
43	506-1361	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,072
44	507-0700	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	2,836
45	507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,168
46	509-0090	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	29,2
47	509-0100	Зажимы наборные	шт.	12,24
48	509-0809	Заглушки	10 шт.	0,306
49	509-1210	Вазелин технический	кг	0,162
50	509-1654	Гильза кабельная медная ГМ 16	шт.	11,75
51	509-1711	Втулки В28	1000 шт.	0,0287
52	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда)	руб	58,6704
53	Прайс-лист	...	шт.	72
54	Прайс-лист	- Шкаф металлический настенный IP65, 1200x800x300, SR2, SRN12830K, ABB, (ВРУ), цена 2001 г. 21306/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1
55	Прайс-лист	- Крыша для защиты от дождя 800x300, ТТ 8030 К, ABB, цена 2001 г. 11589/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1
56	Прайс-лист	- Выключатель автоматический 3п с хар. С In=32А, ВА88-32 3Р 32А 25кА, SVA10-3-0032, IEK, цена 2001 г. 3135/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1
57	Прайс-лист	- Выключатель автоматический 3п с хар. С In=100А, ВА88-32 3Р 100А 25кА, SVA10-3-0100, IEK, цена 2001 г. 3105/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1
58	Прайс-лист	- Выключатель автоматический 3п с хар. С Ip=125А, Tmax, ABB, цена 2001 г. 20627/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1
59	Прайс-лист	- Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=70 мм ² , ЭНИ-70 PEN, YZN20-070-K52, IEK, цена 2001 г. 488/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	2
60	Прайс-лист	- Зажим клеммный PEN желто-зеленый S=16 мм ² , ЭНИ-16 PEN, YZN20-016-K52, IEK, цена 2001 г. 98,8/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	4
61	Прайс-лист	- Зажим клеммный синий S=95 мм ² , ЭНИ-95 синий, YZN10-095-K07, IEK, цена 2001 г. 538/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	2
62	Прайс-лист	- Зажим клеммный синий S=16 мм ² , ЭНИ-16 синий, YZN10-016-K07, IEK, цена 2001 г. 58,6/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	4
63	Прайс-лист	- Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265x440x120 мм, ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-v-18-30-z, IEK, (ЩО-1), цена 2001 г. 1015/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1
64	Прайс-лист	- Выключатель автоматический 1п с хар. С In=16А, ВА47-29 1Р 16А MVA20-1-016-C, IEK, Цена 2001 г. 102/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1
65	Прайс-лист	- Выключатель автоматический дифференциального тока In=25А, I _{ут} =30мА, АДТ32, MAD22-5-025-C30, IEK, Цена 2001 г. 955/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	17
66	Прайс-лист	- DIN-рейка L=250 мм, YDN10-0025, IEK, цена 2001 г. 17,3/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1
67	Прайс-лист	- Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265x440x120 мм, ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-v-18-30-z, IEK, (ЩР), цена 2001 г. 1015/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1

1	2	3	4	5
68	Прайс-лист	- Выключатель автоматический 3п с хар. С In=50А, ВА88-32 3Р 50А 25кА, SVA10-3-0050, IEK, Цена 2001 г. 3135/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	2
69	Прайс-лист	- Выключатель автоматический 3п с хар. С In=80А, ВА88-32 3Р 80А 25кА, SVA10-3-0080, IEK, Цена 2001 г. 3135/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1
70	Прайс-лист	- Шкаф металлический встроенный на 18 модулей 265x440x120 мм, ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-v-18-30-z, IEK, (ЩЭ2.2, ЩЭ3.2), цена 2001 г. 1015/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	2
71	Прайс-лист	- Шкаф металлический встроенный на 48 модулей 630x320x120 мм, ЩРв-48з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-v-48-30-z, IEK, цена 2001 г. 1938/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	2
72	Прайс-лист	- Шкаф металлический встроенный на 72 модуля 505x565x125 мм, ЩРв-72з-1 36 УХЛЗ, МКМ14-v-72-30-z, IEK, цена 2001 г. 3167/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1
73	Прайс-лист	- Датчик движения инфракрасный ДД024В, LDD-024D-110-01, IEK, цена 2001 г. 989/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	5
74	Прайс-лист	- Фотореле ФР602, LFR20-602-4400003, IEK, цена 2001 г. 401/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1
75	Прайс-лист	- Светильник настенный с компактной люминесцентной лампой 220В, 50Гц, 11Вт, IP65, OD111, Световые технологии, цена 2001 г. 2068/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1
76	Прайс-лист	- Светильник настенный 1x36 Вт с блоком аварийного питания OTN136+ES1, Световые технологии, цена 2001 г. 7026/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	5
77	Прайс-лист	- Лампа компактная люминесцентная 11 Вт, DULUX S11W, OSRAM, цена 2001 г. 135/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	1
78	Прайс-лист	- Лампа люминесцентная 36 Вт, Т8, PHILIPS, цена 2001 г. 73,2/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	5
79	Прайс-лист	- Коробка распаячная скрытой установки 100x100x45 мм, 10160, ТУСО, цена 2001 г. 25,6/1,18/4,57*1,02*1,012	шт.	8
80	Прайс-лист	Кабель-канал перфорированный 40x40 ИМПАКТ, СКМ50-040-040-1-K03, IEK, цена 2001 г. 198/1,18/4,57*1,02*1,012	м	4
81	Прайс-лист	Кронштейн для крепления к стене АА1206, АBB, (4 шт. компл.), цена 2001 г. 387/1,18/4,57*1,02*1,012	компл.	1
82	ТССЦ-101-4678	Сталь полосовая: 40x5 мм, 1,57 кг/м.п.	т	0,07065
83	ТССЦ-103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	10
84	ТССЦ-103-0004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	10
85	ТССЦ-103-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	10
86	ТССЦ-103-0007	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	35
87	ТССЦ-103-2432	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 25 мм	10 м	7,084
88	ТССЦ-103-2433	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 32 мм	10 м	3,036
89	ТССЦ-103-2435	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 50 мм	10 м	5,06

1	2	3	4	5
90	ТССЦ-103-2436	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 63 мм	10 м	2,024
91	ТССЦ-204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм, 1,58 кг/м. п.	т	0,04266
92	ТССЦ-501-8466	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм ²	1000 м	0,7344
93	ТССЦ-501-8483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,1224
94	ТССЦ-501-8509	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм ²	1000 м	0,0306
95	ТССЦ-501-8513	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм ²	1000 м	0,0306
96	ТССЦ-509-0100	Зажимы наборные	шт.	-12,24
97	ТССЦ-509-1843	Кабель-канал (короб) "Legrand": 40x20 мм	м	130
Оборудование				
98	Прайс-лист	Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный СЕ303 R33 746 JAZ, Цена 2001 г. 4356/1,18/3,78*1,03*1,012	шт.	2
Неучтенные ресурсы				
Материалы				
99	103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	297,5
100	301-9920	Трубки защитные гофрированные	м	172

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

Проверил: Главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй"

О.И.Газдиев

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г.Пензе
 Объект Капитальный ремонт многоквартирного дома №7, городок Военный, в г.Пензе
 Смета № ЛС-09-01-01


№ пп	Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Ресурсы подрядчика				
Трудозатраты				
1	10-30-3	Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.час	10,64
2	4-1-6	Электромонтажник-наладчик 6 разряда	чел.час	10,64

Составил: инженер-сметчик ООО "Потенциал Строй"

О.И.Киселёва

Проверил: Главный инженер проекта ООО "Потенциал Строй"

О.И.Газдиев



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

440600, г. Пенза, ул. Суворова, 156, телефон (841-2) 21-08-39, факс (841-2) 21-08-39

E-mail: reccs_pnz@mail.ru

31.05.2016 № 05-01/1416

на № _____ от _____ **РАСЧЕТ**

индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на
капитальный ремонт многоквартирного дома № 7, городок Военный в г. Пензе
(с оплатой труда 0,059 руб. на 1 рубль СМР в базе 2001г.)

Заказчик: **ООО "Потенциал Строй"**

Подрядчик: **Для инвестиций**

Письмо: № 6/н от 25.05.2016г.

вх.16/1261

сч.16/1194

Заявленная сметная стоимость СМР в базе 2001г

649,730 тыс.руб.

Рекомендованная сметная стоимость СМР в базе 2001г

649,730 тыс.руб.

Оплата труда

38,367 тыс.руб.

Эксплуатация машин

12,194 тыс.руб.


№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Индекс
		на 2016 год
1	Материалы с учетом транспорта	3,391
2	Механизмы	0,096
3	Зарплата	0,508
4	Накладные	0,379
5	Норма прибыли	0,181
Итого без материалов		1,164
Итого с материалами		4,555
НДС 18%		0,820
Итого		5,375

Примечание 1. При расчете за выполненные работы стоимость материалов определяется в целом по счету или накладной (т.е. по факту).

2. Индекс на оборудование принять **3,78** к ценам 2001г.

3. Индекс на пусконаладочные работы принять **6,16** к ценам 2001г.

Начальник Г



А.А.Сакмаев

**График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
№7, городок Военный в г.Пензе**

11. Календарный график

№ п/п	Наименование основных этапов работ	Длительность, недели											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Демонтажные работы												
1	Очистка фасада												
2	Холодного водоснабжения												
3	Канализации												
4	Отопления												
5	Электроснабжения												
	Монтажные работы												
6	Утепление и покраска фасада												
7	Устройство отливов												
8	Замена оконных и дверных проемов												
9	Холодного водоснабжения												
10	Канализации												
11	Отопления												
12	Электроснабжения												
13	Испытание систем												
14	Восстановительные работы												
15	Строительные работы												